



»KOMUNALJE« d.o.o. ĐURЂEVAC			
	Broj	Datum	Potpis
Primljeno	939	09.10.2007.	

REPUBLICA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Podosjek za gospodarstvo, prostorno uređenje
i graditeljstvo
Ispostava Đurđevac

KLASA : UP/I-350-05/07-02/20

URBROJ: 2137-02/1-07-21

Đurđevac, 24. rujna 2007. godine

Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Podosjek za gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo Ispostava Đurđevac, temeljem odredbe članka 35. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" RH broj: 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) i članka 202. Zakona o općem upravnom postupku, preuzet temeljem odredbe članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" RH, broj 53/91.), a u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca ("Službene novine" Grada Đurđevca br. 5/04. i 6/04.-ispravak), povodom zahtjeva tvrtke „KOMUNALJE“ d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, izdaje se slijedeća

LOKACIJSKA DOZVOLA

I

Dozvoljava se zahvat u prostoru - izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do 2010. godine, na čest.kat.br. 4688/154 upisnoj u z.k.ul.br. 10430 k.o. Đurđevac, prema Idejnog rješenju DUR-02-03 od 09. 2007. god. izrađenom u "HIDROPLAN" d.o.o. ZAGREB – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović, dipl.ing.građ., prema zahtjevu tvrtke „KOMUNALJE“ d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61.

Zahvat u prostoru moguće je izvesti prema slijedećim uvjetima:

A. OPĆI UVJETI:

1. Može se izvesti izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do 2010. godine, u skladu sa tehničkim opisom i grafičkim prikazima iz Idejnog rješenja DUR-02-03 od 09. 2007. god. izrađenom u "HIDROPLAN" d.o.o. ZAGREB – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović, dipl.ing.građ., a koje je sastavni dio ove lokacijske dozvole u prilogu.

2. Oblik i veličina građevne čestice:

- građevna čestica je postojeća čest.kat.br. 4688/154 k.o. Đurđevac, površine 122.229 m², oblika i dimenzija kako je prikazano na Izvadku iz katastarskog plana u M 1: 2880 koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole u prilogu.

3. Obuhvat zahvata:

- predmetnim zahvatom u prostoru obuhvaća se izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do 2010. godine, prema Idejnom rješenju DUR-02-03 od 09. 2007. god. izrađenom u "HIDROPLAN" d.o.o. ZAGREB – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović, dipl.ing.građ., koji je sastavni dio lokacijske dozvole u prilogu, a sastoji se od:

- izgradnje prostora za odlaganje otpada predviđenog za sanaciju postojećeg otpada i odlaganje otpada do zatvaranja odlagališta 2010. godine odnosno do puštanja u rad regionalnog centra za gospodarenje otpadom, a koje obuhvaća formiranje tri plohe na odlagalištu (ploha A – I faza i II faza, ploha B – otpad sa divljih deponija, ploha C – postojeći otpad) sa pratećim građevinama (prilazni putovi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, zeleni pojas, objekt za osoblje),

- izgradnje prijemne zone koja obuhvaća izgradnju objekata za smještaj opreme, ljudi i kontrolu zaprimljenog otpada, a koja se neposredno prije prestanka odlaganja može prenamijeniti u pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište (ulaz na odlagalište, mostna vaga, objekt za osoblje – portirница, plato za pranje kotača, ploha za prihvat glomaznog i odvojeno prikupljenog otpada, ploha za prihvat građevinskog otpada, ploha za opasni otpad, garaža za vozila, prilazni putovi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda oko odlagališta, zeleni pojas).

4. Namjena građevine:

- građevina je namijenjena za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Peski“ uz nastavak odlaganja do 2010. godine odnosno do puštanja u rad regionalnog centra za gospodarenje otpadom, a za područje Grada Đurđevca pod kontroliranim uvjetima, odnosno u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 110/01). Tehnologija sanacije sa nastavkom odlaganja otpada na odlagalištu se sastoji iz slijedećih aktivnosti:

- formiranje tri plohe na odlagalištu. Prvo je potrebno urediti temeljni brtveni sloj I faze plohe A na kojoj je predviđeno daljnje odlaganje u dvije faze, a u međuvremenu se odlaganje vrši na postojećoj plohi C. Kad se izgradi I faza plohe A, počinje se odlaganje na njoj, a ploha C se zatvara i prekriva brtvenim slojem. Nakon završetka prekrivanja plohe C, kreće se sa izradom temeljnog brtvenog sloja plohe B za otpad sa divljih odlagališta. Kad se premjesti otpad sa divljih odlagališta na plohu B, ona se prekriva brtvenim slojem i zatvara. Odlaganje na I fazi traje dok se ne popuni sav raspoloživi prostor ili ako se krene sa odlaganjem u regionalnom centru za gospodarenje otpadom. Kad se završi sa odlaganjem na I fazi plohe A, ona se prekriva prekrivnim brtvenim slojem i po potrebi se kreće u izgradnju II faze plohe A.

- usporedno sa izvedbom plohe I faze izvode se planirani objekti i instalira potrebna oprema. Izvodi se sustav za odvodnju procjednih voda koji se sastoji od drenažnih cijevi, revisionih okna, bazena za procjedne vode i sistema recirkulacije. Sustav otplinjavanja se predviđa izvesti kao pasivan zbog manjih količina otpada. Izvode se zdenci za otplinjavanje na sve tri plohe. Ulazno-izlazna zona na odlagalištu se sastoji od mostne cestovne vase, objekta za osoblje i platoa za pranje vozila na izlazu sa odlagališta i ploha za prihvat građevinskog i opasnog otpada. Ogradom se odvaja prostor za glomazni i odvojeno prikupljeni otpad, te služi za

sortiranje i privremeno skladištenje do konačnog zbrinjavanja prema propisima. Izvodi se garaža za vozila. Izvode se prilazni putovi u makadamskoj izvedbi koji povezuju objekte na odlagalištu, te se izvode protupožarni putovi oko ploha sa otpadom putovi u ulazno-izlaznoj zoni koji se izvode od asfalta. Oko odlagališta se postavlja zaštitna ograda.

- dnevno odlaganje otpada prema tehnološkom planu odlaganja i svakodnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom do zapunjena planiranih ploha,
- provođenje mera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša prema programu u toku sanacije i za vrijeme odlaganja do zatvaranja,
- završno zatvaranje odlagališta i privođenje prostora konačnoj namjeni
- nadzor (monitoring) odlagališta nakon njegovog zatvaranja,
- konačna namjena prostora (prostora za odlaganje) je vraćanje u prijašnje stanje tj. treba se provesti rekultivacija i uklapanje odlagališta u okolini krajobraz koji se nakon toga može eventualno prenamjeniti i na njemu izgraditi trim ili biciklistička staza i slično u skladu sa propisima, a ulazna zona se može nakon zatvaranja koristiti kao pretovarna stanica prema propisima i planu gospodarenja otpadom.

5. Veličina i površina građevine:

- ukupna površina odlagališta otpada iznosi 122.229 m²,
- prostor za odlaganje se sastoji od tri plohe ukupne površine 13.800 m². Ploha – A se sastoji od dvije faze svaka površine po 3.400 m², I faza kapaciteta 13.000 m³ i II faza kapaciteta 18.000 m³. Ploha - B površine 3.300 m² kapaciteta oko 10.000 m³. Ploha – C postojeći otpad površine oko 3.700 m² čiji se volumen može smanjiti preslagivanjem i zbivanjem. Oko dolagališta se izvodi ograda visine 2,0 m, prilazni putovi širine 6,0 m, protupožarni put širine 5,0 m, bazen za procjedne vode tloc.vel. 5,0 x 5,0 m (površine 25,0 m²), objekt za osoblje tloc.vel. 2,8 x 2,8 m (površine 7,8 m²) i uređuje zeleni pojас,
- unutar ulazno – izlazne zone treba izvesti ulaz na odlagalište, mostnu vagu tloc.vel. 12,0 x 3,0 m (površine 36,0 m²), objekt za osoblje – portirnicu tloc.vel. 6,0 x 2,8 m (površine 16,8 m²), plato za pranje kotača tloc.vel. 10,0 x 6,0 m (površine 60,0 m²), plohu za prihvata glomaznog i odvojenog otpada tloc.vel. 40,0 x 40,0 m (površine 1550,0 m²), plohu za prihvata građevinskog otpada tloc.vel. 30,0 x 40,0 m (površine 1200,0 m²), plohu za opasni otpad tloc.vel. 10,0 x 17,0 m (površine 170,0 m²), garažu za vozila 15,0 x 5,0 m (površine 75,0 m²), prilazne putove širine 6,0 m i ogradu visine 2,0 m.

6. Smještaj građevine na gradevnoj čestici:

- položaj ploha za odlaganje otpada i ulazno – izlazne zone sa svim potrebnim pratećim gradevinama treba smjestiti unutar postojeće građevne čestice prema prikazima na situacijama u M 1:1000 i M 1: 500 iz Idejnog rješenja namjeravanog zahvata u prostoru DUR-02-03 od 09. 2007. god. izrađenom u "HIDROPLAN" d.o.o. ZAGREB – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović, dipl.ing.grad., a koje je sastavni dio ove lokacijske dozvole u privitku.

7. Oblikovanje građevine:

- oblikovanje svih građevina izvesti kako je predviđeno u Idejnem rješenju namjeravanog zahvata u prostoru.

8. Uređenje građevne čestice:

- oko odlagališta je potrebno izvesti žičanu ogradu visine 2,00 m i s bodljikavom žicom na vrhu da se sprijeći ulazak životinjama i neovlaštenim osobama na odlagalište. Položaj ograde treba biti na vlastitoj parceli, a kako je to prikazano u Idejnem rješenju.
- za potrebe parkiranja osobnih automobila treba izvesti i urediti odgovarajući broj parkirališta unutar vlastite parcele,

- potrebno je na odgovarajući način riješiti odvodnju oborinskih voda sa parcele i svih manipulativnih površina u skladu sa utvrđenim posebnim uvjetima.
- potrebno je uporedno sa sanacijom provoditi krajobrazno uređenje prostora, te je potrebno ulazno-izlaznu zonu hortikulturno urediti i zasaditi zaštitni zeleni pojas uz javno-prometnu površinu.

9. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu odnosno komunalnu infrastrukturu:

- građevna čestica ima osiguran pristup na javno prometnu površinu, a prilaz na javnu cestu treba izvesti prema utvrđenim posebnim uvjetima građenja,
- opskrbu građevine električnom energijom treba osigurati priključkom na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu izvedenim prema uvjetima distributera,
- vodoopskrbu građevine osigurati priključkom na javni vodovod izvedenim prema uvjetima distributera,
- odvodnju sanitarno fekalnih voda treba riješiti priključkom na javnu kanalizaciju prema uvjetima distributera,
- otpadne vode od pranja vozila treba obraditi na separatoru ulja i masti te taložniku, a nakon toga se mogu recirkulirati,
- procjedne vode iz tijela odlagališta trebaju se skupljati sustavom drenažnih cijevi položenih na brtveni sloj i odvoditi u vodonepropusni sabirni bazen, te se nakon toga mogu recirkulirati na način da se vrati u tijelo otpada, a višak se odvozi na uredaj za pročišćavanje voda.

10. Način sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:

- za predmetni zahvat u prostoru proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je donijeto Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: UP/I 351-03/06-02/91, Ur.broj: 531-08-3-1-AK-07-10 od 05. travnja 2007. godine koje je sastavni dio ove lokacijske dozvole u prilogu,
- utvrđene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz navedenog Rješenja treba u potpunosti ispoštivati.

11. Nakon završetka radova na izgradnji i zatvaranja odlagališta treba sanirati sve pristupne putove, ukloniti sav suvišni materijal, zemljište isplanirati, hortikulturno urediti na način da se zasade autohtone vrste raslinja i zemljište dovesti u prvobitno stanje

12. Potrebno je urediti i pomoćne i sanitарне prostorije za zaposleno osoblje prema propisima, a unutar planiranih građevina.

13. Predmetni zahvat u prostoru treba isprojektirati i izvesti u skladu s važećim zakonskim propisima, standardima i normativima predviđenim za takovu vrstu građevina, a naročito Zakona o zaštiti okoliša (NN RH br. 82/94., 128/99.), Zakona o otpadu (NN RH br. 151/03.), Zakona o vodama (NN RH br.107/95., 150/05.) i Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84., 42/05.).

14. Posebne uvjete građenja utvrđene od nadležnih tijela i navedene u točki B., a koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole u prilogu treba u potpunosti ispoštivati i pridržavati ih se.

15. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole treba riješiti imovinsko-pravne odnose.

B. POSEBNI UVJETI:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA, ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA, Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara Broj: 511-06-04/5-140-166/2-07 II od 26. srpnja 2007. godine.

2. HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB, Posebni uvjeti građenja Ur.broj: DIR-07-07-5253/02 od 27. srpnja 2007. godine.
3. HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava Osijek, Vodnogospodarski odsjek Varaždin, Vodopravni uvjeti Klase: UP/I 325-06/07-01/2265, Urbroj: 374-220-1-07-04 od 03. kolovoza 2007. godine.
4. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Koprivničko-križevačke županije, Posebni uvjeti građenja KLASA: 340-09/07-03/178, UR.BROJ: 2141-376-06-811-5-2, od 06. kolovoza 2007. godine.
5. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA, Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) br. 400500-071843-0011, od 09. kolovoza 2007. godine.
6. KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Posebni tehničko-tehnološki uvjeti BROJ: 23/2007 od 27. kolovoza 2007. godine.
7. T- HRVATSKI TELEKOM, HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Zagreb, Regija 1- Sjever, očitovanje R1-M16-262921/07 od 08. kolovoza 2007. godine.
8. INA - INDUSTRija NAFTE d.d. ZAGREB, SD Naftaplin, SEKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA, Služba zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, Suglasnost bez posebnih uvjeta gradnje Brij: 295/428/2/07/BV od 26. srpnja 2007. godine.
9. PLINACRO d.o.o., SEKTOR TRANSPORTA PLINA, Služba zaštite i sigurnosti, Suglasnost br. N-3051/07/FZ od 18. srpnja 2007. godine.
10. URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti, Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti KLASA: 540-01/07-01/204, URBROJ: 2137-04-07-2 od 01. kolovoza 2007. godine.
11. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Županijski zavod za prostorno uređenje, Mišljenje KLASA: 351-03/07-01/01, URBROJ: 2137-14-07-4 od 24. srpnja 2007. godine.
12. GRAD ĐURĐEVAC, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Posebni uvjeti građenja KLASA: 350-01/07-01/09, URBROJ: 2137/03-07-1 od 25. srpnja 2007. godine.

C. PODACI IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE:

1. Predmetni zahvat u prostoru nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca ("Službene novine" Grada Đurđevca br. 5/04. i 6/04.-ispravak).
2. Odobreni zahvat u prostoru sukladan je odredbama navedenog prostornog plana.

II

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti, ukoliko se u tom roku podnese zahtjev za građevnu dozvolu ili započne s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola u skladu sa odredbom članka 40. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" RH broj: 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.). Važenje lokacijske dozvole može se prodljiti za još dvije godine ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja.

Investitor je obavezan zatražiti klauzulu pravomoćnosti ove lokacijske dozvole u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjek za gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Đurđevac.

Po pravomoćnosti lokacijske dozvole može se pristupiti izradi glavnog projekta za izgradnju građevine u skladu s odredbom članka 64. Zakona o gradnji ("Narodne novine" RH broj: 175/03. i 100/04.).

Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s izvođenjem radova, već je investitor obavezan ishoditi građevinsku dozvolu temeljem odredbi članka 84. i 85. Zakona o gradnji ("Narodne novine" RH broj: 175. i 100/04.).

O b r a z l o ž e n j e

"KOMUNALIJE" d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac su dana 10. travnja 2007. godine podnijele zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - izgradnju ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do 2010. godine, kao što je navedeno u dispozitivu.

Zahtjev je osnovan.

Zahtjevu je priloženo:

- Idejno rješenje knjiga: DUR-02-03 od 03. 2007. god. izrađeno u "HIDROPLAN" d.o.o. Zagreb,
- kopija katastarskog plana u M 1: 2880
- Izvadak iz katastra zemljišta
- Preslik Rješenja Općinskog suda od 25. ožujka 2004. god.
- Preslik Ugovora o služnosti od 29. rujna 2003.
- Zaključak Grada Đurđevca od 30. lipnja 2005. godine
- Izvadak iz zemljišne knjige

Pregledom priloženog uz zahtjev utvrđeno je da se po predmetnom zahtjevu ne može postupiti, već ga je potrebno dopuniti ispravljenim idejnim rješenjem koje treba biti uskladeno sa Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klase: UP/I 351-03/06-02/91, Ur.broj: 531-08-3-1-AK-07-10 od 05. travnja 2007. godine, kopijom katastarskog plana sa ucertanom javno-prometnom površinom, dokazom pravnog interesa i dokazom o uplaćenoj upravnoj pristojbi. O navedenom je podnositelj zahtjeva obaviješten dopisom ovog Ureda KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-02-2 od 24. travnja 2007. godine. Dana 10. srpnja 2007. godine podnositelj zahtjeva je u predmet dostavio dopunjena i ispravljena idejna rješenja, te ostale potrebne priloge.

Ovaj Ured je, u toku postupka, u skladu s odredbama članka 38. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) ishodio posebne uvjete građenja od nadležnih tijela državne uprave, odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima, a koji su navedeni u točki B. dispozitiva.

Dana 29. kolovoza 2007. godine izvršen je očevid na predloženoj lokaciji, kojom prilikom je sa planiranim zahvatom u prostoru upoznat i lijevi susjed, koji nije imao primjedbi na zahvat, a navedeno je i evidentirano u zapisnicima od 29. kolovoza 2007. godine.

U tijeku postupka utvrđeno je da je idejno rješenje potrebno ponovo ispraviti i dopuniti, te je podnositelj zahtjeva konačno ispravljena i dopunjena idejna rješenja dostavio 18. rujna 2007. godine.

U provedenom postupku utvrđeno je:

1. Da se građevna čestica označena kao čest.kat.br. 4688/154 k.o. Đurđevac, nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Đurđevac, unutar zone pretežite namjene oznake DS – komunalna – gradska deponija komunalnog otpada - predviđena za sanaciju.
2. Da je predloženi zahvat u prostoru sukladan sa odredbama iz članka 183. i 184. Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca ("Službene novine" Grada Đurđevca br. 5/04. i 6/04.-ispravak) kojima su određeni uvjeti građenja za predmetni zahvat u prostoru.
3. Da građenje tražene građevine nije započeto.

Temeljem utvrđenog, priloženih i pribavljenih priloga, a u skladu s odredbom članka 35. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" RH br. 30/94., 68/98., 61/00. i 32/02.) i odredbama Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca ("Službene novine" Grada Đurđevca broj: 5/04. i 6/04.-ispravak), izdaje se lokacijska dozvola za zahvat u prostoru - izgradnju ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do 2010. godine, kojom se može pristupiti izradi glavnog projekta.

Za izdavanje građevinske dozvole potrebno je priložiti priloge propisane odredbama članka 88. Zakona o gradnji ("Narodne novine" RH br. 175/03. i 100/04.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu kao drugostupanjskom tijelu. Žalba se predaje u roku od 15 dana po primjeku ove lokacijske dozvole putem ovog Pododsjeka.

Pismena žalba predaje se izravno ili šalje putem pošte, a upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn (tar.br.3.) Tarife upravnih pristojbi u Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj: 8/96., 77/96., 13//97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05. i 129/06.).

Upravna pristojba za ovu lokacijsku dozvolu naplaćena je u iznosu od 3.020,00 kn po tar.br. 1. i 62. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" RH broj: 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05. i 129/06.).

Voditelj Pododsjeka:



Prilog:

1. Idejno rješenje (ovjereno)
2. Posebni uvjeti navedeni u točki B. dispozitiva
3. Kopija katastarskog plana u M 1: 2880
4. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: UP/I 351-03/06-02/91, Ur.broj: 531-08-3-I-AK-07-10 od 05. travnja 2007. godine
5. Izvod iz prost.plan dok. navedene u točki C. dispozitiva
6. Izvadak iz katastra zemljišta
7. Preslik Rješenja Općinskog suda od 25. ožujka 2004. god.
8. Preslik Ugovora o služnosti od 29. rujna 2003.
9. Zaključak Grada Đurđevca od 30. lipnja 2005. godine
10. Izvadak iz zemljišne knjige

DOSTAVITI:

1. KOMUNALIJE d.o.o., ĐURĐEVAC
RADNIČKA CESTA 61,
2. GRAD ĐURĐEVAC,
3. HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA
KOPRIVNICA, Meštrovićevo 28,
4. Tomo Šiptar, Đurđevac, P. Zrinskog 67,
5. Očevidnik u Pododsjeku,
6. Pis mo hrana.-

Na znanje:

1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove, Vinogradска 25, Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove, Područna jedinica Koprivnica, 48260 KRIŽEVCI, P.P. 106
3. GRAD ĐURĐEVAC, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnost i uređenje prostora, Đurđevac, S. Radića 1,-

24-04-2007



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA



Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

»KOMUNALIJE« d.o.o. ĐURĐEVAC			
	Broj	Datum	Potpis
Primljeno	418	17.04.2007.	/

Klasa: UP/I 351-03/06-02/91
Ur.broj: 531-08-3-1-AK-07-10
Zagreb, 5. travnja 2007.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine», br. 82/94 i 128/99), u vezi sa člankom 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija («Narodne novine», br. 199/03) povodom zahtjeva Komunalije d.o.o. Đurđevac podnesenog u ime nositelja zahvata Grada Đurđevca radi procjene utjecaja na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“ donosi

RJEŠENJE

- I. *Namjeravani zahval – sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Peski“ uz nastavak odlaganja do 2010. godine, k.č.br. 4688/154 K.O. Đurđevac - prihvatljiv je za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.*

A. Mjere zaštite okoliša

OPĆE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

1. Izraditi edukacijski i promidžbeni materijal s ciljem kreiranja informacije i ekološke poruke te давања савјета становницима ради потicanja на правилно гospодarenje otpadom. Temeljem tih materijala pripremiti i provoditi promidžbene kampanje za pojedine programe (biootpad – mini kompostane u svakom dvorištu, papir, staklo, limenke, posebni otpad) u svim komunikacijskim sredstvima (lokalni radio i novine, panoi, reciklažna dvorišta, „zeleni otoci“, Internet- web stranice komunalnog poduzeća).
2. O radu odlagališta i rezultatima praćenja stanja okoliša informirati putem različitih medijskih oblika na lokalnoj i regionalnoj razini.
3. Na ulazu odlagališta kontrolirati vrstu i količinu zaprimljenog otpada. Na odlagalištu odlagati samo komunalni otpad te proizvodni otpad sličnih karakteristika komunalnom, odnosno ako sastav eluata odgovara odredbama.
4. Zbog malih količina plinova predviđjeti sustav pasivnog otplinjavanja na svim ploham predviđenim za prekrivanje i daljnje odlaganje otpada.
5. Urediti protupožarni pojas širine cca. 4 m oko ograde odlagališta otpada.

MJERE ZA SMANJENJE EFEKTA STAKLENIKA I SMANJENJA UTJECAJA NA KAKVOĆU ZRAKA

6. Svakodnevno na kraju radnog dana prekrivati otpad inertnim materijalom radi razdvajanja slojeva otpada uz držanje radne površine za rad s otpadom čim manjom.
7. Transportne putove i radne površine u sušnim periodima prskati vodom.

MJERE ZA ZAŠTITU VODA

8. Izgraditi temeljni brtveni sloj na ploham A i B predviđenim za daljnje odlaganje otpada od sljedećih prirodnih i umjetnih slojeva:
 - sloja od 100 cm glinevodopropusnosti $k < 1 \times 10^{-9}$ m/s, a ako nema gline koristiti bentonitni tepih (GCL-a) koji se sastoji od dva sloja geotekstila s međuslojem od bentonita;
 - HDPE folije debljine 2,5 mm;
 - zaštitnog sloja geotekstila gramature 1000 g s otpornošću na probijanje (CBR) > 7000 N;
 - drenažnog šljunka silikatnog sastava granulacije 16-32 mm, debljine 50 cm.Nakon izgradnje temeljnog brtvenog sloja na ploham A i B prekriti plohu C, kao i plohe A i B nakon završetka odlaganja, prekrivnim brtvenim slojem koji se sastoji od:
 - sloja od 30 cm šljunka (16/32) koji dolazi na površinu otpada;
 - 80 cm vodonepropusne gline, a ako nema gline koristiti geokompozit (GCL-a);
 - geodrena i
 - rekultivirajućeg sloja debljine 80 cm.Izgraditi razdjelni sustav odvodnje za vode različitog tipa onečišćenja (procjedne vode, oborinske vode, vode s manipulativnih asfaltiranih površina). Prikupljenu procjednu vodu s temeljnog brtvenog sloja odvoditi do bazena za prikupljanje procjednih voda i reciklacijom vraćati na odloženi otpad – plohu u radu. Oborinske vode koje nemaju kontakta s odloženim otpadom bez pročišćavanja ispuštati po terenu. Onečišćenu vodu s manipulativnih asfaltiranih površina pročistiti na separatoru/taložniku i ponovno koristiti za pranje kotača ili zalijevanje zelenih površina, a višak upuštati u okoliš.

MJERE ZA ZAŠTITU ŠUME, FLORE I FAUNE

9. Izraditi plan organizacije gradilišta i kretanja mehanizacije na način da se u što manjoj mjeri zaposjeda i devastira okolno područje.
10. Izbjegavati sjeću drveća i grmlja, tj. dopustiti sjeću samo onih primjeraka koji izravno smetaju mehanizaciji.
11. Ograditi odlagalište ogradom najmanje visine dva metra, s tim da gornjih 50 cm bude bodljikava žica.
12. Redovito provoditi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju područja odlagališta.

MJERE ZA ZAŠTITU KRAJOBRAZA

13. U sklopu Glavnog projekta Izraditi Projekt krajobraznog uređenja.
14. Krajobrazno uređenje provoditi istovremeno sa sanacijom.
15. Prostor ulazne zone na odlagalištu oplemeniti biljnim materijalom.
16. Zasaditi zaštitni zeleni pojas između ulazne zone i županijske ceste Ž 2185.
17. Tijelo odlagališta po postizanju završnih gabarita oblikovati kao organsku strukturu nepravilnih i blagih linija koja svojim dimenzijama i oblikom neće odudarati od prostornih odnosa na širem području.
18. Po prekrivanju pojedinih ploha odlagališta, plohe rekultivirati raznolikim autohtonim biljnim vrstama koje je potrebno integrirati s biljnim materijalom koji ih okružuje.

19. Biljni materijal kojim će se rekultivirati područje za odlaganje otpada saditi u skladu s organskim likovnim redom.
20. Nakon zatvaranja odlagališta sve privremene i montažne objekte koji više nisu potrebni na predmetnom prostoru ukloniti.

MJERE ZA ZAŠTITU U SLUČAJU EKOLOŠKIH NESREĆA

21. Izgraditi protupožarnu cestu oko odlagališta.
22. Postaviti odgovarajući broj protupožarnih aparata koji ne sadrže halone.

MJERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA LJUDI

23. Jednom godišnje organizirati sistematske preglede za radnike na odlagalištu.

B. Program praćenja stanja okoliša

1. Jednom godišnje za proteklu godinu prikupljati meteorološke podatke: temperatura, količina i intenzitet oborina, smjer i jakost vjetra te vlažnosti, s najbliže meteorološke postaje.
2. Tijekom rada odlagališta dva puta godišnje mjeriti količine i sastav odlagališnih plinova (metan (CH_4), ugljični dioksid (CO_2), sumporovodik (H_2S), vodik (H_2) i kisik (O_2)). Nakon zatvaranja mjeriti sukladno Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom (NN, br. 123/97 i 112/01).
3. S jedne lokacije u blizini odlagališta uzeti prosječne uzorke tla sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (NN, br. 15/92). Kontrolirati sljedeće parametre: kadmij, živa, olovo, molibden, arsen, nikal, kobalt, bakar, krom, cink i policikličke aromatske ugljikovodike (PAH). Prve uzorke uzeti prije početka sanacije, a zatim nakon provedene sanacije nakon čega će se utvrditi potreba daljnog praćenja sukladno dobivenim rezultatima.
4. Tijekom rada odlagališta dva puta godišnje uzorkovati i analizirati procjednu vodu iz bazena za prikupljanje procjedne vode. Kontrolirati sljedeće parametre: pH vrijednost, TOC, elektrovodljivost, isparni ostatak, fenole, fluoride, cijanide, ekstraktivne organske halogene spojeve (AOX), arsen, bakar, olovo, kadmij, krom⁶⁺, nikal, cink, živa, amonij i nitriti. Nakon zatvaranja odlagališta uzorkovati i analizirati kakvoću vode iz postojećih piezometarskih bušotina P-1 i P-2 dva puta godišnje. Kontrolirati sljedeće parametre: pH vrijednost, boju, miris, taložive tvari, ukupnu suspendiranu tvar, KPK, BPK_s, te mineralna ulja. Nakon zatvaranja odlagališta uzorkovati i analizirati kakvoću vode iz postojećih piezometarskih bušotina P-1 i P-2 sukladno dobivenim rezultatima.
5. Tijekom rada odlagališta kontrolirati vode iz postojećih piezometarskih bušotina P-1 i P-2 dva puta godišnje. Kontrolirati sljedeće parametre: pH vrijednost, boju, miris, taložive tvari, ukupnu suspendiranu tvar, KPK, BPK_s, te mineralna ulja. Nakon zatvaranja odlagališta uzorkovati i analizirati kakvoću vode iz postojećih piezometarskih bušotina P-1 i P-2 sukladno dobivenim rezultatima.
6. Jednom godišnje tijekom rada kontrolirati slijeganje tijela odlagališta. Nakon zatvaranja odlagališta kontrolu obavljati svake četiri godine tijekom 20 godina.
7. Voditi dnevnik o vrsti i količini zaprimljenog i odloženog otpada (dnevno, mjesечно, godišnje), o načinu odlaganja, prekrivanju i održavanju stabilnosti odloženog otpada, o praćenju sastava i količine odlagališnih plinova, o praćenju onečišćenja tla, o praćenju sastava i kakvoće procjednih i podzemnih voda te o rekultiviranju dijela odlagališta ispunjenog otpadom. Sastavni dio dnevnika o odlagalištu otpada mora biti dokumentacija o otpadu (prateći listovi za otpad), o tehničko-tehnološkoj opremljenosti, o opremi, o ugradenom materijalu u odlagalište otpada, o pregledima svih dijelova odlagališta kao i opreme, o poduzetim mjerama po nalogu inspekcije zaštite okoliša te o pregledu praćenja prirodnih izvanrednih događaja (poplave, potresi i drugo) i iznenadnih događaja na odlagalištu otpada.

8. Rezultate praćenja stanja okoliša dostavljati jednom godišnje za proteklu godinu nadležnom županijskom tijelu.

II. Nositelj zahvata Grad Đurđevac dužan je osigurati primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i postupanje po programu praćenja stanja okoliša.

O b r a z l o ž e n j e

Komunalije d.o.o. Đurđevac iz Đurđevca podnijele su dana 18. svibnja 2006. godine, u ime nositelja zahvata Grada Đurđevca iz Đurđevca, S.Radića 1, zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata – sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Peski". Uz zahtjev je priložena "Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja sanacije odlagališta komunalnog otpada Peski" koju je izradio Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba u svibnju 2006. i doradio tijekom 2006. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva imenovalo je Rješenjem Klasa: UP/I 351-03/06-02/91, Ur.broj: 531-08-3-AM-06-6 od 11. rujna 2006. godine Komisiju za ocjenu utjecaja predmetnog zahvata u sljedećem sastavu: (članovi Komisije) Anamarija Matak, dipl.ing.kem., Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša; Vesna Trbojević, dipl.ing.grad., Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za vodno gospodarstvo; Stjepan Nikolić, dipl.ing.grad., Gradske zavod za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša; dr.sc. Slavko Šobot, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Snježana Đurišić, dipl.ing.grad., Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za prostorno uređenje; Milica Fuček, dipl.ing.grad., Grad Đurđevac; Ana Kovačević, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša, tajnica Komisije.

Komisija je održala tri sjednice. Na prvoj sjednici održanoj 19. listopada 2006. godine u Đurđevcu Komisija je ocijenila da Studija sadrži nedostatke koje je moguće otkloniti u Zakonom propisanom roku te da je Studiju potrebno dopuniti prema primjedbama članova Komisije. Na drugoj sjednici Komisije održanoj 2. veljače 2007. godine u Zagrebu Komisija je prihvatile doradenu Studiju te donijela odluku o upućivanju Studije na javni uvid. Javni uvid proveden je u prostorijama Grada Đurđevca od 19. veljače do 5. ožujka 2007. godine. Koordinator javnog uvida bio je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Tijekom javnog uvida u knjigu mišljenja, primjedba ili prijedloga nije upisano nijedno mišljenje, primjedba ili prijedlog na predmetni zahvat. Također, primjedbe nije zaprimio niti koordinator javnog uvida. Na 3. sjednici održanoj 27. ožujka 2007. godine u Zagrebu, Komisija je donijela Zaključak, kojim se planirani zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša te programa praćenja stanja okoliša.

Komisija je obrazložila zahvat sljedećim razlozima:
«Predmetni zahvat je sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Peski“ uz daljnji nastavak odlaganja sve do zatvaranja odlagališta 2010. godine, odnosno do otvaranja županijskog ili regionalnog centra za gospodarenje otpadom.
Idejnim rješenjem predviđeno je prekrivanje postojećeg otpada, količine cca. 80000 m³, i zbrinjavanje komunalnog otpada Grada Đurđevca količine od 26777 m³ i otpada s divljih odlagališta Budrovac i Čepelovac količina cca. 15000 m³. Ukupno potreban volumen za odlaganje te količine otpada iznosi 41777 m³. Projektirani prostor za novoodloženi otpad, otpad s divljih odlagališta Budrovac i Čepelovac i novonastali otpad, iznosi oko 23000 m³,

odnosno po potrebi 41000 m^3 s fazom II. plohe A iz čega je vidljivo da će se na odlagalištu otpada „Peski“ moći nastaviti s odlaganjem otpada narednih godina. Lokacija odlagališta „Peski“ nalazi se na napuštenom divljem eksploatacijskom polju pjeska gdje je do 1983. godine eksploatiran pjesak za gradevinske svrhe, površine ukupno 10,3 ha. Odlagalište je locirano na oko 1,5 km zračne udaljenosti od centra grada Đurđevca. Po sadašnjem načinu odlaganja otpada odlagalište ne zadovoljava osnovne uvjete za zbrinjavanje otpada.

Komunalije d.o.o. Đurđevac sakupljaju, odvoze i zbrinjavaju otpad na području grada Đurđevca i svih prigradskih naselja. Na odlagalištu nema osnovne infrastrukture. Na ulazu se provodi kontrola ulaza. Postoji i garažni objekt za stroj koji se rasprostire i prekriva otpad. Odlagališta otpada „Peski“ nalazi se pod K.O. Đurđevac, na parceli k.č.br. 4688/154 u vlasništvu Republike Hrvatske površine od 122.229 m^2 . Ukupna površina lokacije odlagališta, površina napuštenog divljeg eksploatacijskog polja pjeska iznosi 103.500 m^2 , a za odlaganje je predviđena površina od 71200 m^2 . Sanacijom se odlagalište neće proširiti na nove katastarske čestice. Površine ploha za odlaganje otpada iznosit će 10400 m^2 odnosno 13800 m^2 (uz realizaciju II. faze plohe A).

Tijekom sanacije odlagališta formirat će se tri plohe. Ploha A je ploha za daljnje odlaganje i izvodi se većim dijelom na postojećem otpadu. Sastoji se od dvije faze, svaka je površine po 3.400 m^2 . Faza I. je kapaciteta oko 13.000 m^3 . Faza II. je kapaciteta oko 18.000 m^3 . Ploha B je ploha za otpad s divljih odlagališta Budrovac i Čepelovac te se također izvodi na postojećem otpadu. Ploha je površine 3.300 m^2 i kapaciteta oko 10.000 m^3 . Ploha C je ploha preslagaju na način da se smanji površina potrebna za prekrivanje.

Prvo se kreće u uređenje temeljnog brtvenog sloja I. faze plohe A na kojoj se predviđa daljnje odlaganje u dvije faze. U međuvremenu se odlaganje obavlja na postojećoj plohi C. Kad se izgradi I. faza plohe A, počinje se odlaganje na njoj, a ploha C se zatvara i prekriva prekrivnim brtvenim slojem. Nakon završetka prekrivanja plohe C, kreće se sa izradom temeljnog brtvenog sloja B za otpad sa divljih odlagališta Budrovac i Čepelovac. Kad se premjesti otpad sa divljih odlagališta Budrovac i Čepelovac na plohu B, ona se prekriva prekrivnim brtvenim slojem i zatvara. Odlaganje u I. fazi plohe A traje dok se ne popuni sav raspoloživ prostor ili ako se kreće sa odlaganjem u regionalnom centru za gospodarenje otpadom. Kad se završi s odlaganjem u I. fazi plohe A, ona se prekriva prekrivnim brtvenim slojem i po potrebi se kreće u izgradnju II. faze plohe A. Obzirom na faznu izgradnju plohe A za odlaganje otpada u idejnom rješenju sanacije, s odlaganjem komunalnog otpada moguće je prekinuti u bilo kojem trenutku kada se za to steknu uvjeti..»

Slijedom iznijetog Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ocijenilo je da predložene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša za predmetni zahvat prouzulaze iz zakona i drugih propisa, standarda i mjera koje nepovoljni utjecaj svode na najmanju moguću mjeru i postižu najveću moguću očuvanost kakvoće okoliša te je na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine», br. 82/94 i 128/99), odlučeno kao u izreci Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja i predaje se neposredno ili poštom Upravnom судu Republike Hrvatske.

Nositelj zahvata je, kao jedinica lokalne samouprave, temeljem odredbi članka 6. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 163/03, 17/04, 150/05) oslobođen plaćanja upravne pristoje na Rješenje.



Dostavlja se:

1. Grad Đurđevac, S.Radića 1, Đurđevac
2. Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac
3. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 15/II, Koprivnica
4. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
5. Uprava za prostorno uređenje, ovdje
6. Evidencija, ovdje

Prilog 2. Rješenje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada "Peski" prihvatljivim za okoliš



»KOMUNALIJE« d.o.o. ĐURĐEVAC			
	Broj	Datum	Potpis
Primljeno	950	22.12.2009	[Signature]



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU

KLASA: 361-08/09-01/13
URBROJ: 2137/1-06/1-09-9
Đurđevac, 18. prosinca 2009. godine

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Đurđevcu, povodom zahtjeva investitora tvrtke KOMUNALIJE d.o.o. iz Đurđevca, Radnička cesta 61 za izdavanje potvrde glavnog projekta, na temelju članka 212. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" RH, broj: 76/07 i 38/09), izdaje

POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA

1. Utvrđuje se da je glavni projekt izrađen po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, po tvrtki INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, Ulica SR Njemačke 10 i po tvrtki IPT-INŽENJERING d.o.o. Zagreb, Našička 47 **za izgradnju odlagališta komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja do 2010. godine** na čkbr. 4688/154, k.o. Đurđevac, izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21 od 24. rujna 2007. godine izdanoj po ovom upravnom tijelu, te odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, propisa donesenih na temelju toga Zakona i drugih propisa.

Navedeni glavni projekt sastoji se od:

- MAPA 1 - Glavnog projekta sanacije i zatvaranja (geodetski projekt, tehnološki projekt) izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape: 1 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant i projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
- MAPA 2 - Arhitektonskog projekta (projekt ograde, objekti - arhitektonski projekt, hortikultурno uređenje) izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape: 2 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant : Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektant: Suzana Čurko, dipl. ing. arh.
- MAPA 3 - Građevinskog projekta (analiza stabilnosti i geostatike, projekt prometno-manipulativnih površina, objekti – građevinski projekt, hidrotehnički radovi) izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape: 3 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant : Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektanti: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad. i dr. sc. Mensur Mulabdić, dipl. ing. građ.

- MAPA 4 - Glavnog projekta ST plinovoda (strojarski projekt, građevinski projekt) izrađenog po tvrtki INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, Ulica SR Njemačke 10, br. mape: 1010-G-000-Y01 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektant strojarskog projekta: Dražen Mahović, dipl. ing. stroj.
projektant građevinskog projekta: Dragutin Stopić, dipl. ing. građ.

- MAPA 5 - Projekta programa kontrole i osiguranja kvalitete izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape: 5 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant i projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.

- MAPA 6 - Projekta mjera zaštite od požara izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape: 6 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant : Danko Fundurulja, dipl. ing. građ.
projektant: Suzana Čurko, dipl. ing. arh.

- MAPA 7 - Projekta elaborata zaštite na radu izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape: 7 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant : Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektant: Suzana Čurko, dipl. ing. arh.

- MAPA 8 - Projekta elektroinstalacija (rasvjeta, priključnica, priključaka opreme i zaštita od munje) izrađenog po tvrtki IPT-INŽENJERING d.o.o. Zagreb, Našička 47, br. mape: 01/08 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant : Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektant: Ljubomir Perušić, ing. el.

- MAPA 9 - Projekta istražnih radova izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32 i po tvrtki HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting Zagreb, Horvačanska 17/a, br. mape: 9 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant : Danko Fundurulja, dipl. ing. građ.
projektant: Heinrich Gottwein, dipl. ing. grad.

- MAPA 10 - Troškovnika projektiranih radova izrađenog po tvrtki IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape: 10 od siječnja 2008. godine, Z.O.P.: 65/07
glavni projektant i projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.

2. Ova potvrda izdaje se nakon što je uvidom u dokumentaciju i očevodom održanom dana 06. studenoga 2009. godine, utvrđeno da je:

2.1. Investitor zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta priložio:

- tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom teksta konačne lokacijske dozvole, navedene u točci 1. ove potvrde,

- dokaz da investitor ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata iz točke 1. ove potvrde – izvadak iz zemljišne knjige i zaključak Gradskog poglavarstva grada Đurđevca o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije izrade glavnog projekta i građevinske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Peski“ Đurđevac s nastavkom odlaganja komunalnog otpada Klasa: 363-01/07-01/22, Urbroj: 2137/03-07-1 od 05. srpnja 2007. godine.

2.2. Dostavljena je potvrda o uplaćenom vodnom doprinosu izdana od Hrvatske vode - VGI Bistra Đurđevac KLASA: UP/I-325-08/09-01/0041654, URBROJ: 374-3205-2-09-5 od 09. prosinca 2009. godine i potvrda o oslobođanju naplate komunalnog doprinoa izdana od Grada Đurđevca Klasa: UP/I-361-01/09-01/32, Urbroj: 2137/03-09-2 od 09. studenoga 2009. godine.

3. Ova potvrda izdaje se investitoru tvrtki KOMUNALIJE d.o.o. iz Đurđevca, Radnička cesta 61 radi građenja građevine/izvođenja radova iz točke 1. ove potvrde.

4. Ova potvrda prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od dvije godine od dana izdavanja iste.

5. Investitor mora građenje zgrade/izvođenje radova iz točke 1. ove potvrde te stručni nadzor građenja provjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno obavljanja stručnog nadzora građenja.

6. Investitor je dužan ovom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekcijski rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova.

7. Građevina iz točke 1. ove potvrde može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, nakon što se za istu izda uporabna dozvola.

8. Upravna pristojba za izдавanje ove potvrde po Tar. br. 1. i 63. točci 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" RH, broj: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08) plaćena je u iznosu od 3.868,00 kuna.

Pročelnik:

Dražen Kozjak, dipl. ing. grad.



DOSTAVITI:

- ① Tvrkti KOMUNALIJE d.o.o. iz Đurđevca,
Radnička cesta 61,
2. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Uprava za inspekcijske poslove,
Područna jedinica Koprivnica, Križevci,
3. Pododsjek za gospodarstvo - ovdje,
4. Očevidnik u Ispostavi - ovdje,
5. P i s m o h r a n a.



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTAVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

„KOMUNALIJE“ d.o.o. ĐURĐEVAC			
	Broj	Datum	F.
Primjerio	UP/I 351-03/11-08/34	29.06.2011.	/

Klase: UP/I 351-03/11-08/34

Ur.broj: 531-14-1-2-10-11-7

Zagreb, 20. lipnja 2011.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, na temelju članka 74. stavka 1. i članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 110/07), a u svezi točke 12. Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 64/08 i 67/09), povodom zahtjeva nositelja zahvata Komunalije d.o.o. Đurđevac sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: „Sanacija i proširenje odlagališta otpada Peski-Đurđevac“, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, sanacija i proširenje odlagališta otpada Peski-Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o. Đurđevac sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva na propisani način.

Obrázloženje

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o. Đurđevac sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61, podnio je dana 5. travnja 2011. godine Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: „Sanacija i proširenje odlagališta otpada Peski-Đurđevac“. Uz zahtjev je priložen elaborat - stručna podloga za ocjenu o potrebi procjene, koju je izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Babonićeva 32, u ožujku 2011. godine.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je, u bitnom, kako slijedi:

U odnosu na provedeni postupak procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Peski“ i izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (Klase: UP/I 351-03/06-02/91, Ur.broj: 531-08-3-1-AK-07-10 od 5.4.2007.), izmjenom projektnog rješenja planirano je proširenje površine tijela odlagališta otpada Peski za odlaganje komunalnog otpada. Površina građevinske parcele ostaje ista.

Informacija o zahtjevu objavljena je na internetskim stranicama Ministarstva 13. travnja 2011. godine.

Slijedom navedene dokumentacije i podataka utvrđeno je da je zahtjev uredan, te je Ministarstvo primjenom odredbe članka 29. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš dostavilo zahtjev na mišljenje nadležnim službama i tijelima prema posebnim propisima i to: Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama; Ministarstvu kulture, Upravi

za zaštitu prirode; Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

U vezi zatraženih mišljenja, Ministarstvo je zaprimilo mišljenja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprave gospodarenja vodama; Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode; Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Sva zaprimljena mišljenja su sadržaja kako za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš s obzirom na prethodno provedeni postupak procjene utjecaja na okoliš te rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš utvrđene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliš. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama ujedno se očitovalo da će svi zahtjevi vodnog gospodarstva koji se odnose na predmetni zahvat biti utvrđeni izdavanjem vodopravnih uvjeta.

Na temelju uvida u zahtjev, utvrđenog činjeničnog stanja po naprijed izloženom postupku te primjenom kriterija određenih u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Ministarstvo je ocijenilo da za predmetni zahvat, s obzirom na obilježja predmetnog zahvata, provedeni postupak procjene i izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka II. izreke rješenja utvrđena je u skladu s odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08).

Slijedom svega naprijed utvrđenog, na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 1. i 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, odlučeno je kao u izreci Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom судu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10).



Dostaviti:

- ① Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, Đurđevac (R. s povratnicom!)
2. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

Prilog 4. Rješenje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da za zahvat sanacije i proširenja odlagališta otpada Peski – Đurđevac nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

**KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC**

Primjeno	Broj	Datum	Potpis
	UP/I-350/11-02/32	23.12.2012.	MJ



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU

KLASA: UP/I-350-05/11-02/32

URBROJ: 2137/1-06/102-12-24

Đurđevac, 13. veljače 2012. godine

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Đurđevcu povodom zahtjeva tvrtke KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole, na temelju odredbe članka 115. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" RH broj: 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), izdaje slijedeću:

IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

Mijenja se i dopunjuje pravomočna lokacijska dozvola izdana u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjeku za gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Đurđevac, pod brojem KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21, dana 24. rujna 2007. godine, za zahvat u prostoru – izgradnju odlagališta komunalnog otpada „Peski“ za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja do 2010. godine, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10430 k.o. Đurđevac, kako slijedi:

1. Mijenja se uvodni dio izreke navedene lokacijske dozvole tako da glasi:

„Dozvoljava se zahvat u prostoru – izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10630 k.o. Đurđevac, prema Idejnom rješenju DUR-02-03 od 09.2007. godine izrađenom u „HIDROPLAN“ d.o.o. Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović dipl.ing.grad. i Idejnom projektu za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., prema zahtjevu tvrtke „KOMUNALIJE“ d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61.“

2. Mijenjaju se i dopunjaju u dijelu „A. OPĆI UVJETI;“ izreke, slijedeće točke:

- točka 1. mijenja se tako da glasi:

„Može se izvesti izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10630 k.o. Đurđevac, prema Idejnom rješenju DUR-02-03 od 09.2007. godine izrađenom u

„HIDROPLAN“ d.o.o. Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović dipl.ing.građ., koji je sastavni dio lokacijske dozvole i Idejnom projektu za izdavanje izmijene i dopune lokacijske dozvole TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.građ., koji je sastavni dio ove izmijene i dopune lokacijske dozvole“,

- u točki 3. mijenja se alineja 1., na način da se dio koji glasi „do 2010. godine, prema Idejnom rješenju DUR-02-03 od 09.2007. godine izrađenom u „HIDROPLAN“ d.o.o. Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović dipl.ing.građ.“ zamijeni novim koji glasi:

„do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, prema Idejnom projektu za izdavanje izmijene i dopune lokacijske dozvole TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.“,

- u točki 3. mijenja se podalineja 1., na načina da se:

- dio koji glasi „2010. godine odnosno do puštanja u rad regionalnog centra za gospodarenje otpadom, a koje obuhvaća formiranje tri plohe na odlagalištu (ploha A – I faza i II faza, ploha B – otpad sa divljih deponija, ploha C – postojeći otpad)“ zamijeni novim koji glasi:

„do kraja 2018. godine, odnosno najkasnije godinu dana nakon puštanja u rad regionalnog centra za gospodarenje otpadom, a koje obuhvaća ukupnu površinu zatvorenog tijela odlagališta površine cca 17.000 m², od čega je cca 5.700 m² ploha za daljnje odlaganje otpada“,

- te da se iza zadnje riječi „, a prije zagrade doda novi dio koji glasi:

„porta 2“,

- u točki 3. mijenja se podalineja 2., na načina da se riječi „, prijetne zone“ zamijeno riječima:

„ulazne-izlazne zone“,

- te da se iza riječi „osoblje“ doda dio koji glasi:

„porta 1“,

- da se ispred dijela „ploha za opasni otpad“ doda riječ koja glasi:

„rezervirana“ i

- da se izbrišu riječi „garaža za vozila“.

- u točki 4. mijenja se alineja 1., na način da se:

- dio koji glasi „2010. godine odnosno do puštanja u rad regionalnog centra za gospodarenje otpadom“ zamijeni novim koji glasi:

„do kraja 2018. godine, odnosno najkasnije godinu dana nakon puštanja u rad regionalnog centra za gospodarenje otpadom“,

- da se iza riječi „Grada Đurđevca“ doda novi dio koji glasi:

„i Općine Kalinovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Novo Virje, Ferdinandovac i Novigrad Podravski“.

- te da se dio koji glasi „Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 110/01)“ zamijeni novim dijelom koji glasi:

„Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagališta otpada („Narodne novine“ 117/07. i 111/11.)“,

- u točki 4. mijenja se podalineja 1., tako da glasi:

„provodi se dezinfekcija i deratizacija, skuplja se razbacani otpad. Predviđa se odložiti otpad koji bi se premjestio sa odlagališta na području Grada Đurđevca i općina Kalinovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Novo Virje, Ferdinandovac i Novigrad Podravski. Prvo se kreće u uređenje temeljnog brtvenog sloja plohe na kojoj se predviđa daljnje odlaganje na

površini od cca 5.700 m^2 . Nakon što se obavi iskop i ublažavanje pokosa odlagališta na 1:3, pristupa se izgradnji obodnog nasipa, te se postavlja drenažni sustav (betonski tepih, HDPE folija, geotekstil, drenažni cijev + drenažni sloj) za skupljanje procjenjivih voda koji je preko šanta spojen s betonskim bazenom korisnog volumena 50 m^3 za skupljanje procjenjivih voda. Grade se obodni kanali, ograda i servisna cesta. Paralelno se premješta otpad sa deponija Grada Durdevca i općina Kalinovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Novo Virje, Ferdinandovac i Novigrad Podravski, te se nakon nabijanja na stabilne pokose zatvara i prekriva završnim pokrovnim slojem. Završni pokrovni sloj sastoji se od izravnavaajućeg sloja, umjetnog sloja za plinove, bentonitnog tepiha, umjetnog sloja za vode, geomreže te rekultivirajućeg sloja. Odlaganje novog otpada traje na plohi koja se izvela sa brtvenim slojem dok se ne popuni sav raspoloživi prostor ili ako se krene sa odlaganjem u regionalnom centru za gospodarenje otpadom. Kad se završi sa odlaganjem, ona se prekriva prekrivnim brtvenim slojem koji se sastoji od izravnavaajućeg sloja, drenažnog sloja za plinove debeline 30 cm , bentonitnog tepiha koji zamjenjuje sloj gline debeline min. 80 cm koeficijenta propusnosti $k=10^{-2} \text{ m/s}$, umjetnog sloja za vode, geomreže te rekultivirajućeg sloja (min. 100). Ovaj sloj obogaćen je gnijevima i pripremljen je za sadnju trave, niskog i visokog raslinja.“

- u točki 4. mijenja se podalineja 2., na način da se:

- dio koji glasi „I faze“ zamijeni novim koji glasi:
„sa brtvenim slojem, za daljnje odlaganje otpada“,
- dio koji glasi „na sve tri plohe“ zamijeni novim koji glasi:
„po cijelom tijelu odlagališta“,
- iza riječi „osoblje“ doda dio koji glasi:
„porta 1“,
- ispred dijela „opasnog otpada“ doda dio koji glasi:
„rezervirana ploha za prihvrat“,
- te se briše dio koji glasi „Izvodi se garaža za vozila“.

- u točki 4. mijenja se podalineja 3., na način da se dio koji glasi „planiranih ploha“ zamijeni novim koji glasi „odlagališta“.

- u točki 5. mijenja se alineja 2., na način da se:

- dio koji glasi „tri plohe ukupne površine 13.800 m^2 . Ploha - A se sastoji od dvije faze svaka površine po 3.400 m^2 , I faza kapaciteta 13.000 m^3 i II faza kapaciteta 18.000 m^3 . Ploha - B površine 3.300 m^2 kapaciteta oko 10.000 m^3 . Ploha - C postojeći otpad površine oko 3.700 m^2 čiji se volumen može smanjiti preslagivanjem i zbijanjem“ zamijeni novim koji glasi:

„tijela odlagališta ukupne površine cca 17.000 m^2 , od čega bi se cca 5.700 m^2 formirale kazete po postojećem otpadu za daljnje odlaganje otpada“,

- iza riječi „osoblje“ doda dio koji glasi:
„porta - 2“.

- u točki 5. mijenja se alineja 3., na način da se:

- dio koji glasi „ $30,0 \times 40,0 \text{ m}$ (površine $1200,0 \text{ m}^2$)“ zamijeni novim koji glasi:
„ $25,0 \times 38,0 \text{ m}$ (površine 950 m^2)“,
- ispred dijela „plohu za opasni otpad“ doda dio koji glasi:
„rezerviranu“,
- te se briše dio koji glasi „garažu za vozila $15,0 \times 5,0 \text{ m}$ (površine $75,0 \text{ m}^2$)“.

- mijenja se točka 6. tako da se u alineji 1.:

- dio koji glasi „ploha za odlaganje otpada“ zamijeni novim dijelom kolji glasi:
„tijela odlagališta“,

- dio koji glasi „prema prikazima na situacijama u M 1:1000 i M 1: 500 iz Idejnog rješenja namjeravanog zahvata u prostoru DUR-02-03 od 09. 2007. god. izrađenom u "HIDROPLAN" d.o.o.

ZAGREB – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović, dipl.ing.grad." zamijeni novim koji glasi:

„na grafičkim prilozima br. 6. i 7. Idejnog projekta TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenog od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., a koji je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole u privitku“.

- mijenja se točka 7. na način:

- da se na početku alineje 1. doda dio koji glasi:

„oblikovanje tijela odlagališta predviđeno je Idejnim projektom TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad.,“

- te da se dio koji glasi „oblikovanje svih građevina“ zamijeni novim dijelom koji glasi:

„a oblikovanje ostalih građevina“.

- u točki 8. mijenja se alineja 1., na način da se dio koji glasi „Idejnom rješenju“ zamijeni novim dijelom koji glasi:

„Idejnom projektu TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., koji je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.“,

- u točki 8. mijenja se alineja 2., na način da se dio koji glasi „treba izvesti i urediti odgovarajući broj parkirališta“ zamijeni novim dijelom koji glasi:

„osigurat će se 4 parkirališna mjesta“.

- u točki 9. mijenja se alineja 5., na način da se na završetku doda dio koji glasi:

„ili ispuštati u teren sukladno propisima i utvrđenim posebnim uvjetima“.

- točka 10. se dopunjaje, tako da se na završetku alineje 1. doda novi dio koji glasi:

„a za potrebe izmjene zahvata koje su predmet idejnog projekta za izmjene i dopune lokacijske dozvole proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te je dobiveno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredjenja i graditeljstva Klase: UP/I-351-03/11-08/34, Ur:broj: 531-14-1-2-10-11-7 od 20. lipnja 2011. godine, da za premetni zahvat u prostoru nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, koje je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.“

3. Dopunjuje se dio „B. POSEBNI UVJETI:“ izreke navedene lokacijske dozvole tako da se iza točke 12. doda nove točke koje glase:

„B. 1. Uz zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole priloženi su slijedeći posebni uvjeti, mišljenja i očitovanja koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole u privitku i u skladu sa kojima treba projektirati izmjenu i dopunu glavnog projekta:

- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uredjenja i graditeljstva, Rješenje Klase: UP/I-351-03/11-08/34, Ur:broj: 531-14-1-2-10-11-7 od 20. lipnja 2011. godine.

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Posebni uvjeti zaštite kulturnih dobara Klase: 612-08/11-05/0561, Ur:broj: 532-04-05/04-11-02 od 2. listopada 2011. godine.

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, očitovanje Klase: UP/I-325-01/11-07/4813, Ur:broj: 374-26-1-11-03 od 30. rujna 2011. godine.“

„B.2. U tijeku postupka za izdavanje izmjene i dopune ove lokacijske dozvole prikupljeni su slijedeći posebni uvjeti, mišljenja i očitovanja koji su sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole i u skladu sa kojima treba projektirati izmjenu i dopunu glavnog projekta:

- MUP, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Očitovalje Broj: 511-06-04/5-140-4/2-12. II od 10. siječnja 2012. godine,
- HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Posebni uvjeti Ur.broj: DIR-07/MŠ-12-221/02 od 18. siječnja 2012. godine,
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Koprivničko-križevačke županije, Posebni uvjeti građenja KLASA:340-09/11-03/353, UR.BROJ:2141-376-06-1595-5-2 od 29. prosinca 2011. godine,
- Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciiju, Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Odjek za Koprivničko-križevačku županiju, Sanitarno-tehnički i dragi uvjeti KLASA: 540-02/11-03/7563, URBROJ: 534-08-3-2-1-2/1-11-2 od 28. prosinca 2011. godine,
- KKŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Posebni uvjeti zaštite prirode i okoliša KLASA: 351-02/11-01/73, URBROJ: 2137/1-06/09-11-2 od 16. siječnja 2011. godine,
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o „Elektra“ Koprivnica, Posebni uvjeti broj: 4/051-2/2-12 od 19. siječnja 2012. godine,
- „KOMUNALIJE - PLIN“ d.o.o. Đurđevac, Energetski uvjeti Broj: 58/2011 od 31. prosinca 2011. godine,
- „KOMUNALIJE“ d.o.o. Đurđevac, Posebni tehničko-tehnološki uvjeti Broj: 1526/2011 od 03. siječnja 2011. godine.“,
- Grad Đurđevac, Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo, posebni uvjeti građenja Klase: 350-01/11-01/17, Urbroj: 2137/03-02-01/07-11-1 od 24. siječnja 2011. godine.

4. Dopunjuje se dio „C. PODACI IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE:“ izreke navedene lokacijske dozvole tako:

- da se iza riječi „obuhvata“ doda novi dio koji glasi „Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasač Koprivničko-križevačke županije br. 8/01. i 8/07.)“ i
- da se na završetku točke 1. doda novi dio koji glasi: „1/08. i 4/11.“

5. Ostali dio izreke pravomoćne lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21 od 24. rujna 2007. godine, ostaje vrijediti neizmijenjen.

Obrázloženje

Tvrtka KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, je dana 02. studenoga 2011. godine, podnijela zahtjev za izdavanje izmjene i dopune pravomoćne lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – izgradnju odlagališta komunalnog otpada „Peski“ za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja do 2010. godine, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10430 k.o. Đurđevac, KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21 od 24. rujna 2007. godine, temeljem koje je ishodena Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9 od 18. prosinca 2009. godine, a obzirom da je ustanovljeno da je godina odlaganja otpada prošla i da Regionalni centar za gospodarenje otpadom još nije u funkciji, te da je na zahvatu u prostoru nužno izvršiti izmjene i dopune kojima se mijenja usklađenost građevine s glavnim projektom i utvrđenim lokacijskim uvjetima.

Navedenom izmjenom mijenjaju se lokacijski uvjeti iz članka 106. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te je bilo potrebno izmijeniti lokacijsku dozvolu.

Zahtjev je osnovan.

Zahtjevu je priloženo:

- Idejni projekt (3x)- izrađen u IPZ Uniprojekt TERRA, Babonićeva 32, Zagreb i IPZ Uniprojekt MCF, Babonićeva 32, Zagreb; Zajednička oznaka projekta TD: 68/11 od rujna, 2011. godine,
- Izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu sa dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,
- Izjava projektanta o usklađenosti sa idejnim rješenjem temeljem kojeg je izdana pravomoćna lokacijska dozvola,
- Odluka Grada Đurđevca o određivanju Komunalija d.o.o. za nositelja realizacije i investicije,- kao dokaz o pravnom interesu
- Izvadak iz zemljišne knjige,
- Izvod iz digitalnog katastarskog plana,
- Izvadak iz posjedovnog lista,
- Očitovanje Hrvatskih voda i vodopravni uvjeti,
- Uvjeti zaštite kulturnog dobra,
- Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Nakon pregleda spisa utvrđeno je da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole, sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju i građnji („Narodne novine“ br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), donesen je zaključak o dopuni podneska KLASA: UP/I-350-05/11-02/32, URBROJ: 2137/I-06/102-11-2 od 15. studenoga 2011. godine, a odnosi se na potrebu dostave zakonom propisanih priloga i na potrebu dopune zahtjeva na način da u priloženim Idejnim projektima jasno budu određeni tj. definirani dijelovi lokacijske dozvole za koje se traži izmjena i dopuna.

Nakon što je podnositelj zahtjeva svoj zahtjev dopunio ovo upravno tijelo je temeljem odredbi članka 109. i 115. Zakona o prostornom uređenju i građnji („Narodne novine“ RH br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) pribavilo posebne uvjete, mišljenja i očitovanja navedena u točki 3. dispozitiva ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Zainteresiranim strankama pružena je mogućnost uvida u idejni projekt radi izjašnjavanja. Stranke su na uvid pozvane pozivom. Vlasnik čestice kat.br.čest. 800 k.o. Đurđevac-grad – Tomo Šiptar iz Đurđevca, P. Zrinskog 67, a koja neposredno graniči sa česticom za koju se izdaje izmjena i dopuna lokacijske dozvole, izvršio je uvid u idejni projekt, ali se nije želio izjasniti o projektu, a navedeno je evidentirano u zapisniku Urbroj: 2137/I-06/102-12-18 od 23. siječnja 2012. godine. Vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa građevnim česticama za koje se izdaje izmjena i dopuna lokacijske dozvole: Hrvatske šume d.o.o., Uprava šume Podružnica Koprivnica , Međistrovićeva 28, primila je poziv ali se nije u određenom roku odazvala pozivu za uvid u idejni projekt, pa se smatra da im je pružena mogućnost uvida. Jedinica lokalne samouprave – Grad Đurđevac dostavio je očitovanje KLASA: 350-01/11-01/17, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2 od 25. siječnja 2012. godine, iz kojeg preizlazi da nema primjedbi na idejni projekt, a ni zapreke za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Provjerom na terenu utvrđeno je da stanje na predmetnoj lokaciji tj. građevnoj čestici odgovara prikazanom u idejnem projektu za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, a navedeno je evidentirano u zapisniku URBROJ: 2137/I-06/102-12-22 od 26. siječnja 2012. godine.

Nakon što je utvrđeno da su se promijenili lokacijski uvjeti iz članka 106. Zakona o prostornom uređenju i građnji („Narodne novine“ RH broj: 76/07., 38/09. i 55/11.), ali se nije promijenila njihova usklađenost sa dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana, zahtjevu je udovoljeno i donijeto je rješenje kao u izreci.

PUTA O PRAVNU LIJEKU:

Protiv ove izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Žalba se predaje u roku od 15 dana po primjeku ove izmjene i dopune lokacijske dozvole putem ovog upravnog tijela.

Pismena žalba predaje se izravno ili šalje putem pošte, a upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn (tar.br.3.) Tarife upravnih pristojbi u Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj: 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10. i 26/11.).

Upravna pristojba za ovu izmjenu i dopunu lokacijske dozvole naplaćena je u iznosu od 70,00 kn po tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" RH broj: 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04. 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10. i 26/11.).

PROČELNIK:

Dražen Kozjak, dipl.ing.grad.

Prilog:

1. Idejni projekt (ovjeren), 2x
2. Posebni uvjeti iz točke 3.

DOSTAVITI:

1. KOMUNALIJE d.o.o. Đurdevac,
Đurdevac, Radnička cesta 61
2. Tomo Šiptar, Đurdevac, P. Zrinskog 67,
3. Grad Đurdevac, Đurdevac, S. Radića 1,
4. Oglasna ploča,- ovdje
5. Očeviđnik u Ispostavi - ovdje,
- .. Pismo hrana..



Na znanje:

1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove,
Vinogradnska 25, Zagreb, - Urbanistička inspekcija,
2. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove,
Područna jedinica Koprivnica,
48260 KRIŽEVCI, P.P. 106.

Prilog 5. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole od 13. veljače 2012.

»KOMUNALIJE d.o.o. ĐURЂEVAC			
	Broj	Datum	Potpis
Primljeno	17-10-03/06.07.2012.		



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zaštitu okoliša
ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU

KLASA: 361-08/12-01/26
URBROJ: 2137/1-06/104-12-7
Đurđevac, 05. srpnja 2012. godine.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Đurđevcu, povodom zahtjeva investitora tvrtke KOMUNALIJE d. o. o. Đurđevac, Radnička cesta br. 61, za izdavanje izmjene i dopune potvrde glavnog projekta, na temelju članka 212. stavka 1. i članka 234. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), izdaje

IZMJENU I DOPUNU POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

1. Utvrđuje se da je izmjena i dopuna glavnog projekta izrađena po tvrtki IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32 i po tvrtki IPT-INŽENJERING d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Zagreb, Našička 47, za izgradnju ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PESKI" ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije na građevinskoj čestici oznake čkbr. 4688/154, k.o. Đurđevac, izrađena u skladu s lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21 od 24. rujna 2007. godine i izmjenom i dopunom lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-02/32, URBROJ: 2137/1-06/102-12-24 od 13. veljače 2012. godine izdane po ovom upravnom tijelu, te odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji, propisa donesenih na temelju toga Zakona i drugih propisa.

Navedena izmjena i dopuna glavnog projekta sastoji se od:

- MAPA 1 – Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranje izrađenog po tvrtki IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape 1 od svibnja 2012. godine, Z.O.P. 24/12
glavni projektant i projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
- MAPA 2 – Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranje, arhitektonski projekt, izrađenog po tvrtki IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape 2 od svibnja 2012. godine, Z.O.P. 24/12
glavni projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektant: Suzana Mrkoci, dipl. ing. arh.

- MAPA 3 – Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranje, građevinski projekt, izrađenog po tvrtki IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape 3 od svibnja 2012. godine, Z.O.P. 24/12
glavni projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektanti:

Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.

Jakov Burazin, mag. ing. aedif.

Martina Cvjetičanin, dipl. ing. grad.

dr. sc. Mensur Mulabdić, dipl. ing. grad.

- MAPA 4 – Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranje, elektrotehnički projekt, projekt električnih instalacija rasvjete, utičnica, priključaka opreme i LPS, izrađenog po tvrtki IPT-INŽENJERING d.o.o. za inženjeringu, trgovinu i usluge, Zagreb, Našička 47, BP: 13/12 od travnja 2012. godine, Z.O.P. 24/12
glavni projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.
projektant: Ljubomir Perušić, eng. el.

- MAPA 5 – Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranje, troškovnik projektiranih radova, izrađenog po tvrtki IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Babonićeva 32, br. mape 5 od svibnja 2012. godine, Z.O.P. 24/12
glavni projektant: Danko Fundurulja, dipl. ing. grad.

2. Ova izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta izdaje se nakon što je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je:

2.1. Investitor zahtjevu za izdavanje izmjene i dopune potvrde glavnog projekta priložio:

- tri primjera glavnog projekta - izmjene i dopune navedene u točci 1. ove potvrde,
- presliku potvrde glavnog projekta KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9 od 18. prosinca 2009. godine,
- mišljenje na tehničku dokumentaciju izdano od Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije, Križevci, KLASA: 340-09/12-04/160, URBROJ: 2141-376-06-809-5-2 od 26. lipnja 2012. godine,
 - suglasnost na glavni projekt izdana od tvrtke KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, broj: I-T-529/12 od 27. lipnja 2012. godine,
 - suglasnost na glavni projekt izdana od tvrtke KOMUNALIJE PLIN d.o.o. Đurđevac, broj: U/SUG-340/12 od 26. lipnja 2012. godine,
 - suglasnost na glavni projekt izdana od tvrtke HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ur.broj: KC-06/DL-12-1639/02 od 26. svibnja 2012. godine,
- dokaz da investitor ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata iz točke 1. ove potvrde – izvadak iz zemljische knjige i zaključak Gradskog poglavarstva grada Đurđevca o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije izrade glavnog projekta i građevinske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Peski“ Đurđevac s nastavkom odlaganja komunalnog otpada Klasa: 363-01/07-01/22, Urbroj: 2137/03-07-1 od 05. srpnja 2007. godine.

2.2. Dostavljena je potvrda o uplaćenom vodnom doprinosu izdana od Hrvatske vode - VGI za mali sлив „Bištra“ Durđevac KLASA: UP/I-325-08/12-01/0022361, URBROJ: 374-3205-2-12-3 od 02. srpnja 2012. godine i potvrdu o oslobanju naplate komunalnog doprinosa izdana od Grada Durđevca Klase: UP/I-361-01/12-01/08, Urbroj: 2137/03-02-01/07-12-3 od 26. lipnja 2012. godine.

2.3. Izmjene i dopune u glavnem projektu odnose se na povećanje samog tijela odlagališta i na povećanje kapaciteta odlagališta.

3. Na temelju ove izmjene i dopune potvrde glavnog projekta investitor tvrtka KOMUNALIJE d. o. o. Đurđevac, Radnička cesta br. 61, može učiniti izmjene i dopune na građevini tijekom građenja, a kojima se mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima.

4. Izmjena i dopuna glavnog projekta iz točke 1. sastavni je dio ove izmjene i dopune potvrde glavnog projekta, a što je na njemu naznačeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom ovog upravnog tijela.

5. Ova izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta iz točke 1. sastavni je dio potvrde glavnog projekta KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9 od 18. prosinca 2009. godine.

6. Upravna pristojba za izdavanje ove izmjene i dopune potvrde glavnog projekta po Tar. br. 1. i 63. točci 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" RH, broj: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11) plaćena je u iznosu od 558,00 kuna.

Pročelnik:

Dražen Kožjak, dipl. ing. grad.

DOSTAVITI:

1. Tvrđki KOMUNALIJE d. o. o. Đurđevac,
Radnička cesta br. 61,
2. Pododsjeku za gospodarstvo - ovdje,
3. Očeviđnik u Ispostavi - ovdje,
4. Pismo hrana.

Prilog 6. Izmjena i dopuna Potvrde Glavnog projekta od 05. srpnja 2012.



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju,
 zaštitu okoliša i zaštitu prirode
 ISPOSTAVA U DURBEVCU

KOMUNALNE USLUGE ĐURDEVAC d.o.o. ĐURDEVAC			
	Broj	Datum	Popis
Prijavljeno	U-322/14	26.06.2014.	/

KLASA: UP/I-350-05/14-02/01

URBROJ: 2137/1-04/102-14-12

Durdevac, 23. lipnja 2014. godine

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Durdevcu povodom zahtjeva tvrtke KOMUNALNE USLUGE ĐURDEVAC d.o.o., Durdevac, Radnička cesta 61, za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole, na temelju odredbe članka 148. stavka 1. Zakona o prostornom uredjenju ("Narodne novine" RH broj: 153/13.), izdaje slijedecu

IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

Mijenja se i dopunjuje pravomočna lokacijska dozvola izdana u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjeku za gospodarstvo, prostorno uredjenje i graditeljstvo, Ispostava Durdevac, pod brojem KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21, dana 24. rujna 2007. godine, za koju je izdana izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-02/32, URBROJ: 2137/1-06/102-12-24 od 13. veljače 2012. godine, a za zahvat u prostoru – izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10630 k.o. Durdevac, prema Idejnom rješenju DUR-02-03 od 09.2007. godine izrađenom u „HIDROPLAN“ d.o.o. Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović dipl.ing.grad. i Idejnom projektu za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., prema zahtjevu tvrtke „KOMUNALIJE“ d.o.o. Đurdevac, Radnička cesta 61, kako slijedi:

1. Mijenja se uvodni dio izreke navedene lokacijske dozvole tako da glasi:

„Dozvoljava se zahvat u prostoru – izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10630 k.o. Đurdevac, prema Idejnom rješenju DUR-02-03 od 09.2007. godine izrađenom u „HIDROPLAN“ d.o.o. Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović dipl.ing.grad. i Idejnom projektu za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA

d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.građ., prema zahtjevu tvrtke „KOMUNALIJE“ d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, te Idejnom projektu za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole ZOP: 11/14 – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.građ., koji se sastoji od dvije mape: Mapa 1/2. broj TD 11/14, od 04.2014. godine, Idejni projekt – arhitektonsko-građevinski projekt, izrađen od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. i Mapa 2/2. broj Označke geod. projekta: GP-004/2014 od 06.05.2014., Geodetski projekt izrađen u Geoconsult-MTM d.o.o. Đurđevac od Ovlaštenog inženjera geodezije Ilije Evačića, dipl.ig.ged., prema zahtjevu tvrtke „KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC“ d.o.o., Đurđevac, Radnička ceta 61.“

2. Mijenaju se i dopunjaju u dijelu „A. OPĆI UVJETI:“ izreke, slijedeće točke:

- točka 1. mijenja se tako da glasi:

„Može se izvesti izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10630 k.o. Đurđevac, prema Idejnom rješenju DUR-02-03 od 09.2007. godine izrađenom u „HIDROPLAN“ d.o.o. Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović dipl.ing.građ., koje je sastavni dio lokacijske dozvole i Idejnom projektu za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., koji je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole iz 2012. godine, te Idejnom projektu za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole ZOP: 11/14 – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., koji se sastoji od dvije mape: Mapa 1/2. broj TD 11/14, od 04.2014. godine, Idejni projekt – arhitektonsko-građevinski projekt, izrađen od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad. i Mapa 2/2. broj Označke geod. projekta: GP-004/2014 od 06.05.2014., Geodetski projekt izrađen u Geoconsult-MTM d.o.o. Đurđevac od Ovlaštenog inženjera geodezije Ilije Evačića, dipl.ig.ged., a koji je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.“,

- u točki 3. mijenja se podalineja 2., na način da se:

- ispred dijela „ploha za opasni otpad“ briše dodana riječ „rezervirana“,

- iza dijela „ploha za opasni otpad.“ doda novi dio koji glasi: „nadstrešnica na plohi za prihvat glomaznog otpada i nadstrešnica na plohi za opasni otpad.“,

- u točki 4. mijenja se podalineja 2., na način da se:

- ispred dijela „ploha za prihvat opasnog otpada“ briše dodana riječ „rezervirana“;

- te se izbrisani dio koji glasi „Izvodi se garaža za vozila“ zamjenjuje novim koji glasi:

„Izvodi se nadstrešnica na plohi za prihvat glomaznog i odvojenog otpada i nadstrešnica na plohi za opasni otpad.“,

- u točki 5. mijenja se alineja 3., na način da se:

- ispred dijela „ploha za opasni otpad“ briše dodana riječ „rezerviranu“,

- te se izbrisani dio koji glasi „garažu za vozila 15,0 x 5,0 m (površine 75,0 m²)“

zamjenjuje novim koji glasi: „nadstrešnice na plohi za prihvat glomaznog i odvojenog otpada i nadstrešnica na plohi za opasni otpad, svaka veličine 16,55 x 11,83 m (površine cca196,00 m²“,

- mijenja se točka 6. tako da se u alineji 1.:

- dio koji je zamijenjen riječima „na grafičkim prilozima br. 6. i 7. Idejnog projekta TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenog od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., a koji je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole u privitku“ zamijeni novim koji glasi: „na grafičkim prilozima br.3., 4., 5. i 7. Idejnog projekta za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole TD 11/14 od 04.2014. godine izrađenog od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., a koji je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole u privitku“.

- dodaje se točka 16., koja glasi:
- „16. Etapnost izgradnje:

Izgradnja ove građevine planira se izvesti u 4 etape, kako je prikazano na grafičkom prilogu br. 7. Idejnog projekta TD 11/14 od 04.2014. godine izrađenog od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., a koji je sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole u privitku, i to:

ETAPA I sačinjava:

- izvedeno stanje: ulazna vrata, objekt za zaposlene – porta 1, vaga, plato za pranje vozila, prilazni putovi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje otpada, parkiralište,
- plohu za građevinski otpad,
- obodni kanal.

(Napomena: Za navedene dijelove građevine Etape I mogu se izdati uporabne dozvole za dio građevine prije dovršetka cijele građevine, obzirom da se prema prijedlogu iz navedenog idejnog projekta, iste mogu koristiti neovisno od druge).

ETAPA II sačinjava:

- plohu za prihvatanje glomaznog i odvojeno prikupljenog otpada sa nadstrešnicom i plohu za opasni otpad (opasni otpad koji nastaje u domaćinstvima) sa nadstrešnicom.

ETAPA III sačinjava:

- rezervirani prostor za izgradnju pretovarne stанице (transver stanice).

ETAPA IV sačinjava:

- zatvaranje tijela odlagališta završnim pokrovnim slojem.

3. Dopunjaje se dio „B. POSEBNI UVJETI:“ izreke navedene lokacijske dozvole tako da se iza točke B.2., doda novi dio koji glasi koji glasi:

„B.3. Uz zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole priloženi su slijedeći posebni uvjeti, mišljenja i očitovanja koji su sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole u privitku i u skladu sa kojima treba projektirati izmjenu i dopunu glavnog projekta:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Mišljenje Klasa: 351-03/14-04/171, Ur.broj: 517-06-2-1-1-14-3 od 14. svibnja 2014. godine.

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Uvjeti zaštite kulturnih dobara Klasa: 612-08/14-23/2503, Ur.broj: 532-04-02-02/1-2 od 02. svibnja 2014. godine,

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, očitovanje Klasa: UP/I-325-01/14-07/2538, Ur.broj: 374-26-1-14-02 od 06. svibnja 2014. godine,

- MUP, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Posebni uvjeti građenja Broj: 511-06-04/5-140-32/2-14. II od 22. travnja, 2014. godine,

- HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Posebni uvjeti Ur.broj: DIR-07/MI-12-221/07 od 12. svibnja 2014. godine,

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Koprivničko-križevačke županije, Posebni uvjeti građenja KLASA:340-09/14-03/53, UR.BROJ:2141-376-06-434-5-2 od 29. travnja 2014. godine,

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitарne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitарne inspekcije, PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Đurđevac, Sanitarno-tehnički i uvjeti za zaštitu od buke KLASA: 540-02/14-03/624, URBROJ: 534-09-2-1-2-3/1-14-2 od 29. travnja 2014. godine,

- KKŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Mišljenje KLASA: 351-02/14-01/22, URBROJ: 2137/1-04/12-14-2 od 25. travnja 2014. godine i Posebni uvjeti KLASA: 351-02/14-01/22, URBROJ: 2137/1-04/12-14-4 od 28. svibnja 2014. godine,

- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o „Elektra“ Koprivnica, Posebni uvjeti broj: 400500101/1487/14TK od 07. svibnja 2014. godine,

- „KOMUNALIJE - PLIN“ d.o.o. Đurđevac, Očitovanje Broj: U1-PUG-173/14 od 18. travnja 2014. godine,

- „KOMUNALIJE“ d.o.o. Đurđevac, Očitovanje Broj: I2-207/14 od 22. travnja 2014. godine,

- Grad Đurđevac, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, posebni uvjeti građenja Klasa: 350-01/14-01/02, Urbroj: 2137/03-02-01/06-14-3 od 02. svibnja 2014. godine.“

4. Ostali dio izreke pravomoćne lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21 od 24. rujna 2007. godine, za koju je izdana izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-02/32, URBROJ: 2137/1-06/102-12-24 od 13. veljače 2012. godine, ostaje vrijediti neizmijenjen.

O b r a z l o ž e n j e

Tvrta KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, je dana 16. svibnja 2014. godine, podnijela zahtjev za izdavanje izmjene i dopune pravomoćne lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21, dana 24. rujna 2007. godine, za koju je izdana izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-02/32, URBROJ: 2137/1-06/102-12-24 od 13. veljače 2012. godine, a za zahvat u prostoru – izgradnja ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „PESKI“ ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, na čest.kat.br. 4688/154 upisanoj u z.k.ul.br. 10630 k.o. Đurđevac, prema Idejnem rješenju DUR-02-03 od 09.2007. godine izrađenom u „HIDROPLAN“ d.o.o. Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Dragica Pašović dipl.ing.grad. i Idejnom projektu za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole TD 68/11 od 09.2011. godine izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., temeljem koje je ishođena Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9 od 18. prosinca 2009. godine i Izmjena i dopuna Potvrde glavnog projekta KLASA: 361-08/12-01/26, URBROJ: 2137/1-06/104-12-7 od 05. srpnja 2012. godine, te potvrda KLASA: 361-08/13-01/03, URBROJ: 2137/1-06/104-13-2 od 13. ožujka 2013. godine kojom se mijenja naziv investitora, a obzirom da je u tijeku gradnje utvrđeno da je da je na zahvatu u prostoru nužno izvršiti izmjene i dopune kojima se mijenja uskladenost građevine s glavnim projektom i utvrđenim lokacijskim uvjetima i da se zahvat planira izvesti u etapama.

Navedenom izmenjom mijenjaju se lokacijski uvjeti iz članka 140. Zakona o prostornom uredenju, te je bilo potrebno izmijeniti lokacijsku dozvolu.

Zahtjev je osnovan.

Zahtjev je priloženo:

- Idejni projekt (3x2 mape) - ZOP: 11/14 – glavni projektant Ovlašteni inženjer građevinarstva Danko Fundurulja, dipl.ing.grad.,
- Izjava projektanta da ja idejni projekt izrađen u skladu sa dokumentom prostornog

- uređenja na temelju kojeg se izdaje izmjena i dopuna lokacijske dozvole,
- Preslik Zaključaka Grada Đurđevca o davanju suglasnosti za izmjenu projektne dokumentacije- kao dokaz o pravnom interesu za podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole,
 - Posebni uvjeti, očitovanja i mišljenja, 12x.,
 - Preslik Rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 2011. godine.

Nakon pregleda spisa utvrđeno je da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole na što je podnositelj zahtjeva upozoren, sukladno Zakonu, te je u tijeku postupka tj. dana 28. svibnja 2014. godine podnositelj u predmet dostavio Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, da za predložene izmjene zahvata nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, niti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, 30. svibnja 2014. godine dostavljen je ispravljeni Idejni projekt i dana 03. lipnja 2014. godine posebni uvjeti koji nisu priloženi uz zahtjev.

Nakon što je zahtjev dopunjjen, zainteresiranim strankama pružena je mogućnost uvida spis predmeta radi izjašnjenja. Stranke su na uvid pozvane pozivom, koji su primile, a što je utvrđeno uvidom u priložene dostavnice. Pozvane stranke se nisu u određenom roku odazvale pozivu za uvid u spis predmeta, pa se smatra da im je pružena mogućnost uvida spis predmeta, te se izmjena i dopuna lokacijske dozvole može izdati.

Nakon što je utvrđeno da su se promijenili lokacijski uvjeti iz članka 140. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" RH broj: 153/13.), ali se nije promijenila njihova usklađenost sa dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana, zahtjevu je udovoljeno i donijeto je rješenje kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Žalba se predaje u roku od 15 dana po primitu ove izmjene i dopune lokacijske dozvole putem ovog upravnog tijela.

Pismena žalba predaje se izravno ili šalje putem pošte, a upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn (tar.br.3.) Tarife upravnih pristojbi u Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj: 8/96., 77/96., 13/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13 i 40/14.).

Upravna pristojba za ovu izmjenu i dopunu lokacijske dozvole naplaćena je u iznosu od 25.020,00 kn po tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" RH broj: 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13 i 40/14.).

PROČELNIK:

Dražen Kozjak, dip.ing.grad.



Prilog:

1. Idejni projekt (ovjeren), 2x
2. Posebni uvjeti iz točke 3.

Prilog 7. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole od 23. lipnja 2014.



REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode

Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000019

URBROJ: 2137/1-04/108-14-0008

Đurđevac, 27.11.2014.

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. ĐURĐEVAC			
	Broj	Datum	Potpis
Primljeno	Uz-C32/14	01.12.2014.	

OVO RJEŠENJE JE IZVRŠNO

S DANOM 14.11.2014.

U Đurđevcu, 15.08.2015.

OVJERAVA:



Panić

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupana po opunomoćenici Zrinki Hodić iz Đurđevca, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

II. IZMJENU I DOPUNU POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

- I. Dozvoljava se investitoru tvrtki KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750, zastupana po opunomoćenici Zrinki Hodić iz Đurđevca:

- građenje građevine ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PESKI" ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, ETAPA 2 - reciklažno dvorište, gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac II (Đurđevac, ulica Petra Zrinskog),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 132/14, koji je sastavni dio ove II. izmjene i dopune potvrde glavnog projekta za koji je glavni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315, a sadržava:

1. Geodetski projekt oznake GP-015/2014-266 od 10.2014. godine, ovlašteni projektant MARIN POPOVIĆ, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 707 (GEOCONSULT-MTM društvo s ograničenom odgovornošću za geodeziju i usluge HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8C, OIB 59898606795),

2. Arhitektonski projekt oznake 132/14 od 08.2014. godine, ovlašteni projektant Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2945 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Babonićeva 32, OIB 99499280588),
3. Građevinski projekt oznake 132/14 od 08.2014. godine, ovlašteni projektant JAKOV BURAZIN, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4499 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Babonićeva 32, OIB 68472703094),
4. Elektrotehnički projekt oznake 77/14 od 09.2014. godine, ovlašteni projektant Mario Kranjec, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 101 (IPT-INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za inženjeringu, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Našička 47, OIB 15013477733),
5. Troškovnik projektiranih radova oznake 132/14 od 08.2014. godine, ovlašteni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Babonićeva 32, OIB 87291457950),
6. Elaborat tehničko - tehničkog rješenja reciklažnog dvorišta oznake 132/14 od 08.2014. godine, ovlašteni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Babonićeva 32, OIB 87291457950),
7. Elaborat zaštite na radu oznake 24/12 od 04.2012. godine, ovlašteni projektant Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2945 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Babonićeva 32, OIB 99499280588),
8. Elaborat zaštite od požara oznake 24/12 od 04.2012. godine, ovlašteni projektant Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2945 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Babonićeva 32, OIB 99499280588).

II.

OBRAZLOŽENJE

Investitor tvrtka KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupana po opunomoćenici Zrinki Hodić iz Đurđevca, je zatražila podneskom zaprimljenim dana 31.10.2014. godine izdavanje II. izmjene i dopune potvrde glavnog projekta za:

- građenje građevine ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PESKI" ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, ETAPA 2 - reciklažno dvorište, gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac II (Đurđevac, ulica Petra Zrinškog), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena je Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9, od 18.12.2009. godine i Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-08/12-01/26, URBROJ: 2137/1-06/104-12-7, od 05.07.2012. godine izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac.
- b) priložena su tri primjera glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
- c) priložena je propisana izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
 - Izjava ovlaštenog inženjera graditeljstva Danka Fundurulja, dipl. ing. grad., broj ovlaštenja G 315, da su Izmjene i dopune glavnog projekta ETAPE 2 reciklažno dvorište izrađene u skladu s lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21 od 24.09.2007. godine i izmjeni i dopuni lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-02/01, URBROJ: 2137/1-04/102-14-12 od 23.06.2014. godine i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen.
- d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Obavijest, 351-03/14-04/556, 517-06-2-1-1-14-2, od 03.11.2014. godine
 - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru - Potvrda, KLASA: 612-08/14-23/5923, URBROJ: 532-04-02-02/3-14-2, od 15.10.2014. godine
 - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja KKŽ, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat unuta.poslova, Koprivnica - Potvrda, broj: 511-06-04/5-333-59/2-14, od 15.10.2014. godine
 - Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku Ispostava Koprivnica - Potvrda, KLASA: 540-02/14-05/636, URBROJ: 534-09-2-1-2-3/1-14-2, od 21.10.2014. godine
 - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, inspektorat rada, Područni ured Varaždin, Služba za nadzor zaštite na radu - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 115-02/14-04/6, URBROJ: 524-10-06-04/5-14-3, od 25.11.2014. godine
 - Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/14-07/2330, URBROJ: 374-26-1-14-03, od 26.11.2014. godine
 - Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica - Potvrda, URBROJ: KC-06-14-1166/06, od 21.10.2014. godine
 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Koprivnica - Potvrda glavnog projekta, broj: 400500101/4653/14TK, od 15.10.2014. godine

- Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-09/14-04/169, URBROJ: 2137-376-06-1242-5-2, od 14.10.2014. godine
- Grad Đurđevac - Potvrda, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-5, od 20.10.2014. godine
- Komunalije d.o.o. Đurđevac - Suglasnost, Broj: I2-544/14, od 13.10.2014. godine
- Komunalije-plin d.o.o. - Potvrda, Broj: U1-SUG-481/14, od 15.10.2014. godine.

e) priložen je dokaz pravnog interesa

Dokaz pravnog interesa dokazuje se Izvadkom iz zemljische knjige i Zaključkom Grada Đurđevca o određivanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije - izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu komunalnog otpada "Peski" u Đurđevcu KLASA: 363-01/14-01/65, URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-1 od 23.06.2014. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
 - Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21, od 24.09.2007. godine, Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/11-02/32, URBROJ: 2137/1-06/102-12-24, od 13.02.2012. i Izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-02/01, URBROJ: 2137/1-04/102-14-12, od 23.06.2014. godine.
 - d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 - e) urbanistički plan je donesen s obzirom da je postojala obveza njegovog donošenja
 - f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
 - g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
 - h) građevina je priključena na niskonaponsku električnu mrežu

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove II. izmjene i dopune potvrde glavnog projekta plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju

62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zaljepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.



DOSTAVITI:

1. KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 po opunomoćenici Zrinki Hodić iz Đurđevca, sa glavnim projektom u dva primjerka,
2. Evidencija, ovdje
3. U spis, ovdje.

NA ZNANJE:

1. Grad Đurđevac, HR-48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, Upravni odjel nadležan za poslove prostornog uređenja
2. Grad Đurđevac, HR-48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Bistra, HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8b,
4. Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Isposstava Đurđevac, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1.



REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-05/16-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/101-16-0008
Đurđevac, 27.06.2016.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupan po direktoru Zdravko Lenardić na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU ZA DIO GRAĐEVINE

Dozvoljava se uporaba dijela:

- izgrađene građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom
- Odlagalište komunalnog otpada "PESKI" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana do puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, ETAPA 2 - reciklažno dvorište, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac II (ĐURĐEVAC, Petra Zrinskog bb), za koju je izdan izvršan akt za građenje građevine i to:

- Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9, od 18.12.2009. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac,
- Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-08/12-01/26, URBROJ: 2137/1-06/104-12-7, od 05.07.2012. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac,
- II Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-03/14-01/000019, URBROJ: 2137/1-04/108-14-0008, od 27.11.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, izvršna dana 17.12.2014. godine,

kojim je predviđena potreba izdavanja uporabne dozvole za dio građevine.

OBRAZLOŽENJE

Investitor KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupan po direktoru Zdravko Lenardić, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 01.04.2016. godine izdavanje uporabne dozvole za dio građevine iz izreke.

U postupku je utvrđeno da spisu prilježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole plaćena je u iznosu od 4.000,00 kuna na račun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zaliđeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dana primítka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalо ovaj akt neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.



DOSTAVITI:

- ① KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih

- djelatnosti , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
zastupan po direktoru Zdravko Lenardić,
2. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar
Koprivnica, Odjel za katastar nekretnina Đurđevac,
HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1,
 3. Evidencija, ovdje,
 4. U spis, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000039
URBROJ: 2137/1-05/111-16-0007
Đurđevac, 16.02.2016.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupane po direktoru Zdravku Lenardiću na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

III. IZMJENU I DOPUNU POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

I. Dozvoljava se investitoru tvrtki KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupane po direktoru Zdravku Lenardiću:

- građenje građevine ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PESKI" ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlažanja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, ETAPA 1
- izvedeno stanje: ulazna vrata, objekt za zaposlene – porta 1, vaga, plato za pranje vozila, prilazni putovi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlažanje otpada, parkiralište,
- ploha za građevni otpad
- obodni kanal - građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom, 2. skupline,

na građevnoj čestici k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac II (Đurđevac, ulica Petra Zrinskog),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 54/15, koji je sastavni dio ove III. izmjene i dopune potvrde glavnog projekta za koji je glavni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315, a sadržava:

1. Arhitektonski projekt KNJIGA 1/I - projekt objekti, KNJIGA 1/II - projekt ograde, KNJIGA 1/III - projekt krajobraznog uređenja oznake 54/15 od 08.2015. godine, ovlašteni projektanti Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2945 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Voćarska cesta 68, OIB 55474899192) - KNJIGA 1

2. Građevinski projekt KNJIGA 2/I - projekt prometno-manipulativnih površina, KNJIGA 2/I - projekt vodoopskrbe i odvodnje oznake 54/15 od 08.2015. godine, ovlašteni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Voćarska cesta 68, OIB 55474899192) - KNJIGA 2
3. Elektrotehnički projekt - projekt električnih instalacija, rasvjete, utičnica, priključaka opreme i LPS oznake 57/15 od 08.2015. godine, ovlašteni projektant Mario Kranjec, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 101 (IPT-INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za inženjeringu, trgovinu i usluge HR-10000 Zagreb, Našička 47, OIB 39792730053) - KNJIGA 3
4. Troškovnik projektiranih radova oznake 54/15 od 08.2015. godine, ovlašteni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Voćarska cesta 68, OIB 55474899192) - KNJIGA 4
5. Elaborat tehničko - tehničkog rješenja oznake 54/15 od 06.2015. godine, ovlašteni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Voćarska cesta 68, OIB 55474899192)
6. Elaborat zaštite na radu oznake 54/15 od 06.2015. godine, ovlašteni projektant VEDRAN FRANOLIĆ, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4911 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Voćarska cesta 68, OIB 55474899192)
7. Elaborat zaštite od požara oznake 54/15 od 06.2015. godine, ovlašteni projektant DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 315 (IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Voćarska cesta 68, OIB 55474899192).

OBRAZLOŽENJE

Investitor, KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupane po direktoru Zdravku Lenardiću, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 29.10.2015. godine izdavanje III. izmjene i dopune potvrde glavnog projekta za:

- građenje građevine ODLAGALIŠTA IKOMUNALNOG OTPADA "PESKI" ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, ETAPA 1 - izvedeno stanje: ulazna vrata, objekt za zaposlene - porta 1, vaga, plato za pranje vozila, prilazni putovi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje otpada, parkiralište,
- ploha za građevni otpad i
- obodni kanal - građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom, 2. skupine,

na građevnoj čestici br. 4688/154 k.o. Đurđevac II (Đurđevac, Petra Zrinskog), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spisu je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9, od 18.12.2009. godine, Izmjena i dopuna Potvrde glavnog projekta, KLASA: 361-08/12-01/26, URBROJ: 2137/1-06/104-12-7, od 05.07.2012. godine, Potvrda o promjeni naziva investitora KLASA: 361-08/13-01/03, URBROJ: 2137/1-06/104-13-2, od 13.03.2013. godine i II. Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta KLASA: UPI-361-03/14-01/000019, URBROJ: 2137/1-04/108-14-0008, od 27.11.2014. godine,
- b) priložena su tri primjera glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
- c) priložena je propisana izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
 - Izjava ovlaštenog inženjera graditeljstva Danka Fundurulja, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 315, da su Izmjene i dopune glavnog projekta ETAPE 1 - Izvedeno stanje izrađene u skladu s lokacijskom dozvolom KLASA: UPI-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21 od 24.09.2007. godine i Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole KLASA: UPI-350-05/14-02/01, URBROJ: 2137/1-04/102-14-12 od 23.06.2014. godine i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen.
- d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 - Ministarstvo zdravljia, Uprava za unaprijeđenje zdravija, Sektor županijske sanitarno inspekcijske i pravne podrške, Služba županijske sanitarno inspekcijske, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Đurđevac - Potvrda, KLASA: 540-02/15-05/668, URBROJ: 534-07-2-1-3/1-15-2, od 15.09.2015. godine
 - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-06-04/5-333-69/2-15, od 08.09.2015. godine
 - Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građinu, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-02/15-01/80, URBROJ: 2137/1-04/12-15-2, od 10.09.2015. godine
 - Županijska uprava za ceste Križevci - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-09/15-04/157, URBROJ: 2141-06-376-06-950/2015, od 07.09.2015. godine
 - Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Potvrda, URBROJ: KC-06-15-1987/02, od 15.09.2015. godine
 - Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/15-07/3457, URBROJ: 374-26-1-15-02, od 13.10.2015. godine
 - Grad Đurđevac - Potvrda, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/03-02-01/06-15-9, od 10.09.2015. godine
 - Komunalije d.o.o. Đurđevac, BROJ: SUG-1248/15, od 11.09.2015. godine
 - Komunalije-plin d.o.o. - Potvrda, BROJ: U1-SUG-483/15, od 14.09.2015. godine.
- e) priložen je dokaz pravnog interesa
 - Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 10730, k.o. Đurđevac, od 26.10.2015. godine i Zaključak Grada Đurđevca o određivanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije.

Zahtjev je osnovan:

U postupku izdavanja III. izmjene i dopune potvrde glavnog projekta utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,
- c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
 - Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/07-02/20, URBROJ: 2137-02/1-07-21, od 24.09.2007. godine, Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/11-02/32, URBROJ: 2137/1-06/102-12-24, od 13.02.2012. godine i Izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/14-02/01, URBROJ: 2137/1-04/102-14-12, od 23.06.2014. godine,
- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu,
- f) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda,
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111, stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove III. izmjene i dopune potvrde glavnog projekta plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR2123850021800006000 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 68/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 89/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.



DOKUMENT: IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ID: J20151022-219620-Z11
INVESTITOR: KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 81, OIB 89864803750 STRANA 4/5
KLASA: UP/I-361-03/15-01/000039, URBROJ: 2137/1-05/11-16-0007

DOSTAVITI:

- ① KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 zastupane po direktoru Zdravku Lenardiću, sa glavnim projektom u dva primjera,
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

NA ZNANJE:

1. Grad Đurđevac, HR-48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, Upravni odjel nadležan za poslove prostornog uređenja
2. Grad Đurđevac, HR-48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosu
3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gomju Dravu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Bistra, HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8b
4. Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ispostava Đurđevac, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1.

DOKUMENT: IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

ID: J20151022-219820-Z11

INVESTITOR: KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69884803780

STRANA 5/5

Prilog 10. III. izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta



OVODRŽENJE JE IZVRŠNO
S DANOM 14.07.2016.
U Đurđevcu, 08.08.2016.
DOKUMENT
OVJERAVA:



REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-05/16-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/101-16-0011
Đurđevac, 27.06.2016.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupan po Zdravko Lenardić, ing.grad. na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba:

- izgrađene građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom
- ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PESKI" ZA POTREBE SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, ETAPA 1 - izvedeno stanje: ulazna vrata, objekt za zaposlene – porta 1, vaga, plato za pranje vozila, prilazni putovi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje otpada, parkiralište, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac II (Đurđevac, Petra Zrinskog), za koju je izdan izvršan akt za građenje građevine i to:

- Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-08/09-01/13, URBROJ: 2137/1-06/1-09-9 od 18. prosinca 2009. godine izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu,
- Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta KLASA: 361-08/12-01/26, URBROJ: 2137/1-06/104-12-7 od 05. srpnja 2012. godine izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu,
- Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-08/13-01/03, URBROJ: 2137/1-06/104-13-2 od 13. ožujka 2013. godine izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu i
- III. Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta KLASA: UP/I-361-03/15-01/000039, URBROJ: 2137/1-05/111-16-0007 od 16. veljače 2016. godine izdana po Upravnom

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA

ID: P20160307-1899400-Z03

INVESTITOR: KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750

STRANA 1/3

KLASA: UP/I-361-05/16-01/000002. URBROJ: 2137/1-05/101-16-0011

odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

OBRAZLOŽENJE

Investitor KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750 zastupan po Zdravko Lenardić, ing.građ., je zatražio podneskom zaprimljenim dana 07.03.2016. godine izdavanje uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrđeno da spisu priližežu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uredaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole plaćena je u iznosu od 4.000,00 kuna na račun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zaliđeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.

Miran Peršinović

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA

ID: P20160307-1899400-Z03

INVESTITOR: KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 69864803750

KLASA: UP/I-361-05/16-01/000002, URBROJ: 2137/1-05/101-16-0011

STRANA 2/3

Prilog 11. Uporabna dozvola za portu 1, vagu, plato za pranje vozila, prilaznih puteva, protupožarnih puteva, bazena za procjedne vode, ogradu, kazetu za odlaganje otpada i parkiralište



	Broj	Datum	Potpis
Primljenio	Ug - PZP/10	24.10.2016.	



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

KLASA: UP/I 351-02/16-01/6
URBROJ: 2137/I-05/17-16-8
Koprivnica, 21. listopada 2016.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13), povodom zahtjeva KOMUNALNE USLUGE DURDEVAC d.o.o., Durdevac, Radnička cesta 61, OIB:69864803750 zastupanog po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, za izdavanje dozvole dozvole za gospodarenje otpadom, donosi

DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM

- I. Dozvoljava se KOMUNALNE USLUGE DURDEVAC d.o.o., Durdevac, Radnička cesta 61, OIB:69864803750 (u daljem tekstu: stranka) na lokaciji odlagališta otpada Peski, Petra Zrinskog 69, Grad Durdevac, k.č.br. 4688/154, k.o. Durdevac obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada.
- II. Djelatnost iz točke I. uključuje slijedeće postupke, vrste i količine otpada:

R. Br.	k.b.	NAZIV	KOLIČINA	POSTUPAK					
				S	IS	PU	PP	R	D
1	01 01 02	Otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina	∞	X					
					X				
2	01 04 09	otpadni pjesak i gline	∞	X					
					X				
3	02 01 01	muljevi od pranja i čišćenja	∞	X					
					X				
4	02 01 02	otpadna životinjska tkiva	∞	X					
					X				
5	02 01 03	otpadna biljna tkiva	∞	X					
					X				
6	02 01 04	otpadna plastika (isključujući)	∞	X					

		ambalažu)			X			
			50					1
7	02 01 06	životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno sakupljaju i obraduju izvan mesta njihova nastanka	oo	X				
				X				
			20					1
8	02 01 07	otpadi iz šumarstva	oo	X				
				X				
			50					1
9	02 01 10	otpadni metal	oo	X				
				X				
10	02 01 99	otpadi koji nije specificiran na drugi način	oo	X				
				X				
			10					1
11	02 03 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	oo	X				
				X				
			200					1
12	02 04 01	otpadi od čišćenja i pranja šećerne repe	oo	X				
				X				
			65					1
13	02 05 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	oo	X				
				X				
			50					1
14	02 05 99	otpadi koji nije specificiran na drugi način	oo	X				
				X				
			20					1
15	02 07 01	otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog usitnjavanja sirovina	oo	X				
				X				
			10					1
16	02 07 04	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	oo	X				
				X				
			30					1
17	03 01 01	otpadna kora i pluto	oo	X				
				X				
			100					1
18	03 03 07	mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona	oo	X				
				X				
			15					1
19	03 03 08	otpadi od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje	oo	X				
				X				
			50					1
20	04 02 09	otpadi od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil,	oo	X				
				X				

		elastomeri, plastomeri)	30					1
21	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	∞	X				
			50		X			1
22	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	∞	X				
			50		X			1
23	05 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	∞	X				
			20		X			1
24	09 01 10	fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije	∞	X				
			3		X			1
25	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	∞	X				
			50		X			1
26	10 05 01	šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje	∞	X				
			5		X			1
27	10 05 04	ostale čestice i prašina	∞	X				
			5		X			1
28	10 12 01	otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade	∞	X				
			50		X			1
29	10 12 06	odbačeni kalupi	∞	X				
			10		X			1
30	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijeva i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	∞	X				
			50		X			1
31	10 13 01	otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade	∞	X				
			25		X			1
32	10 13 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	∞	X				
			25		X			1
33	11 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	∞	X				
			20		X			1
34	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	∞	X				
35	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	∞	X				

				X			
36	12 01 05	strugotine plastike	oo	X			
			2	X			1
37	12 01 13	otpad od zavarivanja	oo	X			
			5	X			1
38	15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	oo	X			
				X			
39	15 01 02	plastična ambalaža	oo	X			
				X			
40	15 01 04	metalna ambalaža	oo	X			
				X			
41	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	oo	X			
				X			
42	15 01 06	miješana ambalaža	oo	X			
				X			
43	15 01 07	staklena ambalaža	oo	X			
				X			
44	15 01 09	tekstilna ambalaža	oo	X			
				X			
45	16 01 17	željezo i legure koje sadrže željezo	oo	X			
				X			
46	16 01 18	obojeni metali	oo	X			
				X			
47	16 01 19	plastika	oo	X			
				X			
48	16 01 22	komponente koje nisu specificirane na drugi način	oo	X			
				X			
49	16 01 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	oo	X			
				X			
50	17 01 01	beton	oo	X			
				X			
51	17 01 02	cigle	oo	X			
				X			
52	17 01 03	crijep/pločice i keramika	oo	X			
				X			
			300				1
53	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijeva/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	oo	X			
				X			
			500				1
54	17 04 01	bakar, bronča, mjeđ	oo	X			
				X			

55	17 04 02	aluminij	∞	X					
56	17 04 05	željezo i čelik	∞	X					
57	17 04 07	miješani metali	∞	X					
58	17 08 02	gradevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	∞	X					
			300	X					1
59	17 09 04	miješani gradevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	∞	X					
			2000	X					1
60	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgrnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoci od gipsa, posteljina, odjeća za jednekratnu primjenu, pelene...)	∞	X					
			100	X					1
61	19 03 05	stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04*	∞	X					
			100	X					1
62	19 03 07	ukručeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06*	∞	X					
			100	X					1
63	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	∞	X					
			2000	X					1
64	19 05 03	kompost koji nije u skladu sa specifikacijom	∞	X					
			500	X					1
65	19 05 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	∞	X					
			50	X					1
66	19 07 03	procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02*	∞	X					
			150	X					1
67	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	∞	X					
			20	X					1
68	19 08 02	otpad iz pjeskolova	∞	X					
			20	X					1
69	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora	∞	X					

		ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće		X				
70	19 08 99	otpad koji nije specifciran na drugi način	10	X				1
			∞	X				
			20					1
71	19 12 01	papir i karton	∞	X				
			20	X				
72	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	20					1
73	19 12 04	plastika i guma	∞	X				
			10	X				1
74	19 12 05	staklo	∞	X				
			20	X				1
75	19 12 08	tekstili	∞	X				
			20	X				1
76	19 12 09	minerali (npr. pjesak, kamenje)	∞	X				
			50	X				1
77	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	∞	X				
			50	X				1
78	20 01 01	papir i karton	∞	X				
			20	X				1
79	20 01 02	staklo	∞	X				
			20	X				1
80	20 01 10	odjeća	∞	X				
			20	X				1
81	20 01 11	tekstili	∞	X				
			∞	X				

			20		X		
			∞	X			1
				X			
82	20 01 39	plastika	20		X		1
			∞	X			
				X			
83	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	∞	X			1
				X			
			∞	X			
84	20 01 99	otpad koji nije specifičiran na drugi način	∞	X			1
				X			
			∞	X			
85	20 02 01	biorazgradivi otpad	∞	X			1
				X			
			∞	X			
86	20 02 02	zemlja i kamenje	∞	X			1
				X			
			∞	X			
87	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	∞	X			1
			100		X		
			∞	X			
			∞	X			
88	20 03 01	miješani komunalni otpad	19500		X		1
			∞	X			
89	20 03 02	otpad s tržnica	∞	X			1
			100		X		
90	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	∞	X			1

				X			
			300		X		
							1
			60	X			
91	20 03 07	glomazni otpad		X			
			300		X		
							1
			60	X			
92	20 03 99	otpad koji nije specificiran na drugi način		X			
			100		X		
							1

Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 150.000 tona.

- III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupaka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom koji je sastavni dio ove Dozvole.
- IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke I. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.
- V. Revizija ove Dozvole obavit će se do 1. prosinca 2017. godine.
- VI. Obvezuje se stranka da u roku 60 dana poduzme mјere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koji je izdana ova dozvola, koje su odredene Elaboratom gospodarenja otpadom koji je sastavni dio ove Dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB:69864803750, podnijelo je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije zahtjev za izdavanje dozvole gospodarenju otpadom zaprimljen 8. rujna 2016.godine, sukladno čl. 84. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13; u nastavku: Zakon). Uz zahtjev je dostavljena nepotpuna dokumentacija neophodna radi utvrđivanja činjenica od važnosti za rješavanje upravne stvari te je stranka Zaključkom, KLASA: UP/I 351-02/16-01/6, URBROJ:2137/1-05/17-16-2 pozvana dostaviti sve propisane dokaze zahtjeva za izdavanje dozvole sukladno članku 88. Zakona o održivom gospodarenju otpadom s potrebnim korekcijama Elaborata gospodarenja otpadom. Stranika je dopunila zahtjev svim dokazima potrebnim za rješavanje predmeta te su isti priloženi spisu predmeta.

Sukladno članku 92. Zakona ovaj upravni odjel je omogućio strankama u postupku uvid u elaborat gospodarenja otpadom Pozivom, KLASA: UP/I 351-02/16-01/6, URBROJ:2137/1-05/17-16-2 od 19. rujna 2016. tijekom kojeg nije bilo primjedbi na sadržaj Elaborata te je o istom sastavljen Zapisnik, KLASA:UP/I 351-02/16-01/6, URBROJ:2137/1-05/17-16-4 od 5. listopada 2016. koji je priložen spisu predmeta.

Sukladno članku 91., stavku 1. Zakona ovaj upravni odjel je proveo očevid građevine za skladištenje otpada na lokaciji gospodarenja otpadom sazvan Zaključkom, KLASA: UP/I 351-02/16-01/6, URBROJ:2137/1-05/17-16-2 radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz Elaborata gospodarenja otpadom o čemu je sastavljen Zapisnik, KLASA: UP/I 351-02/16-01/6, URBROJ:2137/1-05/17-16-5 od 5. listopada 2016. godine,

Ministarstvo pravosuda, Uprava za kazneno pravo i probaciju, Odjel za prekršajne evidencije KLASA:740-04/14-02/73331, Ur.broj:514-05-01-02-02-14-02 dostavilo je uvjerenje da prema raspoloživim podacima prekršajne evidencije istog Ministarstva stranka nije osuđivana, a prema upitu ovog upravnog tijela sukladno članku 88. stavku 3. točki 5. Zakona.

Prema dostavljenim dokazima u postupku izdavanja dozvole utvrđeno je slijedeće:

- da je stranka registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži dozvolu temeljem podataka navedenih u preslici Izvaka iz Sudskog registra za trgovacko društvo Komunalne usluge Durdevac d.o.o., ovjerenoj od javnog bilježnika Simčić Ankice iz Durdevca, Trg sv. Jurja 1, od 17. kolovoza 2016. godine;
- da stranka raspolaže građevinom (Izvadak iz zemljišne knjige, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišnokrađižni odjel Koprivnica, stanje na dan 3. listopada 2016, Br. ZK uloška 10630 za k.č.br. 4688/154, k.o. Durdevac s upisom vlasničkog udjela Grad Durdevac 1/1, Stjepana Radića 1, Durdevac II te Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Durdevca od 18. ožujka 2016. Gradskog vijeća Grada Durdevca i Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Durdevca Gradskog vijeća Grada Durdevca, KLASA:363-01/13-01/19, URBROJ:2137/03-02-01/07-16-3, izdana 29. lipnja 2016. u Durdevcu kojom Gradsko vijeće Grada Durdevca člankom 6.a. povjerava poslove na način da određuje da Komunalne usluge Durdevac d.o.o. Durdevac upravljaju svim građevinama za gospodarenje otpadom na području Grada;
- da je za građevinu koja je predmet izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom izdan akt kojim se dozvoljava uporaba prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba izgradene građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – Odlagalište komunalnog otpada „Peski” za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine ili najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom za područje županije, Etapa I (uporabna dozvola dijela građevine) – izvedeno stanje: ulazna vrata, porta, vaga, plato za pranje vozila, prilazni putovi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje otpada, parkiralište, 2. skupine na k.č.br. 4688/154 k.o. Durdevac II, izdana u Durdevcu 27. lipnja 2016. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, KLASA:UP/I-361-05/16-01/000002, URBROJ:2137/1-05/101-16-0011;
- da je građevina u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom planirana dokumentom prostornog uređenja (Mišljenje Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Durdevca, KLASA:363-01/16-01/259, URBROJ:2137/03-02-01/06-16-2 od 27. rujna 2016. godine);
- da sustav upravljačkog nadzora metoda udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom o gospodarenju otpadom;
- da stranka zapošljava osobu koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Odluka o imenovanju odgovorne osobe, Zrinka Hodić i zamjenika odgovorne osobe, Jurica Peti, preslike

- ugovora o radu, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Koprivnici, dokazi o provedenoj izobrazbi i ospozobljenosti za rad na siguran način te za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, kao i drugi dokazi prema čl. 89. Zakona vezani uz zvanje, iskustvo, nekažnjavanje);
- da je Elaborat gospodarenja otpadom, verzija III od 4. listopada 2016. u Zagrebu, izrađen sukladno Zakonu i Pravilniku o gospodarenju otpadom od nositelja izrade, Danko Fundurulja, dipl.ing.grad., JPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb;
 - da stranka raspolaže osiguranjem od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom (preslika Ponude osiguranja istovrijedna Polici s Privitkom Ponudi odgovornosti br. 228090011535 od Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, sklopljena 23. veljače 2016. godine);
 - da je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš za odlagalište Peski, Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/06-02/91, URBROJ:531-08-3-1-AK-07-10, izdano 5. travnja 2007 godine o tome da je namjeravani zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Peski“ uz nastavak odlaganja do 2010. godine prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša;
 - da je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/11-08/34, URBROJ:531-14-1-2-10-11-7, od 20. lipnja 2011. godine izdan nositelju zahvata Komunalije d.o.o. Durđevac, Radnička cesta 61. da za namjeravani zahvat, sanacije i proširenja odlagališta otpada Peski – Durđevac, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš;
 - da je ishodena okolišna dozvola, Rješenje o okolišnoj dozvoli, KLASA:UP/I 351-03/14-02/85, URBROJ:517-06-2-2-1-15-38, izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode 9. lipnja 2016. godine za postojeće odlagalište otpada „Peski“, za odlagališta na koja se odlaze više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, s rokom razmatranja uvjeta dozvole iz istog Rješenja od 5 godina;
 - da su tijekom postupaka ocjene i procjene zahvata na okoliš i izdavanja okolišne dozvole provedeni postupci informiranja javnosti na temelju Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zaniteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) čime su zadovoljene odredbe čl. 93. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;
 - da je stranka ispunila posebni uvjet upisa u Očevidnik prijevoznika otpada za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada (oznaka PRV-904);
 - da uskladenost zahtjeva s odredbama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske tijekom rješavanja predmetnog zahtjeva nije moguće utvrditi budući isti još nije stupio na snagu kako to predviđa članak 91., stavak 1, točka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a da zahtjev nije protivan Platu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. ("Narodne novine" br. 85/07, 126/10, 31/11).

Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja o ispunjavanju uvjeta iz članka 91. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, primjenom članka 85, stavka 2. istog Zakona, riješeno je kao u izreci.

U točki V. izreke Dozvole propisan je rok revizije dozvole do propisanog roka sukladno Zakonu, odnosno do 1. prosinca 2017. godine. Odredbama članka 25. Zakona propisana je zabrana odlaganja na neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj nakon 31. prosinca 2017. godine.

Upravna pristojba na zahtjev i ovu dozvolu propisno je naplaćena u ukupnom iznosu od 1020,00 kn prema Tar. br. I. i 103. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80. u roku 15 dana od primitka iste. Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn državnih bilješta.



Dostaviti:

1. KOMUNALNE USLUGE DURĐEVAC d.o.o., Durđevac, Radnička cesta 6,
2. Grad Durđevac, Sjepana Radića 1, Durđevac

O tome obavijest:

1. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, PJ inspekcije zaštite okoliša Koprivnica, F. Galovića 6, Koprivnica,
3. Izradivač Elaborata gospodarenja otpadom, IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb,
4. Evidencija, ovdje,
5. Pismohrana.-



KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. ĐURĐEVAC			
	Broj	Datum	Popis
Primljeno	16-553/16	27.06.2016.	/

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PРИРОДЕ
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-02/85
URBROJ: 517-06-2-2-1-15-38
Zagreb, 9. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 95. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13,78/15), toč. 5.4 priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), povodom zahtjeva operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. iz Đurđevca radi ishodjenja okolišne dozvole za postojeće odlagalište „Peski“, donosi

**RJEŠENJE
O OKOLIŠNOJ DOZVOLI**

- I. Za postojeće odlagalište otpada „Peski“, utvrđuje se okolišna dozvola u točkama II.1 – II.4. Izreke ovog rješenja. Glavna djelatnost postrojenja je 5.4. Odlagališta otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada
- II.1 Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige koja prileži ovom rješenju i sastavni je dio izreke Rješenja.
- II.2 U ovom rješenju nema zaštićenih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog postrojenja.
- II.3 Rok za razmatranje uvjeta dozvole iz ovog rješenja je 5 godina.
- II.4 Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 29. svibnja, 2014.godine zahtjev i Stručnu podlogu operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. iz

Durđevca, koju je u skladu s odredbom članka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14) izradio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba. Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajućih odredbi slijedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 30/13,78/15)
2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14)
3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)

Ministarstvo je nakon pregleda Stručne podloge Zaključkom (KLASA: UP/I 351-03/14-02/85; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-3) od 12. lipnja 2014. zatražilo nadopunu. Ovlaštenik je prema zaključku postupio i 3. srpnja 2014. dostavio 5 primjera ispravljenih Stručnih podloga na daljnji postupak.

O Zahtjevu je na propisan način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom Informacije (KLASA:UP/I 351-03/14-02/85;URBROJ:517-06-2-2-1-14-2) od 5. lipnja 2014 na web stranicama Ministarstva.

Ministarstvo je prema odredbi članka 11. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli po službenoj dužnosti zatražilo dopisom (KLASA: UP/I351-03/14-02/85; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-5 od 3.srpna 2014., mišljenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima i to od: Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Uprave za zaštitu prirode, Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Službe za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja ovog Ministarstva.

Ministarstvo je Odlukom (KLASA: UP/I351-03/14-02/85; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-6, od 8. srpnja 2014.) uputilo Stručnu podlogu na javnu raspravu, a Zamolbom (KLASA: UP/I 351-03/14-02/85; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-7, od 8.srpna 2014.) zatražilo koordinaciju i provođenje javne rasprave od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije dostavio je 17.srpna 2014. godine Ministarstvu elektronskom poštom obavijest da se stručna podloga upućuje na javnu raspravu (KLASA: 351-03/14-01/24; URBROJ:2137/1-04/12-14-2).

Ministarstvo je na osnovu Obavijesti objavilo 18. srpnja 2014. godine na web stranici informaciju o odluci da se stručna podloga za ishodenje okolišne dozvole upućuje na javnu raspravu (KLASA: 351-01/14-02/85; URBROJ:517-06-2-2-1-14-8). Uz informaciju objavljen je i sažetak Stručne podloge.

Javna rasprava o Zahtjevu i Stručnoj podlozi radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članka 10. Uredbe ISJ održana je u razdoblju od 16. listopada do 14. studenog 2014. godine. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Stručnu podlogu omogućen je u prostorijama Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, u Đurđevcu. Za vrijeme javne rasprave održano je jedno javno izlaganje 30. srpnja 2014 s početkom u 11 sati. Prema Izvješću o održanoj javnoj raspravi KLASA: 351-03/14-01/24, URBROJ: 2137/1-04/12-14-6 od 29. kolovoza 2014. godine nije zaprimljena niti jedna primjedba, prijedlog ni mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na Stručnu podlogu.

Ministarstvo je zahtjevom zatražilo mišljenja nadležnih tijela i javnopravnih osoba (KLASA:351-03/14-02/85;URBROJ:517-06-2-2-1-14-5) te zaprimilo mišljenja ovog Ministarstva, Uprave za zaštitu prirode, (Veza KLASA:612-07/14-64/84) od 29. srpnja 2014. Sektora za održivo gospodarenje otpadom (KLASA: 351-01/14-02/747;URBROJ:517-06-3-2-1-14-3), Ministarstva zdravlja (KLASA: 351-03/14-01/68; URBROJ: 534-09-1-1-1/4-14-2) od 14. srpnja 2014., te Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu (KLASA: 325-04/14-04/0058; URBROJ: 374-26-1-14-02) od 27. kolovoza 2014. godine.

Ministarstvo je zahtjevom od 15. listopada 2014. (KLASA:UP/I 351-03/14-02/85; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-16) zatražilo od nadležnih tijela i drugih javnopravnih osoba potvrde na prijedlog knjige uvjeta dozvole.

Ministarstvo je zaprimilo potvrde: Uprave za zaštitu prirode, ovog Ministarstva (KLASA: 612-07/14-64/84; URBROJ: 517-07-2-2-14-4) od 14. studenog 2014., Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav ovog Ministarstva (KLASA: 351-01/14-02/747, URBROJ: 517-06-3-2-1-15-5) od 8. siječnja 2015, kao i Sektora za zaštitu zraka, tla i mora (KLASA:351-01/14-02/746;URBROJ:517-06-1-1-2-15-3 od 12. siječnja 2015. ovog Ministarstva te Ministarstvo zdravlja (KLASA:351-03/14-01/68; URBROJ:534-09-1-1-1/4-14-4) od 11. studenog, te Hrvatskih voda, vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu (KLASA: 325-04/14-04/0058, URBROJ: 374-26-1-15-6).

Uvid u načrt dozvole proveden je na internetskim stranicama Ministarstva, temeljem Odluke Ministarstva, KLASA: UP/I 351-03/14-02/85, URBROJ:517-06-2-2-1-15-31 od 29. listopada 2015., koji započinje 6.studenog do 20.studenog 2015. Objava informacije o stavljanju Načrta okolišne dozvole na uvid javnosti, KLASA:UP/I 351-03/14-02/85, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-33 od 29. listopada 2015. provedena je na internetskim stranicama i oglašnim pločama Koprivničko-križevačke županije. Tijekom uvida u načrt dozvole i osam dana nakon završetka uvida na načrt dozvole nije dostavljena niti jedna primjedba.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Stručne podloge i svu dokumentaciju u predmetu, a poglavito mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima te je primjenom važećih propisa koji se odnose na postupak, na temelju svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da su za postrojenje iz točke I. ovog rješenja utvrđeni uvjeti okolišne dozvole kako stoje u izreci pod točkom II.1. ovog rješenja.

Točka I. i točka II.1 Izreke ovog rješenja utemeljene su na odredbama Zakon o zaštiti okoliša i Uredbe o okolišnoj dozvoli, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama te na utvrđenim činjenicama i važećim propisima.

Mjere i uvjeti dozvole temelje se na odredbama čl. 112. Zakona o zaštiti okoliša i čl. 32. Uredbe o okolišnoj dozvoli a uzimajući u obzir dokumente o NRT-u, kriterije za određivanje NRT-a i posebne propise:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Uzimaju se u obzir odredbe Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama za gospodarenje otpadom, kao i ostale dokumente vezane za odlagališta otpada, te

Rješenje nadležnog Ministarstva sa propisanim mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša.

1.2. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrđivanje najboljih raspoloživih tehniki Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), utvrđivanju najboljih raspoloživih tehniki iz referentnih dokumenata Smjernice za najbolje raspoložive tehnike za sektor otpad odlagališta, prosinac 2011. (Bat Guidance Note On Best Available Techniques for the Waste Sector Landfill Activities), Odluke Vijeća 2003/33/EZ kojom se utvrđuju kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ, odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14), Rješenje nadležnog Ministarstva sa propisanim mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša (KLASA: UP/I 351-03/06-02/91, URBROJ: 531-08-3-1-AK-07-10) od 5.travnja 2007. godine.

- (Referentni dokument o najbolje raspoloživim tehnikama za gospodarenje otpadom (*"Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries"*) a koje se mogu primijeniti za odlagališta otpada, navedene u Poglavlju H. Stručne podloge uključene su u tehnikama u poglavljiju 1:1. Procesne tehnike te se posebno ne navode kao uvjeti dozvole.

Primjenjene tehnike opravdane su mišljenjima nadležnih tijela kao što je navedeno u obrazloženju.

Na odlagalištu se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike navedene u Poglavlju H. Stručne podloge vezane za odlaganje otpada sa izuzecima tehniku koje se ne nalaze potrebnim navoditi kao uvjet s obzirom da su izvedene na odlagalištu otpada i po njima se postupa kao i mјere koje se ne nalaze potrebnim s obzirom na praćenje emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-ova) i prasine. Mјere iz Rješenja iz postupka procjene utjecaja na okoliš, sa propisanim mjerama zaštite okoliša (UP/I 351-03/06-02/91, URBROJ: 531-08-3-1-AK-07-10 od 5.travnja 2007. godine (mјera A1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...23 te B1,2,3,...8.) utvrđene su u postupku okolišne dozvole kao najbolje raspoložive tehnike i obrazložene kriterijima prema Zakonu. Mјere iz Poglavlja H. Stručne podloge koje se odnose na program praćenja stanja okoliša i obuhvaćene su točkom 1.4.3. Knjige uvjeta, određene su uzimajući u obzir procjenu utjecaja na okoliš (Rješenje Ministarstva UP/I 351-03/06-02/91, URBROJ: 531-08-3-1-AK-07-10 od 5. travnja 2007. Kao uvjeti dozvole na odlagalištu izravno se primjenjuju interni dokumenti: Pravilnik o zbrinjavanju otpada, Plan rada i održavanja vodnih građevina i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i Operativnom planu interventnih mјera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda na odlagalištu „Peski“.

1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrđivanje najboljih raspoloživih tehniki Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14). Isto tako temelji se na odredbama posebnih propisa Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) te Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 114/15).

1.4. Mjere za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerena, učestalosti mjerena i vrednovanjem rezultata mjerena

Uzimaju se u obzir odredbe posebnih propisa Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/13, 45/14), Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 113/11, 47/14), Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj 129/12, 97/13), Pravilnika o praćenju kvalitete zraka ("Narodne novine" broj 3/13), Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne Novine" broj 114/15).).

1.5. Neredoviti uvjeti rada uključujući akcidente

Uzimaju se u obzir kriteriji za utvrđivanje najboljih raspoloživih tehnika Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13 i 78/15), Zakon o vodama (Narodne novine br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14.). Kao uvjet dozvole koristi se interni dokument „Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda“ koji obuhvaća popis opasnih tvari, preventivne mjere za sprečavanje izvanrednog događaja, procjenu posljedica te provedbu mjera uslijed izvanrednih događaja te interni dokument čija je primjena obavezna prema propisu.

1.6. Način uklanjanja postrojenja

Uzimaju se u obzir odredbe posebnih propisa „Uredbe o okolišnoj dozvoli“ ("Narodne novine" broj 8/14), Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13), Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14).

Ministarstvo ne nalazi uvjete koji zahtijevaju trenutni prestanak rada u slučaju nepridržavanja uvjeta dozvole.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

Uzimaju se u obzir odredbe posebnih propisa, Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 130/11, 47/14) i Uredbe o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj 117/12, 90/14).

2.2 Emisije u vode/sustav javne odvodnje

Uzimaju se u obzir odredbe posebnih propisa, Zakona o vodama ("Narodne novine" brojevi 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/13, 43/14 i 3/16).

2.3. Emisije buke

Uzimaju se u obzir odredbe posebnih propisa, Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13 i 153/13), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade ("Narodne novine" broj 145/04) i Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru, „Narodne novine“, br. 156/08).

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Utvrđeni su kroz program praćenja stanja okoliša, toč. 1.4.3. Odluka o primjeni takvog uvjeta donosi se nakon što tijelo ili više tijela koja odlučuju o prekoračenju utjecaja na okoliš temeljem svoje nadležnosti, utvrde da se radi o prekoračenju utjecaja prema kojem se mora postupati.

4. UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREDUJU TEMELJEM NRT-a

4.1. Obveze izvješćivanja

Temelje se na posebnim propisima Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 68/08), Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša ("Narodne novine" broj 35/08) i Pravilniku o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14), Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine br. 129/12 i 97/13), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 80/13, 43/14 i 27/15).

Točke II.2 – II.4 izreke ovoga rješenja utemeljene su na Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) i posebnim propisima o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša. Iznimno od odredbi članka 114. Zakona o zaštiti okoliša, rok važenja ovog Rješenja određen je rokom zatvaranja odlagališta.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi Upravnom судu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6. i 8. u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rješenja.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14 i 69/14, 140/14, 151/14).



KNJIGA UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA POSTOJEĆE POSTROJENJE "ODLAGALIŠTE OTPADA PESKI" – ĐURDEVAC

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Glavna djelatnost prema Prilogu 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine", broj 08/14) postrojenje gradske odlagalište otpada "PESKI" u Đurdevcu potpada pod točku 5.4. Odlagališta otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.

Tehnološka jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost sukladno Prilogu 1. Uredbe je prostor za odlaganje neopasnog otpada.

Tehnološke jedinice u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti (izvan Priloga 1. Uredbe) ulazno izlazna zona

Odlagalište otpada

oznaka 1 na Prilogu 1.

Tijelo odlagališta je povešine ukupno cca 1,7 ha, od čega cca 0,5 ha zauzimaju novoformirane kazete po postojećem otpadu za daljnje odlaganje otpada. (*Uvjeti 1.2.4., 1.2.5.*)

Organizirano skupljen neopasan otpad odlaže se na uređenoj plohi odlagališta otpada (*Uvjet 1.2.3.*). Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedećih osnovnih operacija, koje se odvijaju tijekom radnog dana:

- istresanje otpada na radnu površinu (*Uvjeti 1.2.6., 1.2.7.*)
- rasprostiranje otpada u slojeve
- povremeno zbijanje otpada
- povremeno prekrivanje otpada inertnim materijalom ili alternativnim prekrivnim slojem (membrana izrađena iz LDPE-folije sve do popunjavanja cijele kazete)
- prekrivanje popunjene etaže slojem inertnog materijala te materijalom od uređenja građevinskog zemljišta

Na lokaciji će se provoditi pasivni način otplinjavanja iz otpada putem ugradenih odzračnika koji su postavljeni na novu kazetu. Sustav otplinjavanja će biti uspostavljen početkom odlaganja neopasnog komunalnog otpada na novouređenu kazetu (*Uvjet 1.2.10.*). Na lokaciji je izgrađen odvojeni sustav za prikupljanje otpadnih voda (*Uvjet 1.2.11.*). Na lokaciji nastaju sljedeće otpadne vode:

- oborinske vode
- procjedne vode
- sanitarnе vode

Sanitarnе otpadne vode se ispuštaju u javni kanalizacijski sustav.

Obodni kanali za skupljanje oborinskih voda sa taložnicima te rigoli predviđaju se izvesti do kraja 2018. godine zatvaranjem odlagališta. Voda pročišćena na taložniku će se preko ispušta ispuštati u teren (*Uvjet 1.2.13.*).

Procjedne vode s novouređenog tijela odlagališta, po uspostavi sustava, odvoditi će se drenažnim cijevima do sabirnog bazena za procjednu vodu te se recirkulacijom vraćati na tijelo odlagališta. Višak procjednih voda uz prethodno pročišćavanje će se odvesti po ovlaštenoj osobi u javni kanalizacijski sustav ili iz sabirnog bazena raspršiti po gornjoj plohi (*Uvjet 1.2.14.*).

Tehnološke vode koje će nastajati od pranja vozila, pri uspostavi sustava, i oborinske vode s manipulativnih površina će se pročišćene na separatoru i taložniku ulja i masti ispuštati u upojni dren (*Uvjet 1.2.12.*).

Ulazno izlazna zona*oznaka 2 na Prilogu I.*

Ulazno-izlazna zona površine 1,2 ha obuhvaća sve objekte predviđene za smještaj opreme i boravak radnika. Ovdje se nalaze:

- Ulazna vrata (*Uvjeti 1.2.2., 1.2.9.*)
- Ograda
- Objekt za zaposlene – montažni objekt kontejnerske konstrukcije
- Plato za pranje vozila i opreme
- Vaga
- Separator i taložnik
- Ploče predviđene za reciklažno dvorište, odlaganje građevnog otpada, ploha za prihvatanje gromaznog otpada i prostor rezerviran za opasni otpad

Makadamske prometnice obuhvaćaju ulazno-izlaznu zonu gdje se obavlja evidentiranje i upućivanje na mjesto istresanja otpada (*Uvjet 1.2.8.*).

Sirovine i materijali

Sirovine i materijali su sav zaprimljeni komunalni i proizvodni neopasni otpad koji se preuzimaju na prostor za odlaganje otpada, sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom.

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Dokumenti koji se koriste kao referentni pri određivanju uvjeta:

Kratica	Dokument	Objavljen (datum)
DIR	<i>Directive 99/31/EC on the landfill of waste</i> (Direktiva o odlagalištima 99/31/EZ)	travanj, 1999.
OV	<i>Decision on establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC</i> (Odluka Vijeća 2003/33/EZ kojom se utvrđuju kriteriji i postupci za prihvatanje otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ)	16. siječnja 2003.
	<i>Posebni propis- Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada,kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine br.114/15), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13 i 78/15), Zakon o vodama (Narodne novine br. 153/09,63/11,130/11,56/13,14/14.), Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade(NN br. 145/04), Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora "Narodne novine" br. 129/12, 97/13), Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u vode „Narodne novine „br.80/13,43/14, 27/15 i 3/16 čl. 13). Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine br. 124/06,121/08,31/09,91/11,45/12,86/13).Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br.92/10.)</i>	

Sustav upravljanja okolišem

- 1.2.1. Postupati prema sustavu upravljanja okolišem i definiranoj politici zaštite okoliša koji obuhvaća certificirani standard ISO 14001:2004, kojim se uspostavlja, primjenjuje i održava operativni postupak *OP-09.I/01 Identifikacija i upravljanje aspektima okoliša.* (u skladu s sustavima upravljanja okolišem ISO 14 000).

Kontrola i nadzor procesa

- 1.2.2. Preuzimati samo predobrađeni otpad odnosno otpad na kojem je napravljeno prethodno razvrstavanje prije odlaganja.(sukladno DIR čl. 2.(h))
- 1.2.3. Kontrolirati otpad prilikom preuzimanja otpada po vrstama i količinama, kontrolirati prateće listove i deklaraciju te ne preuzimati nedozvoljene, odnosno nepredviđene vrste otpada. (sukladno DIR Dodatak II točka 2.).
- 1.2.4. Otpad odlagati na uređenu odlagališnu plohu sa postavljenim donjim brtvenim slojem (glina) čija vrijednost koeficijenta vodopropusnosti iznosi $k=10^{-3}$, HDPE-folije, zaštitnog sloja geotekstila te drenaže (batuda + drenažne cijevi). (sukladno DIR Dodatak I. Točka 3.)
- 1.2.5. Odlagati otpad uvažavajući projektirane kosine odlagališta 1:3 . Stabilnost odlagališta prati geodetskim snimanjem. (sukladno DIR Dodatak I Točka 6.)
- 1.2.6. Razastirati, sabijati i dnevno prekrivati prihvaćeni otpad radi smanjenja razine infiltracije vode i osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. Otpad neugodnoga mirisa trenutno prekriti. Koristiti sprejeve/aerosole za neutralizaciju neugodnih mirisa. Dva puta godišnje provoditi mjere dezinfekcije, deratizacije i dezinfekcije u suradnji s ovlaštenom tvrtkom (sukladno DIR Dodatak I točka 5.).
- 1.2.7. Dijelove odlagališta zapunjene otpadom, prekriti/zatvoriti završnim pokrovnim slojem. Odlagalište otpada prekriti završnim prekrivnim sustavom u sklopu kojeg je i brtveni sloj. Najveća vrijednost koeficijenta propusnosti brtvenog sloja mora iznositi 10^{-9} m/s. (sukladno DIR Dodatak I Točka 3.).
- 1.2.8. Čistiti manipulativne površine i prometne površine kako materijal ne bi dospio na okolno tlo (sukladno BGLA tehnika 5.5.1., poglavlje 4.4.5., 4.4.6., 5.).
- 1.2.9. Sprječiti sloboden pristup odlagalištu. Ulagna vrata moraju biti zaključana izvan radnog vremena. (sukladno DIR Dodatak I Točka 7.).

Sprječavanje emisija u zrak

- 1.2.10. Dnevnim i međusetažnim prekrivanjem otpada inertnim materijalom smanjiti fugitivne emisije u zrak s odlagališta. Pri konačnom zatvaranju odlagališta na odzračnike ugraditi biofilter od rablog komposta radi pročišćavanja odlagališnog plina (najkasnije do 31.12.2018. godine) (po posebnom propisu- Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada,kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine br.114/15)).

Sprječavanje emisija u vode

- 1.2.11. U okoliš ispuštaći samo vodu s krovista i vodu s nedimutih nepopločenih područja (izvan tijela odlagališta i nekoristiennih za rukovanje i skladištenje otpada). (u skladu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).
- 1.2.12. Onečišćenu vodu s manipulativnih asfaltiranih površina pročistiti na separatoru/taložniku i ponovo koristiti za pranje kotača ili zalijevanje zelenih površina. (u skladu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).

- 1.2.13. Oborinske vode koje se slijevaju sa zatvorene plohe odlagališta skupljati u betonskom obodnom kanalu i propuštati preko taložnika. Obodni kanal čistiti i održavati. (u skladu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli)
- 1.2.14. Procjedne vode skupljati u sabirnom bazenu. Raspršivačima postavljenim na otpad procjednu vodu iz sabirnog bazena raspršivati po gornjoj plohi odlagališta, kako bi se na taj način smanjila količina skupljene procjedne vode. (u skladu s kriterijem 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).
- 1.2.15. Kao uvjet dozvole primjenjivati interne dokumente: Plan rada i održavanja građevina za odvodnju i uredaja za pročišćavanje otpadnih voda, Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda te Interno uputstvo za provođenje kontrole ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda (po posebnom propisu-Zakonu o vodama Narodne novine br. 153/09,63/11,130/11,56/13,14/14.)

1.2.16. Sprječavanje emisija buke

Koristiti opremu koja je usklađena s EU normama o buci. Osigurati da je oprema isključena kad je van upotrebe (Po posebnom propisu – Pravilniku o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru(Narodne novine br. 156/08).

1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

- 1.3.1. Sadržaj separatora ulja i masti (mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda 19 08 10* koje nisu navedene pod 19 08 09) prazniti korištenjem usluge ovlaštenog skupljača. (Po posebnom propisu – Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine br. 124/06,121/08,31/09,91/11,45/12,86/13).
- 1.3.2. Otpadni malj iz sabirnog bazena za procjedne vode također zbrinjavati putem ovlaštenje pravne osobe po potrebi. (Po posebnom propisu – Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine br. 124/06,121/08,31/09,91/11,45/12,86/13).

1.4. Mjere predvidene za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerjenja, učestalosti mjerjenja i vrednovanjem rezultata mjerjenja

- 1.4.1. Pratiti dnevno sljedeće meteorološke podatke na najbližoj meteorološkoj postaji kraj odlagališta: količina oborina, temperatura, vlaga, atmosferski tlak, intenzitet oborina, temperatura na vjetru THW indeks (Temperature, Humidity,Wind), UV indeks smjer vjetra i brzina vjetra, isparavanje a u slučaju nepovoljnih meteoroloških prilika odmah poduzeti aktivnosti u cilju sprječavanja štetnih dogadaja (raznošenje otpada, onečišćenje tla i sl.). (u skladu s DIR 1999/31/EC, Dodatak III., točka 2.)

1.4.2. Provoditi mjerjenja emisija u zrak

Onečišćujuća tvar/parametar	Mjesto emisije	Učestalost	Analitičke metode/referentna norma
metan - CH ₄	odzračnici (oznaka Z-1 do Z-5), Prilog 1	1 puta mjesечно tijekom rada odlagališta*	katalitički senzor EN 61779-1,4
ugljikov dioksid - CO ₂		najmanje 2 puta godišnje u periodu 30 godina od dana	metoda IR HRN ISO 12039:2012
kisik - O ₂			metoda elektrokemijskih senzora HRN ISO 12039:2012
vodikov sulfid - H ₂ S			metoda elektrokemijskih senzora

vodik - H ₂		zatvaranje odlagališta	EN 45544-1,2 metoda elektrokemijskih senzora EN 45544-1,2
------------------------	--	---------------------------	---

(Po posebnom propisu - Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada, „Narodne novine“ br. 114/15).

1.4.2.1. Ukoliko se rezultati mjerenja sastava i koncentracije odlagališnog plina ponavljaju, vrijeme između dva uzastopna mjerjenja može se produžiti, ali ne smije biti duže od 6 mjeseci. U tom slučaju treba tražiti izmjenu rješenja. (Posebni propis- Pravilniku o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada "Narodne novine" br. 114/15).

1.4.2.2. Pri uzorkovanju i analizi moguće je koristiti i metode sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 ili druge metode mjerjenja ako su akreditirane uz dokazivanje ekvivalentnosti sukladno tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 14793 (Posebni propis- Zakonom o zaštiti zraka, "Narodne novine" br. 130/11, 47/14).

1.4.2.3. Rezultati pojedinačnog mjerjenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu s primjenjena metodom mjerjenja. Polusatne srednje vrijednosti preračunavaju se na jedinicu volumena suhih ili vlažnih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima i referentnom volumnom udjelu kisika. Polusatna srednja vrijednost je jednaka izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja otpadnih plinova koja može biti različito od pola sata. (Posebni propis- Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz neprekretnih izvora "Narodne novine" br. 129/12, 97/13).

1.4.2.4. Vrednovanje rezultata mjerjenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih rezultata mjerjenja (najmanje 3 pojedinačna mjerjenja) s propisanim graničnim vrijednostima emisija (GVE). (Posebni propis- Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz neprekretnih izvora "Narodne novine" br. 129/12, 97/13).

1.4.2.4.1. Ako je rezultat mjerjenja (Emj) onečišćujuće tvari manji od propisane granične vrijednosti (Egr), bez obzira na iskazanu mjeru nesigurnost, Emj < Egr, stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. (Posebni propis- Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz neprekretnih izvora "Narodne novine" br. 129/12, 97/13).

1.4.2.4.2. Ako je rezultat mjerjenja onečišćujuće tvari unutar područja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi $Emj + [\mu Emj] \leq Egr$, gdje je $[\mu Emj]$ interval mjerne nesigurnosti mjerjenjem utvrđenoga iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, prihvata se da stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. (Posebni propis - Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz neprekretnih izvora "Narodne novine" br. 129/12, 97/13).

1.4.2.4.3. Ako je rezultat mjerjenja onečišćujuće tvari uvećan za mjeru nesigurnost veći od propisane granične vrijednosti, odnosno ako vrijedi odnos $Emj + [\mu Emj] > Egr$, gdje je $[\mu Emj]$ interval mjerne nesigurnosti mjerjenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, stacionarni izvor onečišćavanja ne zadovoljava GVE. (Posebni propis - Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz neprekretnih izvora "Narodne novine" br. 129/12, 97/13).

1.4.3. Provoditi mjerjenja emisija u vode:

Mjesto emisije (Prilog 1.) / učestalost	Sabirni bazen za procjednu vodu (oznaka K-I, Prilog 1.) / 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca), odnosno uoči svakog odvoženja u sustav javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda
Pokazatelji	Analičke metode / referentna norma
pH	HRN ISO 10523:2012
suspendirana tvar	filtriranjem kroz filter od staklenih vlakana HRN EN 872:2008
BPK ₃	metoda razrijedivanja i nacjepljivanja uz dodatak alilitouree; HRN EN 1899-1:2004
KPK	HRN ISO 6060:2003 metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO 15705:2003
ukupni organski ugljik (TOC)	smjernice za određivanje; HRN EN 1484:2002
Teškoljapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)	DIN 38409-H18
ukupni ugljikovodici	HRN EN 1484:2002
adsorbični organski halogeni (AOX)	adsorpcija na aktivnom ugljenu; HRN EN ISO 9562:2008
lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	metoda ekstrakcije i plinska kromatografija; HRN EN ISO 11423-2:2002
fenoli	spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije; HRN ISO 6439:1998
amonij	spektrometrijska metoda; HRN EN ISO 7150-1:1998
nitrati	ionska tekućinska kromatografija; HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
nitrati	ionska tekućinska kromatografija; ISO 10304-1:2007; HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012 HRN EN 26777:1998
ukupni dušik	oksidativna digestija s peroksodisulfatom; HRN ISO 5663:2001; HRN EN ISO 11905-1:2001
ukupni fosfor	spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom; Iso 6878:2004; HRN ISO 6878:2001 protočna analiza injektiranjem i kontinuiranom protočnom analizom; HRN EN ISO 15681-1:2008;
arsen	atomska apsorpcijska spektrometrija HRN EN ISO 11969:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći HRN EN ISO 15586:2008; masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom HRN EN ISO 17294-2:2008
bakar	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
barij	plamena masena spektrometrija; EN ISO 17294-2:2003
cink	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
kadmij	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN ISO 5961:1998; spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008; masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
ukupni krom	atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1233:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
krom (VI)	spektrometrijska metoda s 1,5 - difenilkarbazidom; HRN ISO 11083:1998
mangan	HRN ISO 6333:2001; HRN ISO 15586:2003; ISO 17294-2:2003

Mjesto emisije (Prilog 1.) / učestalost	Sabirni bazen za pročejnu vodu (oznaka K-1, Prilog 1.) / 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca), odnosno uoči svakog odvoženja u sustav javne odvodnje s uredajem za pročišćavanje otpadnih voda
Pokazatelji	Analitičke metode / referentna norma
nikal	plamena atomska i apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
olovo	plamena atomska i apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
sečen	atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 9965:2001 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
željezo	spektrometrijska metoda s 1,10-fenantrolinom; HRN ISO 6332:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008
živa	metoda obogađivanja amalgamiranjem; HRN EN 12338:2002 atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1483:2008

(Po posebnom propisu –Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u vode „Narodne novine „br.80/13,43/14, 27/15 i 3/16 čl. 13).

Mjesto emisije (Prilog 1.) / učestalost	Ispuštanje otpadnih voda od pranja kotača vozila i manipulativnih površina u teren nakon taložnice i odvajača ulja i masti (oznaka T-7, Prilog 1.)/ 6 puta godišnje
Pokazatelji	Analitičke metode / referentna norma
Mineralna ulja	HRN EN 1484:2002
Suspendirana tvar	filtriranjem kroz filter od staklenih vlakana HRN EN 872:2008
Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)	DIN 38409-H18
Taložive tvari	DIN 38409(9):1980

(Po posebnom propisu –Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u vode „Narodne novine „br.80/13,43/14, 27/15 i 3/16 čl. 13.)

Mjesto emisije (Prilog 1.) / učestalost	Ispust nakon taložnika (oznaka T-1 do T-6, Prilog 1.)/ 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca)
Pokazatelji	Analitičke metode / referentna norma
Suspendirana tvar	filtriranjem kroz filter od staklenih vlakana HRN EN 872:2008

(Po posebnom propisu –Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda „Narodne novine „br.80/13,43/14, 27/15 i 3/16 čl. 13.)

- 1.4.2.1. Pri uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama (Po posebnom propisu –Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda "Narodne novine" br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

1.4.2.2. Vrednovanje mjerenja emisije u vodi provodi se uzimanjem trenutnog uzorka te se, ukoliko je koncentracija tvari trenutnog uzorka veća od vrijednosti granične koncentracije, konstatira prekoračenje. U vrednovanje rezultata uključuje se mjerna nesigurnost na način kao u poglavljiju vezanom za vrednovanje rezultata mjerenja emisija u zrak (*Po posebnom propisu - Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda "Narodne novine" br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16*).

1.4.3. Praćenje stanja okoliša

1.4.3.1. Postupati prema rezultatima slijedećeg programa praćenja stanja okoliša kao uvjetima rješenja:

Praćene emisije	pH, suspendirane tvari, BPK _n , KPK, teškotopljive lipofilne tvari, ukupni ugljikovodici, adsoribilni organski halogeni (AOX), lakohtopljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, nitriti, ukupni dušik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, ukupni krom, krom (VI), mangan, nikal, olovo, selen, željezo, živa
Mjesto uzorkovanja (Prilog 1.)	Pijezometri P1, P2 i P3 (Prilog 2)
Učestalost mjerjenja/uzorkovanja	Mjerjenja pokazatelja treba provoditi jednom u 3 mjeseca, a nakon zatvaranja odlagališta svakih 6 mjeseci.
Analitička metodologija	Koristiti metode kao i kod emisija odnosno primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama
Tijelo koje provodi mjerjenja/uzorkovanja/nalizu	Ovlaštena neovisna pravna osoba - ovlaštenje po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili po drugom nacionalnom ovlaštenju

(*Po posebnom propisu - Prilog IV Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada „Narodne novine“ br. 114/15*)

1.4.4.1. O postupanju prema uvjetu 1.4.3.1. odlučuje nadležno tijelo za sastavnicu okoliša.

1.5. Neredoviti uvjeti rada uključujući akcidente

1.5.1. U sklopu Dnevnika odlagališta voditi evidenciju o događajima koji bi mogli dovesti do akcidenta i postupati u skladu s Operativnim plan interventnih mjer u slučaju izvanrednog onečišćenja. (*posebni propis - Zakon o vodama „ Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14.*)

1.5.2. Redovito kontrolirati protupožarne aparate. Održavati protupožarni pojas unutar ograde širine 4-6 m radi pristupa vatrogasnih vozila. (*posebni propis- Zakon o zaštiti od požara Narodne novine br. 92/10.*)

1.5.3. U slučaju izljevanja goriva poduzeti mјere za sprječavanje daljnog razlijevanja (upotreba apsorpciskog sredstava za uklanjanje prolivenog goriva). Ostatke čišćenja pohraniti u nepropusne posude i predati ovlaštenom skupljaču. (*posebni propis-Zakon o vodama Narodne novine br.153/09, 163/11, 130/11, 36/13, 14/14.*)

1.6. Način uklanjanja postrojenja

1.6.1. Postaviti završni pokrovni sloj koji se sastoji od:

- izravnavaajućeg sloja prekrivnog materijala (glinovito-prašinasti materijali, građevinski otpadni materijali)
- drenažnog sloja za plinove (min. 30 cm)
- zaštitnog sloja geotekstila
- brtvenog sloja gline (debljine 100 cm, $k = 10\text{-}9 \text{ m/s}$) ili alternativno bentonitni tepih (GCL) adekvatnog sloju gline navedene vodopropusnosti
- drenažnog sloja za oborinske vode (min. 50 cm) koeficijenta vodopropusnosti $k = 10\text{-}3 \text{ m/s}$
- zaštitnog sloja geotekstila
- rekultivirajućeg sloja (min. 100 cm) pripremljenog za sijanje trave, niskog i visokog raslinja

(posebni propis-Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada,kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada Narodne novine br.114/15).

1.6.2. Održavati i čistiti obodne kanale (od nakupljenog lišća, trave, zemlje i sl.) koji trebaju ostati u funkciji i nakon zatvaranja odlagališta. Zatvoreno odlagalište potrebno je krajobrazno urediti korištenjem autohtonih vrsta koje su prisutne u bližoj okolini postrojenja (u skladu s kriterijem 10 Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).

1.6.3. Provoditi sljedeći program praćenja stanja okoliša:

- nakon prestanka korištenja odlagališta u sljedećih dvadeset godina treba prikupljati sljedeće meteorološke podatke: dnevne i mjesecne vrijednosti oborina, srednje mjesecne temperature, smjer i jačina vjetra, dnevne i mjesecne vrijednosti evaporacije, srednja mjesecna vlažnost. Nakon zatvaranja odlagališta mjerjenja se provode jednom mjesечно u idućih 5 godina. Prikupljanje navedenih parametara treba organizirati na najbližoj meteorološkoj postaji.
- procjedne vode kontrolirati dvaput godišnje 30 godina od dana zatvaranja odlagališta (na pokazatelje iz točke 2.3.).
- oborinske vode sa zatvorenih dijelova odlagališta kontrolirati na ispustu iz obodnog kanala dvaput godišnje 10 godina od dana zatvaranja odlagališta, a sljedećih 20 godina kontrolirati jednom u dvije godine (na pokazatelje iz točke 2.2.)
- vode u pijezometrima kontrolirati dvaput godišnje 30 godina od dana zatvaranja odlagališta (na pokazatelje iz točke 1.4.3.1.). Mjerjenja razine podzemne vode provode se svakih 6 mjeseci za vrijeme rada odlagališta, i nakon njegovog zatvaranja. Pri značajnim fluktuacijama razine podzemne vode, učestalost mjerjenja mora se povećati.
- kontrolirati emisiju plinova najmanje 2 puta godišnje 30 godina od dana zatvaranja odlagališta
- geodetski snimati odlagalište svake 4 godine nakon zatvaranja (na pokazatelje iz točke 2.1.).

(po posebnom propisu- prilogu IV Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada „Narodne novine“br.114/15.)

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

REDNI BROJ	EMISIJA	GRANIČNA KONCENTRACIJA
ODZRAĆNICI (PLINSKI ZDENCI) (oznaka Z-1 do Z-5), Prilog 1		
1.	Metan (CH_4)	1% v/v ili (20% niža granica eksplozivnosti)
2.	Ugljikov dioksid (CO_2)	1,5% v/v

Napomena: GVE se odnose na zatvorene zdence biofilterom (slojem raflog komposta)

(po posebnom propisu- Pravilniku o načinima i uvjetima odлагања otpada,kategorijama i uvjetima rada za odlažališta otpada „Narodne novine“br. 114/15.)

2.2. Emisije u vode/tlo

REDNI BROJ	EMISIJA	GRANIČNE VRJEDNOSTI
Ispuštanje otpadnih voda od pranja kotača vozila i manipulativnih površina u teren nakon taložnice i odvajača ulja i masti (oznaka T-7, Prilog 1.)		
1.	suspendirane tvari	25 mg/l
2.	mineralna ulja	N
3.	Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)	20 mg/l
4.	taložive tvari	0,5 ml/lh
REDNI BROJ	EMISIJA	GRANIČNE VRJEDNOSTI
Ispust oborinskih voda iz obodnih kanala u teren nakon taložnice (oznaka T-1 do T-6, Prilog 1.)		
1.	suspendirane tvari	25 mg/l

(Prema posebnom propisu-Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda „Narodne novine“ br.80/13,43/14 ,27/15 i 3/16 čl. 13.)

2.3. Emisije u sustav javne odvodnje

REDNI BROJ	EMISIJA	GRANIČNE VRJEDNOSTI
SABIRNI BAZEN ZA PROCJEDNE VODE (U SLUČAJU ISPUSTA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE) (oznaka K-1, Prilog 1.)		
1.	pH	6,5-9,5
2.	suspendirane tvari	*
3.	BPK _t	250 mg O ₂ /l**
4.	KPK	700 mg O ₂ /l**
5.	Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)	100 mg/l
6.	ukupni ugljikovodici	30mg/l
7.	adsorbibilni organski halogeni (AOX)	0,5mg/l
8.	lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	1,0mg/l
9.	fenoli	10,0mg/l
10.	nitriti	10mg/l
11.	ukupni dušik	50mg/l**
12.	ukupni fosfor	10mg/l**
13.	arsen	0,1mg/l
14.	bakar	0,5mg/l
15.	barij	5mg/l

REDNI BROJ	EMISIJA	GRANIČNE VRIJEDNOSTI
16.	cink	2mg/l
17.	kadmij	0,1mg/l
18.	ukupni krom	0,5mg/l
19.	krom (VI)	0,1mg/l
20.	mangan	4mg/l
21.	nikal	0,5mg/l
22.	olovo	0,5mg/l
23.	selen	0,5mg/l
24.	željezo	0,1mg/l
25.	živa	10mg/l
26.	temperatura	0,01mg/l

* graničnu vrijednost emisije određuje pravna osoba koja upravlja objektima sustava javne odvodnje ili uredajem za pročišćavanje
(Prema posebnom propisu-Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda „Narodne novine“ br.80/13,43/14,27/15 i 3/16 čl. 13.)

2.4. Emisije buke

Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru

Zona	Namjena prostora	Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije $L_{\text{R.A.},\text{d}}$ [dB(A)]	
		dan	noć
3	Zona mješovite, pretežito stambene namjene	55	45
5	Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)	- Na granici gradevine čestice unutar ove zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A) - Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči	

(Prema posebnom propisu -Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade(NN br. 145/04).

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Posebni uvjeti izvan postrojenja utvrđeni su kroz program praćenja stanja okoliša u točki 1.4.3.

4. UVJETI DOZVOLE KOJI SE NE ODREBUJU TEMELJEM NRT-a

4a. OBVEZA IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA

4.1. Zabilježiti sve eventualne pritužbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete u svrhu uklanjanja ili ublažavanja uočenih nedostataka. (U skladu s sustavom okoliša ISO 14 001)

4.2. Izvješća o provedenim mjerjenjima emisija u zrak jednom godišnje – najkasnije do 1. ožujka za prethodnu godinu – dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

(Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine Br.129/12 i 97/13).

4.3. Podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda dostavljati očeviđnikom iz Priloga 1.A (Obrazac B1), u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja. Propisane obrasce dostavljati u pisanim oblicima (ovjereni i potpisani od strane ovlaštene osobe) i u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte (e-mail: ocevidnik.pgve@voda.hr). Podatke o količini ispuštenje otpadne vode i podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za Dunav i donju Dravu Osijek. Podatke o količini ispuštenje otpadne vode i to:

- Mjesečne količine ispuštenje otpadne vode na obrascu A1 do kraja mjeseca za prethodni mjesec (na automatskom mjerajući protoku)
- Godišnje količine ispuštenje otpadne vode na obrascu A2 do kraja siječnja za prethodnu godinu (na automatskom mjerajući protoku)
- Izmjereni protoci i izvješća o ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenih putem ovlaštenog vanjskog laboratorija na očeviđniku ispitivanja trenutnih uzoraka (obrazac B1)

(Pravilnik o graničnim vrijednostima otpadnih voda (Narodne novine br.80/13 i 43/14, 27/15 i 3/16).

4.4. Rezultati praćenja emisija iz točke 1.4.1., 1.4.2. i 1.4.3. rješenja u tekućoj godini, dostavljaju se Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. (U posebnom dijelu Zakona o zaštiti okoliša čl.1 st.4. Narodne novine br.80/13, 78/15.)


4.5. Praćenje stanja okoliša obavljati tijekom perioda korištenja postrojenja i kroz 30-godišnje razdoblje nakon njegova zatvaranja, a u skladu s usvojenim i propisima utvrđenim programom praćenja stanja (monitoringa) okoliša. (Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine br.114/15).


4.6. Podaci iz očeviđnika o nastanku i tijeku otpada dostavljaju se jedanput godišnje Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. Obrasci o odlagalištima i odlaganju otpada (Obrazac OOO) dostavljaju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu dva puta godišnje,(u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom "Narodne novine" broj 23/14 i 51/14, 121/15 i 132/15).


4.7. Rezultate stanja praćenja emisija u okoliš i praćenje stanja okoliša dostaviti nadležnom upravnom tijelu Županije najmanje jednom godišnje, najkasnije do 1. ožujka za prethodnu godinu. Ako se kroz rezultate praćenja stanja okoliša utvrdi utjecaj postrojenja na okoliš, tada na to upozoriti gore navedeno tijelo po saznanju, a izvan navedenih rokova. (u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, čl. 142.).



Prilog 13. Rješenje o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada Peski








TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1:100

 STUDIO HM GRADITELJSTVO I USLUGE	KOMUNALNE USLUGE ĐURЂEVAC d.o.o. Radnička cesta 61, Đurđevac	PROJEKTANT: MIROSLAV HODIĆ dipl.ing.grad.
	GRAĐEVINA: GOSPODARSKA - kompostište	
FAZA PROJEKTA:	IDEJNO RJEŠENJE	
SADRŽAJ:	TLOCRT PRIZEMLJA	
DATUM:	BROJ PROJEKTA: 144/2016	ZAJ. OZN. PROJ.: -
siječanj 2017.	MJERILO: 1 : 100	LIST: 3.06.



TLOCRT PRIZEMLJA

MJ 1:100

GBP - zatvoreni dio građevine:
Nadstrešnica = 175,96 m²
UKUPNO: = 175,96 m²

 STUDIO HM GRADITELJSTVO I USLUGE	INVESTITOR: KOMUNALNE USLUGE ĐURЂEVAC d.o.o. Radnička cesta 61, Đurđevac	PROJEKTANT: MIROSLAV HODIĆ dipl.ing.grad.	
	GRAĐEVINA: GOSPODARSKA - nadstrešnica		
	LOKACIJA: ĐURЂEVAC, Ulica Petra Zrinskog 69 k.č.br. 4688/154 k.o. Đurđevac II		
FAZA PROJEKTA:	IDEJNO RJEŠENJE		
SADRŽAJ:	TLOCRT PRIZEMLJA		
DATUM:	BROJ PROJEKTA:	ZAJ. OZN. PROJ.:	
siječanj 2017.	144/2016	-	MJERILO:
		1 : 100	LIST:
			3.09.