

Izrađivači Studije:**INSTITUT IGH, d.d.**

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 6125 413

Fax: +385 1 6125 401

E-mail: igh@igh.hr**Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju**

Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb

Tel: +385 1 5507 100

Fax: +385 1 5507 101

E-mail: oikon@oikon.hr**Naručitelj/nositelj zahvata:****Hrvatske ceste d.o.o.**

Vončinina 3, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 4722 555

E-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr

Studija o utjecaju na okoliš za obilaznicu grada Ogulina

Knjiga 2

Ovjereni izvodi iz važećih prostornih planova

**Zagreb, siječanj 2020.****Revizija 01**

INSTITUT IGH, d.d.
Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6125 413
Fax: +385 1 6125 401



Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju
Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb
Tel: +385 1 5507 100
Fax: +385 1 5507 101



Naručitelj/nositelj zahvata: **Hrvatske ceste d.o.o.**
Društvo za upravljanje, građenje i
održavanje državnih cesta
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Naziv zahvata: **OBILAZNICA GRADA OGULINA**

Vrsta dokumenta: **STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
U POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA
OKOLIŠ**

Razina Studije: **JAVNA RASPRAVA
- izmijenjena i dopunjena Studija prema primjedbama
članova Povjerenstva s prve sjednice**

Broj dokumenta: **72340-001/19**

Radni nalog: **RN 62316046**

Knjiga: **2 Ovjereni izvodi iz važećih prostornih planova**

Voditelj izrade Studije: **Željko Koren, dipl.ing.građ., CE, PMP, Oikon d.o.o.**

Za INSTITUT IGH d.d.: Direktor Zavoda za hidrotehniku, geotehniku
i zaštitu okoliša:
mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.



Mjesto i datum: **Zagreb, siječanj 2020.**

REVIZIJA 01



Sadržaj Studije — sveobuhvatni popis knjiga

Knjiga 1	Studija o utjecaju na okoliš
Knjiga 2	Ovjereni izvodi iz važećih prostornih planova

Sadržaj:

Ovjereni izvodi iz važećih prostornih planova:

- 1) Ovjereni izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije u tekstualnom i grafičkom obliku dostavljen od Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo u Karlovcu
- 2) Ovjereni izvodi iz Prostornog plana uređenja Grada Ogulina u tekstualnom i grafičkom obliku dostavljen od Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo u Ogulinu
- 3) Ovjereni izvodi iz Prostornog plana uređenja Općine Josipdol u tekstualnom i grafičkom obliku dostavljeni od Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo u Ogulinu



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

J. Križanića 11, 47000 Karlovac
tel. (047) 611 - 224, fax. (047) 611 - 011

KLASA: 360-01/19-01/47

URBROJ: 2133/1-07-02/01-19-04

Karlovac, 05.07.2019.

INSTITUT IGH d.d.
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, GEOTEHNIKU I
ZAŠTITU OKOLIŠA
ODJEL ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb

PREDMET: izdavanje ovjerenih izvoda iz važećeg PPKŽ
– *dostavlja se*

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo ovjerene izvode iz PPKŽ.

Lijepi pozdrav,

VOĐITELJICA ODSJEKA
Anita Malović, mag.ing.arch.



odredbama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije.

Izvješće se daje Županijskoj skupštini i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 021-04/18-01/115

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 17. svibnja 2018.

PREDSJEDNICA

Vesna Ribar, dipl. ing. građ.

V ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

Na temelju članka 28. Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, broj 39/13), a u vezi stavka 3. i 4. Članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), Odbor za Statut i Poslovnik Karlovačke županije na 7. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2018. godine, utvrdio je

pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i
Grafičkog dijela
Prostornog plana Karlovačke županije.

I

Utvrdjuje se Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Prostornog plana Karlovačke županije, a koji obuhvaća:

- Odluku o donošenju Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 26/01, 33/01 - ispravak);
- Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (pročišćeni tekst) (Glasnik Karlovačke županije 36/08);
- Odluku o donošenju ciljanih III. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, 56/13);
- ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, 07/14);
- Odluku o donošenju ciljanih V. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, 50b/14);
- Odluku o donošenju ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, 6c/17);
- Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, 8a/18).

II

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Prostornog plana Karlovačke županije sadržan je u „Elaboratu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Prostornog plana Karlovačke županije“ kojeg je izradio Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije u travnju 2018. godine.

III

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana Karlovačke županije objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

Pročišćeni tekst Grafičkog dijela Prostornog plana Karlovačke županije nije predmet objave, a isti se čuva u arhivi Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije.

KLASA: 021-04/18-01/106

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-02

Karlovac, 15. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

mr.sc. Vlado Jelkovic

PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE

(Glasnik Karlovačke županije, broj 26/01, 33/01 - ispravak, 36/08 – pročišćeni tekst, 56/13, 07/14 - ispravak, 50b/14, 6c/17, 29c/17 - pročišćeni tekst, 8a/18, 19/18 – pročišćeni tekst)

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA (Pročišćeni tekst)

Članak 3.

UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI

3.1. Prostorni plan Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: PPŽ) razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja te organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu prostora uvažavanjem društveno-gospodarskih, kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti.

3.2. Za provedbu PPŽ primjenjuju se ove odredbe za provedbu uz grafički dio, a za šire tumačenje odredbi za provedbu koristi se obrazloženje plana pod nazivom Plan prostornog uređenja.

3.3. Prostor Županije prema osnovnim obilježjima, korištenju i namjeni, razgraničuje se na: prirodna obilježja:

- poljoprivredne površine
- šumske površine

- vodne površine područja građenja ili uređenja;
 - građevinska područja naselja s pratećim funkcijama
 - prostori i površine izvan naselja izdvojenih namjena (gospodarska, sportsko-rekreacijska, područja posebne namjene)
 - područja infrastrukturnih sustava.
- 3.4. Prirodna područja su ona u kojima su prirodni resursi osnova za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti koje se tu mogu ili moraju izvoditi, što pretpostavlja samo ograničene građevinske zahvate u prostoru. Razvitak osnovne namjene treba provoditi u funkciji zaštite, očuvanja i unaprijeđenja stabilnosti prirodnog ekosustava (šume, pašnjaci, vodne površine), odnosno održavanja ekološke, biološke i krajobrazne raznolikosti.
- Prostor namijenjen:
- za ograničene gospodarske aktivnosti korištenja prirodnih resursa (gospodarsko iskorištavanje šuma, mineralnih sirovina, lovstvo, vodno gospodarstvo, slatkovodno ribarstvo)
 - za zaštitu ekosustava (proglašavanjem zaštitnih šuma i sl.)
 - za sve oblike poljoprivredne proizvodnje.
- 3.4.1. Poljoprivredne površine dijele se prema namjeni na poljoprivredne površine isključivo osnovne namjene i ostalo poljoprivredno tlo.
- 3.4.2. Poljoprivredne površine isključivo osnovne namjene (P1, P2, P3), tla su od I do V razreda kvalitete (do konačnog definiranja metodologije vrednovanja, odnosno bonitiranja zemljišta, razred kvalitete utvrđuje prema podacima u katastru I - V katastarska klasa), koju je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu zabranjeno koristiti u nepoljoprivredne svrhe. Drugačija se namjena prostornim planom može predvidjeti samo iznimno i djelomično u slučajevima navedenim u pojedinim kategorijama vrijednosti tala. Dije se na:
- osobito vrijedna obradiva tla (P1) - u koja su na područja Karlovačke županije uvrštena tla I, II i III razreda kvalitete (broj bonitetnih bodova 84, 74, 73 i 66). Područja na kojima su zemljišta I, II i III razreda smiju se koristiti samo za osnovnu namjenu poljoprivredne proizvodnje odnosno ne dozvoljava se planiranje prenamjene vrijednog obradivog zemljišta ove kategorije u nepoljoprivredne, posebice u građevinske svrhe, osim ako u blizini nema zemljišta nižih razreda. Iznimno, na poljoprivrednim površinama ove kategorije može se graditi građevine infrastrukture, građevine u funkciji istraživanja i iskorištavanja energetskih mineralnih sirovina, te građevina stambene namjene i pomoćnih gospodarskih građevina isključivo u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti. Vrijedna obradiva tla koja nisu obrađena potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih u svrhu zaštite vodnih ekosustava zadržati kao livade. U sklopu prostornih planova uređenja općina i gradova (u daljnjem tekstu: PPUO/G) potrebno je detaljnije odrediti osobito vrijedna obradiva tla (P1) na temelju vrednovanja zemljišta i utvrđenih bonitetnih razreda. Grafički prikaz razgraničenja potrebno je izraditi u mjerilu 1 : 5.000.
 - vrijedna obradiva tla (P2) - u koji je uvršten dio tala IV razreda kvalitete (I podrazred, broj bonitetnih bodova 60 i 61). Obzirom da na području Županije nema dovoljno osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta, korištenje vrijednog obradivog tla (P2) ograničava se istim odredbama kao i tla P1 kvalitete.
 - ostala obradiva tla (P3) - tla IV razreda (II podrazred) i V razreda (I i II podrazred) kvalitete. Ova tla trebaju biti prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji (osobito ona na kojima je moguće i isplativo agrotehničkim mjerama poboljšati bonitet). Druga se namjena može predvidjeti samo iznimno i djelomično, i to:
 - kod pripajanja dijelova rubnih katastarskih čestica koje se većim dijelom već nalaze u građevinskom području
 - kad je potrebno zauzeti određenu površinu za razvoj naselja, a u blizini nema zemljišta nižeg razreda kvalitete
 - kad se radi o lociranju građevina od važnosti za Državu ili Županiju.
 - trasu „pruge velike propusne moći“, treba planirati i projektirati, kod prolaza kroz osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) na način da u što manjem obujmu zahvaća P1 i P2 zemljište.
- 3.4.3. Šumske površine dijele se prema namjeni na šume isključivo osnovne namjene (Š) te ostale šume i šumsko zemljište (PŠ).
- Šume i šumska zemljišta zastupljene su u svim dijelovima Županije. U nizinskom dijelu Pokupskog bazena dolaze nizinske šume hrasta lužnjaka naše najvrednije vrste, a s povećanjem visine mijenja se i sastav vrsta ovisno o ekspoziciji. Područje Petrove gore najveći je kompleks bukovih šuma, a bukva je ujedno i najzastupljenija vrsta na području Županije. Najviši dijelovi, koji se nalaze u najzapadnijem dijelu Županije na području Gorskog kotara zauzimaju kompleksi bukovo-jelovih šuma.

U strukturi drvne mase prema vrstama drveta prevladavaju tvrde listače (bukva, hrast, grab), a prema drvnim sortimentima 55% drvne mase je za preradu u pilanama. Ostatak od 45% koristi se za ogrjev i kemijsku preradu.

- 3.4.4. Ovisno o vlasništvu, razlikujemo državne šume i šume šumoposjednika. Karlovačku županiju karakterizira iznadprosječna pošumljenost. Više od polovice površine Županije pokrivaju šume i šumska zemljišta. Na području Županije ima 172.225,31 ha šumskih površina, od kojih državne šume pokrivaju 118.003,75 ha (68,52% ukupne površine šuma), a privatne šume 54.221,56 ha (31,48% ukupne površine šuma).

Šume isključivo osnovne namjene (Š) dijele se na:

- gospodarske šume (Š1) namijenjene prvenstveno proizvodnji drvnih i nedrvnih proizvoda imaju uza sve višekorisne funkcije i veliko gospodarsko značenje (posebice u brdsko-planinskim dijelovima Županije). U njima prvenstveno treba poticati njihovu prirodnu obnovu. Radi povećanja proizvodnih mogućnosti potrebno je uklanjati bolesna i stabla lošije kakvoće, u manje vrijednim šumama saditi stabla vrijednijih vrsta drveća, a u mlađim šumama poticati prirašt drvene mase. U šumi i na šumskom zemljištu mogu se graditi samo građevine potrebne za gospodarenje šumom, a PPUO/G-om može se predvidjeti gradnja građevina infrastrukture te građevina za potrebe sporta, rekreacije, lova i obrane, ali samo ukoliko zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta njihovu gradnju nije moguće planirati izvan šuma i šumskog zemljišta. Gradnja infrastrukturnih i drugih građevina u područjima šuma i šumskog zemljišta mora se prvenstveno usmjeravati na manje vrijedne zone, a eventualno zauzimanje šumskih zemljišta treba ići na račun neobraslih šumskih zemljišta, djelomično obraslih šumskih zemljišta te šikara i lošijih šuma parnjača.
- zaštitne šume (Š2) zaštitne šume namijenjene prvenstveno zaštititi zemljišta, vodnih tokova, erozivnih područja i dr. - imaju iznimno ekološko značenje, pa ih treba strogo štititi od svake prenamjene. Neizbježni građevinski zahvati moraju se izvoditi uz stroge mjere konzervacije kako se ne bi pojačala erozija šumskog zemljišta. Zaštitnim šumama potrebno je pojačati režim zaštite i temeljem Zakona o zaštiti prirode.
- šume posebne namjene (Š3) čine:
 - šume koje se nalaze unutar zaštite prirodne baštine
 - šume namijenjene za odmor, rekreaciju i turizam
 - šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske i dr.
- potrebno je podržavati posebice zaštitne šume klime i imisijske šume na područjima s većim kapacitetom za antropogena opterećenja. Potrebno je preispitati njihovu vrijednost i predvidjeti njihovu adekvatnu namjenu. Prostornim planom niže razine odrediti položaj neuređenih i uređenih šuma u naseljima i uz naselja
- trasu „pruge velike propusne moći“, treba planirati i projektirati, kod prolaza kroz šume i šumsko zemljište na način da ne dođe do poremećaja stabilnosti šumskog ekosustava i da se zauzima najmanja moguća površina
- planiranje trase „pruge velike propusne moći“, mora uzeti u obzir način koji ne pojačava eroziju šumskog zemljišta i ne smanjuje hidrološku i vodozaštitnu ulogu šuma.

- 3.4.5. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)

U ovu su kategoriju uvrštene površine poljoprivrednog zemljišta VI razreda (I i II podrazred), VII razreda (I i II podrazred), VIII razreda (I i II) te neobraslo šumsko zemljište. Poljoprivredne površine ove kategorije mogu se podijeliti u dvije grupe:

- površine privremeno nepogodnih tala za obradu su tla na kojima je mogućnost oranične proizvodnje ograničena jakim utjecajem prekomjernog vlaženja podzemnom, poplavnom i slivenom vodom, a koja predstavljaju najznačajnije zalihe potencijalno kvalitetnih zemljišnih površina koje se mogu dobiti nakon izvršenih melioracija. Ova tla treba štititi na način da se prilikom izrade PPUO/G izvrši preispitivanje njihove potencijalne vrijednosti za poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju, pri čemu se to naročito odnosi na površine većih kompleksa zemljišta bližih naseljima. Proizvodno manje vrijedne površine treba štititi u smislu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti.
- površine tala trajno nepogodnih za obradu
- tla koja zauzimaju najniže reljefne položaje i najizloženija su prekomjernom vlaženju poplavnom, slivenom i podzemnom vodom, a zbog teškog mehaničkog sastava na njima ne bi bilo isplativo izvođenje hidrotehničkih melioracija zbog zaštite i očuvanja ekološke stabilnosti poželjno je pošumljavati, a neka od njih moguće je koristiti za ribnjačarstvo
- plitka, kamenita i stjenovita tla brdsko-planinskih predjela zbog nepogodnosti za poljoprivrednu proizvodnju potrebno je pošumljavati u prvom redu radi protuerozijske, hidrološke i klimatske, ali na dubljim tlima i proizvodne, odnosno, višenamjenske uloge šuma (vapneno dolomitne crnice i rendzine, plitka smeđa tla i lesivirana tla na vapnencu)
- neobrasle površine šumskog zemljišta poželjno je pošumljavati

- neke od tih površina mogu se koristiti za uzgoj ljekovitog i začinskog bilja
- neplodna tla se mogu koristiti za raznu namjenu.
- 3.4.6. Vodne su površine:
 - vodotoci (rijeka, potoci, kanali)
 - jezera
 - akumulacije
 - retencije
 - bajeri
 - ribnjaci.

Poželjno je da vodne površine imaju multifunkcionalnu ulogu, odnosno, uz osnovnu namjenu trebaju se koristiti za dopunske namjene. U planiranju korištenja vodnih resursa, potrebno je uskladiti osnovne i dopunske namjene (sport, rekreacija, ribolov i sl.), a sve s ciljem racionalnog i održivog gospodarenja.
- 3.5. Područja građenja ili uređenja prostora područja su stvorenih vrijednosti i planiranih zahvata određene namjene kojima se stalno i trajno mijenja stanje u prirodnom okruženju:
 - građevinska područja naselja s pratećim funkcijama
 - površine izvan naselja izdvojene namjene (gospodarske, sportsko-rekreacijske i područja posebne namjene)
 - područja infrastrukturnih sustava.
- 3.5.1. Građevinska područja naselja, područja su postojeće i planirane izgradnje. Detaljno i konačno određuju se u PPUO/G. Osnovna namjena građevinskog područja naselja je stanovanje s pratećim društvenim, uslužnim i gospodarskim sadržajima, sukladno veličini, odnosno središnjem značaju naselja.
- 3.5.2. Površine izdvojenih namjena, namijenjene su za smještaj pojedinih sadržaja koji se uslijed specifične namjene, kapaciteta ili utjecaja koje proizvode na okolni prostor ne mogu smještati unutar građevinskih područja naselja. Osnovne skupine namjena su:
 - gospodarske (pretežito industrija i zanatstvo, komunalno-servisni sadržaji, trgovačke i bescarinske zone i dr. – planska oznaka I i K) te ugostiteljsko-turističke (kampovi, turistička naselja, hoteli i dr. – planska oznaka T)
 - sportsko-rekreacijske (golf, zimski športovi, vodeni športovi i dr. – planska oznaka R)
 - posebna namjena (planska oznaka N)
 - groblja.
- 3.5.3. Površine infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS) prostori su izvan naselja predviđeni za izgradnju površinske infrastrukture.
- 3.6. Razvitak i izgradnju u prostoru potrebno je provoditi kontinuirano postupcima koji se temelje na znanstvenim i stručnim spoznajama o prostoru i procesima koji se u njemu odvijaju. Svi zahvati u prostoru, bez obzira na kategoriju njegovog korištenja moraju se podrediti uvjetima zaštite i osiguranja osnovne namjene tog prostora, pri čemu je na prvom mjestu briga o očuvanju prirodnih komponenti prostora kako bi se omogućilo gospodarenje prirodnim resursima na održiv način.
- 3.7. Osnovna namjena i korištenje prostora prikazani su u grafičkom dijelu PPŽ. Obzirom na mjerilo plana očitavaju se kao plansko usmjerenje, a razgraničenje se vrši u prostorno-planskoj dokumentaciji niže razine.

Članak 4.

UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU

Građevine od važnosti za Državu i Županiju određene su sukladno s Uredbom o određivanju građevina, dugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja.

- 4.1. Građevine državnog značaja su:
 - 4.1.1. Prometne i komunikacijske građevine i površine
 - 4.1.1.1. Cestovne građevine
 - autoceste
 - državne ceste
 - nove ceste
 - jugoistočna obilaznica grada Karlovca
 - brza cesta Karlovac - Slunj – Plitvice
 - brza cesta Karlovac - Pokupsko – Sisak
 - brza cesta Tounj - Slunj - Cetingrad – Sisak
 - cesta Netretić - Novigrad (čvor A1) - Lišnica (Dubraveci)
 - brza cesta Popovača (A3) – Sisak – Glina – Josipdol (A1).

- 4.1.1.2. Željezničke građevine
- željeznička pruga za međunarodni promet, s pripadajućom željezničkom infrastrukturom
 - planirana glavna magistralna željeznička pruga (na RH 2 EU Mediteranski koridor) "pruga velike propusne moći" Zagreb - Karlovac - Josipdol - Rijeka s odvojkom Drežnica - Gospić - Knin; i spojevima/povezivanjem s postojećim magistralnim prugama Zagreb - Rijeka i Oštarije - Knin - Split u Josipdolu (Skradniku) i Tounju - Oštarijama
 - magistralna glavna (koridorska) željeznička pruga M202, za međunarodni promet (RH 2 EU Mediteranski koridor), Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac - Rijeka
 - magistralna priključna (ostala) željeznička pruga M604, za međunarodni promet, Oštarije - (Josipdol) - Gospić - Knin - Split
 - magistralna (ostala) željeznička pruga M605, za međunarodni promet, Ogulin - Krpelj rasputnica
 - željeznička pruga za regionalni promet s pripadajućom infrastrukturom.
- 4.1.1.3. Građevine i površine elektroničkih komunikacija
- međunarodni i međuzupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama
 - koridori elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora elektroničkih komunikacija državnog značaja
 - građevine namijenjene zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske.
- 4.1.2. Energetske građevine
- 4.1.2.1. Elektroenergetske građevine
- elektrane instalirane snage 20 MW i veće s pripadajućim građevinama
 - hidroelektrane s pripadajućim građevinama (Ozalj, Gojak, Lešće, Lučica, Barilović)
 - dalekovodi 220 kV i više, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tim dalekovodima
 - postojeći:
 - DV 400 kV TS Tumbri - TS Brinje
 - DV 220 kV TS Mraclin - TS Brinje
 - planirani:
 - DV 2x400 kV TS Tumbri/RP Veleševac - TS Brinje
 - DV 2x400 kV TS Tumbri - TS Bihać (R. BiH)
 - DV 2x400 kV TS Brinje - TS Bihać/Banja Luka (R. BiH).
- 4.1.2.2. Građevine za transport nafte i plina (međunarodni i magistralni cjevovodi koji služe za transport nafte, plina ili naftnih derivata, uključivo terminal, opremu i mjerno-regulacijsku (redukcijску) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom)
- magistralni i međunarodni naftovodi i produktovodi
 - magistralni naftovod Omišalj - Sisak
 - planirani magistralni naftovod Omišalj - Sisak (u svrhu povećanja kapaciteta)
 - međunarodni naftovod "PEOP"
 - višenamjenski međunarodni produktovod za naftne derivate
 - postojeći visokotlačni plinovodi
 - magistralni plinovod Zagreb - Karlovac (dio BS Lučko-PMS Draganić) DN 700/75
 - spojni plinovod PMS Draganić - MRS Karlovac DN 300/75
 - magistralni plinovod Pula - Karlovac DN 500/75
 - magistralni plinovod OPČS Podrebar - BS 2 Josipdol DN 500/75
 - odvojni plinovod za MRS Ogulin DN 400/75
 - magistralni plinovod BS 2 Josipdol - MČS Gospić DN 500/75
 - i pripadajući nadzemni objekti (MRS, BS, OPČS, MČS, PČ)
 - planirani plinovodi (djelomično u postojećim koridorima)
 - magistralni plinovod (75 bara) Karlovac - Lučko (koridor DN 700/75)
 - magistralni plinovod (75 bara) Bosiljevo - Karlovac (koridor DN 500/75)
 - magistralni plinovod (75 bara) Bosiljevo - Sisak (koridor Janaf-a)
 - magistralni plinovod (100 bara) Zlobin - Bosiljevo (koridor Janaf-a i DIN 500/75)
 - magistralni plinovod (75 bara) Lička Jesenica - Rakovica
 - magistralni plinovod (75 bara) Rakovica - Bihać (BiH).
- 4.1.3. Vodne građevine
- 4.1.3.1. Zaštitne i regulacijske vodne građevine na vodama I. reda
- sustav za obranu od poplave grada Karlovca s pripadajućim građevinama (VES Brodarci, kanal Kupa - Kupa, retencija Kupčina).
- 4.1.3.2. Brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana.
- 4.1.3.3. Vodne građevine za melioracijsku odvodnju površina 10.000 ha i više
- hidromelioracijsko polje Draganić

- hidromelioracijsko polje Zorkovac - Ozaljsko polje
- hidromelioracijsko polje Srednje Pokuplje
- hidromelioracijsko polje Kupčinski šumski bazen
- hidromelioracijsko polje Plašćansko polje.
- 4.1.3.4. Vodne građevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 l/s i više
 - vodoopskrbni sustav grada Karlovca
 - regionalni vodoopskrbni sustav Lička Jasenica.
- 4.1.3.5. Građevine za zaštitu voda kapaciteta 100.000 ekvivalentnih stanovnika i više
 - sustav za odvodnje otpadnih voda Karlovac - Duga Resa.
- 4.1.4. Proizvodne građevine
- 4.1.4.1. Građevine za proizvodnju metala
- 4.1.5. Posebne građevine i površine
- 4.1.5.1. Vojne lokacije i građevine
 - vojarna „Kamensko“
 - vojarna „Domobranska“ sa Zapovjedništvom HKoV
 - vojno skladište „Skakavac“
 - strelište „Jamadol“
 - vojno vježbalište „Cerovac“
 - vojno vježbalište „Kupa“
 - Dom HV „Karlovac“
 - OUP „Magarčevac“ Petrova Gora
 - vojni poligon „E. Kvaternik“.
- 4.1.5.2. Građevine Ministarstva unutarnjih poslova
 - građevine vezane uz nadzor granice
 - zatvor u Karlovcu.
- 4.1.5.3. Granični prijelazi
 - stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba
 - stalni granični prijelazi za pogranični promet.
- 4.1.5.4. Građevine za gospodarenje otpadom
 - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Babina Gora na području Grada Karlovca sa pretovarnim stanicama na području gradova Karlovca, Ogulina, Slunja i Općine Rakovica.
- 4.1.6. Ostale građevine
 - Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica
 - golf igralište s 18 i više rupa ili površine veće od 40 ha, sa ili bez smještajnih kapaciteta
 - građevine i drugi zahvati u prostoru u sklopu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske
 - građevine za promet otrova na veliko.
- 4.1.7. Zahvati u prostoru, odnosno površine državnog značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem
 - istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
 - građevine za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina.
- 4.2. Građevine područnog (regionalnog) značaja su:
- 4.2.1. Prometne i komunikacijske građevine i površine
- 4.2.1.1. Cestovne građevine
 - županijske ceste
 - lokalne ceste.
- 4.2.1.2. Željezničke građevine
 - željeznička pruga za lokalni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom
 - lokalna pruga II reda - L103, Karlovac - Ozalj - Kamanje - Državna granica - (Metlika)
 - sustav prigradskog željezničkog putničkog prometa Županije s centrom u Karlovcu, koji bi se istovremeno nalazio u sastavu prigradskog prometa grada Zagreba
 - terminal kombiniranog prijevoza na širem području Josipdola.
- 4.2.1.3. Građevine zračnog prometa
 - zračna luka Karlovac
 - letjelište na području Općine Rakovica, Grada Duga Rese
 - helidromi.
- 4.2.1.4. Građevine elektroničkih komunikacija
 - odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskog područja
 - županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama.
- 4.2.2. Energetske građevine
- 4.2.2.1. Elektroenergetske građevine

- elektrane instalirane snage od 10 MW do 20 MW s pripadajućim građevinama
 - dalekovodi od 35 kV do 220 kV, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu
 - postojeći:
 - DV 110 kV TS Zdenčina – TS Pokuplje
 - DV 110 kV TS Rakitje – TS Švarča
 - DV 110 kV TS Pokuplje – TS Dubovac – TS Švarča
 - DV 110 kV TS Pokuplje – HE Gojak
 - DV 110 kV TS Švarča – TS Vrbovsko
 - DV 110 kV HE Lešće – HE Gojak
 - DV 110 kV HE Gojak – TS+EVP Oštarije 1,2
 - DV 110 kV HE Gojak – TS Vrbovsko
 - RP 110/35 kV HE Gojak
 - RP 110/35 kV HE Lešće
 - TS 110/35 kV Švarča
 - TS 110/35 kV Pokuplje
 - TS 110/20 kV Dubovac
 - TS+EVP 110/35/25 kV Oštarije
 - planirani:
 - DV 110 kV TS Ozalj – TS Pokuplje
 - DV 110 kV TS Pokuplje – TS Karlovac II (Vodostaja)
 - DV 2x110 kV HE Lešće – HE Barilović – TS Švarča
 - DV 2x110 kV HE Lešće – TS Švarča
 - DV 110 kV TS Vojnić – Glina
 - DV 110 kV TS Vojnić – TS Švarča
 - priključni DV 2x110 kV HE Lešće – TS Švarča na DV 110 kV TS Vojnić – TS Švarča
 - priključni DV 2x110 kV TS Karlovac II (Vodostaja) na DV 110 kV TS Vojnić – TS Švarča
 - priključni DV 2x110 kV TS Duga Resa na DV 110 kV TS Švarča – TS Rakitje;
 - TS 110/35 kV Ozalj
 - TS 110/35/20 kV Karlovac II (Vodostaja)
 - TS 110/35 kV Duga Resa
 - TS 110/35 kV Vojnić
 - TS 110/35 kV Slunj.
- 4.2.3. Vodne građevine
- regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama, osim ovakvih građevina državnog značaja
 - brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama izvan granica građevinskog područja, osim ovakvih građevina državnog značaja
 - vodne građevine za melioracijsku odvodnju površine do 10.000 ha
 - vodne građevine za navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda kapaciteta do 500 l/s
 - vodne građevine za zaštitu voda kapaciteta do 100.000 ekvivalentnih stanovnika u dvije ili više jedinica lokalne samouprave
 - retencija Jamadol, Smoljanac, Ogulin i Okić.
- 4.2.4. Posebne građevine
- 4.2.4.1. Građevine za gospodarenje otpadom
- kazete za zbrinjavanje azbesta.
- 4.2.5. Ostale građevine
- 4.2.5.1. Građevine planirane na izdvojenim građevinskim područjima područnog regionalnog značaja
- Poslovna zona Logorište.
- 4.3. Kriteriji za određivanje lokacija i koridora građevina od važnosti za Državu i Županiju sadržani su člancima 5., 7., 8., 10., 11., 12. i 13.3. ovih odredbi za provođenje.
- 4.4. Za građevine pod točkom 4.1.4., 4.1.5. podtočka 4.1.5.4., 4.1.6., 4.1.7., 4.2.1. podtočka 4.2.1.3., 4.2.3. alineja 6., 4.2.4. podtočka 4.2.4.1., 4.2.5. ovog članka, lokacije i koridori u kartografskim prikazima ovog PPŽ te uvjeti uređenja u tekstualnom djelu dani su kao planski i usmjeravajući, a detaljno se razgraničuju i određuju u PPUO/G i drugim planovima.
- 4.5. Sukladno točki 4.4. ovog stavka, za ostale građevine lokacijske i građevinske dozvole se izdaju temeljem odredbi ovog PPŽ, ako istim nije drugačije određeno.

Članak 5.

UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U PROSTORU

- 5.1. Ovaj PPŽ utvrđuje osnovna usmjerenja za smještaj djelatnosti: poljoprivrede, šumarstva, industrije i obrtništva, rudarstva te turizma.

- 5.2. Razvitak poljoprivrede treba temeljiti na razvitku pravnih subjekata koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda te na obiteljskom gospodarstvu sa specijaliziranim proizvodnim programima ustanovljenim na tržišnom principu (farme).
- 5.2.1. Prostor treba klasificirati prema tipovima regionalnih područja:
- područje najvećeg interesa zaštite krajobrazu - podrška poljoprivrednog usmjerenja prvenstveno na zaštitu okoliša, smanjenu primjenu agrokemikalija i prodaju registriranih ekoloških proizvoda. Koristeći najveću prednost Županije koja se odražava u očuvanom stanju okoliša treba ulagati napore u razvitak ekološke poljoprivrede (organske ili biološke), koja pod strogim nadzorom proizvodnje, bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i drugih agrokemikalija ne može postići zadovoljavajuće prinose, ali uz dobru organizaciju tržišta može postići dobre ekonomske rezultate
 - područje intenzivne poljoprivrede - podrška usmjerena ka okrupnjavanju posjeda i povećanju količine proizvodnje. Neophodno je težiti postizanju kompromisa između konvencionalne (intenzivne) poljoprivredne proizvodnje, koja uz pomoć mehanizacije, agrokemikalija, novostvorenih sorti i pasmina te uz velike količine energije uspijeva postići vrlo visoke prinose i što djelotvornijeg očuvanja i unapređenja stanja okoliša kroz očuvanje izvornosti i biološke raznolikosti prirodnih zajednica, racionalnog korištenja prirodnih dobara te očuvanja i obnavljanja kulturnih i estetskih vrijednosti krajobrazu
 - područje poljoprivrede sa znatnim učešćem nepoljoprivrednih djelatnosti u kojem treba stimulirati uvođenje dopunskih djelatnosti – preradu i finalizaciju poljoprivrednih proizvoda u mini postrojenjima te njihovo plasiranje kroz turističku ponudu.
- 5.2.2. Dokumentima prostornog uređenja mora se onemogućiti svako dalje usitnjavanje katastarskih čestica i cjelina poljoprivrednog zemljišta te stimulirati njihovo objedinjavanje u funkcionalne proizvodne posjede.
- 5.2.3. Poljoprivredna djelatnost zasnovana na tržišnim načelima najčešće se odvija izvan granica građevinskog područja, a obzirom da je vezana za korištenje znatnih površina kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, na tom se zemljištu iznimno može dozvoliti samo gradnja građevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Zahvate gradnje stambenih i gospodarskih građevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (farme) te raznih vidova ruralnog turizma treba planirati pod uvjetom da te građevine budu isključivo u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
- 5.2.4. Prilikom planiranja gradnje građevina novih poljoprivrednih gospodarstva izvan građevinskih područja te planiranja građenja u svrhu proširivanja postojećih gospodarstava, treba poticati objedinjavanje čestica poljoprivrednog zemljišta u funkcionalnu cjelinu odgovarajuće veličine da bi se na njemu mogla zasnovati rentabilna, tržišna proizvodnja.
- 5.2.5. Područja na kojima su poljoprivredna zemljišta I, II. i III. razreda (P1) smiju se koristiti samo za osnovnu namjenu poljoprivredne proizvodnje, odnosno, ne dozvoljava se planiranje prenamjene vrijednog obradivog zemljišta ove kategorije u nepoljoprivredne, posebice u građevinske svrhe, osim ako u blizini nema zemljišta nižih razreda. Zahvati gradnje građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje izvan građevinskog područja moraju se planirati s ciljem onemogućavanja formiranja grupa građevinskih čestica koje bi zauzimale vrijedne poljoprivredne površine.
- 5.2.6. Poljoprivredni proizvodni kompleksi zemljišta i građevina ne smiju se planirati u I. i II. zaštitnim zonama vodocrpilišta i izvorišta pitke vode, prostorima prirodnih inondacijskih područja te u pojasu 50 m od ruba šume.
- 5.2.7. Zasnivanje nove proizvodnje i zahvati gradnje mogu se dozvoliti na temelju programa o namjeravanim ulaganjima kojima se dokazuje njihova ekonomska opravdanost i ekološka prihvatljivost, a koji treba sadržati:
- dokaz o vlasništvu ili pravo korištenja (zakupu) zemljišta, a za zahvate građenja dokaz o vlasništvu ili dugoročnom pravu korištenja dovoljno velikih površina poljoprivrednog zemljišta za određenu proizvodnju
 - vrste poljoprivredne proizvodnje koja će se organizirati na tom zemljištu, s kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim planom razvitka po etapama
 - broj, okvirnu veličinu i predviđeni razmještaj planiranih građevina, ovisno o vrsti i opsegu namjeravane proizvodnje i prerade te planirane turističke ponude
 - mogućnost pristupa na javne prometnice te eventualnu potrebu za novom prometnom i komunalnom infrastrukturom
 - mjere zaštite okoliša, u prvom redu zaštita voda i tla
 - projekt sanacije i uređenja okoliša (npr. potreba sadnje zaštitnog raslinja).
- 5.2.8. Ukoliko zbog objektivnih razloga nije moguće ispuniti uvjete minimalne veličine posjeda, odnosno broja uvjetnih grla, potrebno je uvjetovati samo proizvodnju visokorentabilnih kultura, odnosno uzgoj domaćih životinja (npr. ekološka proizvodnja).

- 5.2.9. Minimalna veličina zemljišta na kojem se planira zasnovati poljoprivredno gospodarstvo, odnosno gradnja građevina, ovisno o vrsti poljoprivredne djelatnosti preporuča se u sljedećim površinama:
- za intenzivnu ratarsko-stočarsku djelatnost - 10 ha
 - za intenzivno bilinogojstvo - voćarstvo i vinogradarstvo - 2 ha
 - za sjemenarstvo, rasadničarstvo, cvjećarstvo, povrtlarstvo te stakleničko-plasteničku proizvodnju - 1 ha
 - za uzgoj malih životinja - 2 ha.
- Najveća površina građevnih čestica namijenjenih za izgradnju građevina poljoprivrednih gospodarstva određuje se u odnosu na ukupnu površinu zemljišta koje služi potrebama farme:
- 5% površine poljoprivrednih zemljišta farme za intenzivnu ratarsko-stočarsku djelatnost
 - 25% površine poljoprivrednog zemljišta farme za intenzivno bilinogojstvo - voćarstvo i vinogradarstvo
 - 25% površine poljoprivrednog zemljišta farme za uzgoj malih životinja
 - 50% površine poljoprivrednog zemljišta farme za sjemenarstvo, rasadničarstvo, cvjećarstvo, povrtlarstvo te stakleničko-plasteničku proizvodnju.
- Građevna čestica farme mora biti izgrađena minimalno 20%, a može se izgrađivati do maksimalno 40%.
- 5.2.10. Kao minimalni broj uvjetnih grla (grlo težine 500 kg - koeficijent 1), temeljem kojeg se može planirati građenje na poljoprivrednom gospodarstvu izvan granica građevinskog područja preporuča se 10 kom, što po vrstama stoke iznosi:

Vrsta stoke	Koeficijent	Broj grla
krave, steone junice	1,00	10
bik	1,50	7
vol	1,20	8
junad 1-2 godine	0,70	14
junad 6-12 mjeseci	0,50	20
telad	0,25	40
krmača i prasad	0,055	181
tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	40
mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	77
teški konji	1,20	8
srednje teški konji	1,00	10
lakši konji	0,80	13
ždrebad	0,75	13
ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	100
janjad i jarad	0,05	200
tovna perad	0,000555	18.000
konzumne nesilice	0,002	5.000
rasplodne nesilice	0,0033	3.000

- 5.2.11. Gradnja ribnjaka (za komercijalne i osobne potrebe) i pratećih građevina za potrebe uzgoja riba (spremište za hranu, vozila, uređaji i sprave) dozvoljena je na poljoprivrednom zemljištu katastarske kulture močvara, trstik, bara te na tlima nepogodnim za obranu i na ostalom neplodnom tlu. Uz ribnjake moguće je graditi stambene građevine za članove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji se bave ribnjačarstvom.
- Prilikom gradnje ribnjaka, potrebno je osigurati nepropusnu podlogu, dovoljne količine vode te zaštititi građevine od poplave. Prilikom izgradnje iskopani materijal potrebno je deponirati i koristiti za uređenje okoliša, kako bi se prostor u slučaju napunjenja mogao vratiti u prvobitno stanje.
- Maksimalna dozvoljena dubina nizinskih ribnjaka iznosi 6 m.
- U brdskim predjelima na visinskim vodama mogu se graditi ribnjaci na mjestima gdje ima dovoljno čiste i hladne vode koja sadrži mnogo kisika.
- Ekonomska isplativost i ekološka opravdanost izgradnje ribnjaka dokazuje se programom iz odredbe 5.2.7.
- 5.3. Šumarstvo kao djelatnost treba promovirati s ciljem promicanja uravnoteženog razvitka cjelokupnog ruralnog, u prvom redu brdsko-planinskog prostora, planiranjem na principu istraživanja i zaštite prirodnih bogatstava.
- Šumama na području Županije gospodari se u skladu sa šumsko-gospodarskim planovima, ponajprije šumskogospodarskom osnovom područja (plan nacionalne razine) te osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama za šume u državnom vlasništvu i programima gospodarenja za šume

- šumoposjednika te prema programima gospodarenja za šume posebne namjene, kao i godišnjim operativnim planovima koji su izvršne naravi.
- 5.3.1. Na uređenom šumskom zemljištu prednost treba dati i mogućem proširenju površina, podizanju proizvodnog potencijala, zaštiti šumskih tala te zadovoljenu višestrukih i općekorisnih funkcija šuma.
- 5.3.2. Radi povećanja kvalitete života treba stimulirati razvoj urbanog šumarstva gradskih te rubnih gradskih i seoskih područja. Uređene i neuređene šume uz naselja treba privesti funkciji stvaranja zdravstvenih i rekreativnih zona za potrebe stanovništva.
- 5.3.3. Gospodarenje šumama provoditi u skladu šumskogospodarskim osnovama i planovima gospodarenja. Planiranje razvoja šumarske djelatnosti treba zasnivanje na korištenju šuma prema njihovoj osnovnoj namjeni, što znači da treba strogo štititi šume potrebne namjene i zaštitne šume, a na neobraslom šumskom te poljoprivrednom zemljištu slabe kvalitete vršiti pošumljavanje, osobito na područjima gdje postoji pojačana opasnost od erozije te područjima većih antropogenih opterećenja.
- 5.3.4. U sve šumsko-gospodarske planove ugrađeni su uvjeti zaštite prirode sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti prirode.
- 5.3.5. Šumarstvo kao gospodarska djelatnost značajno doprinosi razvoju i unaprjeđenju ruralnih područja Županije. Radi povećanja kvalitete života u ruralnim krajevima i što kvalitetnijeg gospodarenja šumama u državnom i privatnom vlasništvu potrebno je organizirano i stručno gospodariti ovim vrijednim prirodnim resursom.
- 5.3.6. Šume na području Županije nemaju samo gospodarsku vrijednost, nego i općekorisnu vrijednost koja se očituje u zaštiti vlastitog zemljišta, ublažavanju nepoželjnih posljedica poplava i jakih vjetrova, reguliranju vodnog režima područja, osiguravanju pitkosti podzemnih voda, utjecaju na povećanje poljoprivredne proizvodnje, ublažavanje klime, stvaranju kisika i pročišćavanju zraka, pružanju prostora za sport i rekreaciju, unaprjeđenju turizma i niz drugih općekorisnih funkcija.
- 5.3.7. Šumsko područje od iznimnog je značaja za Županiju, međutim korištenje dijela šumskog područja otežano je u predjelima s mnogo miniranih površina. Kako su se primarno razminiravala područja u blizini naselja, tek su sada u postupku razminiranja udaljenija i teže dostupna šumska područja.
- 5.3.8. Na trasi „pruge velike propusne moći“, treba definirati najfrekventnija mjesta prelaska divljači te prugu planirati da se umanju ili spriječi stradanje divljači.
- 5.4. Industrija i obrtništvo prvenstveno se smještaju u postojeće zone gospodarske namjene do njihovog potpunog iskorištenja, izuzev djelatnosti koje se zbog specifične tehnologije ili vezanosti uz određene lokalitete iskorištavanja prirodnih resursa moraju smještati drugdje u prostoru prema svojim posebnim zahtjevima.
- 5.4.1. Prostorni razmještaj gospodarskih djelatnosti treba temeljiti na planiranom sustavu središnjih naselja, demografskoj strukturi pojedinih područja, infrastrukturnoj opremljenosti, te utvrđenim rezervama postojećih zona gospodarske namjene.
- 5.4.2. Gospodarske djelatnosti mogu se smještati unutar mješovite namjene građevinskog područja naselja, pri čemu je u PPUO/G potrebno postaviti ograničenje mjerljivim parametrima i određivanjem tipa proizvodne jedinice, vezano na obim djelatnosti i moguće utjecaje na okoliš. Potrebno je odrediti i one sadržaje koji se mogu smještati isključivo u zasebnu zonu.
- 5.4.3. Prilikom izrade prostornih planova niže razine, potrebno je preispitati izgrađenost, opremljenost i stupanj iskorištenja postojećih gospodarskih zona, kako bi se spriječilo neopravdano zauzimanje novih površina. Iz središnjih dijelova gradskih naselja predvidjeti izmještanje postojećih proizvodnih zona.
- 5.4.4. Nove industrijske zone izdvojene namjene treba planirati na udaljenosti najmanje 50 metara od stambenih mješovitih te ih odvojiti zelenim pojasom, prometnicom i sl.
- 5.4.5. U postojećim proizvodnim zonama potrebno je pristupiti intenzivnijem korištenju kapaciteta modernizacijom proizvodnje i podizanjem kvalitete infrastrukturne opremljenosti, uz poduzimanje mjera zaštite okoliša.
- 5.4.6. Nove gospodarske zone moguće je planirati u slučajevima:
- visoke iskorištenosti postojećih (50% i više)
 - u manjim naseljima gdje one do sada nisu postojale
 - na osnovu istraživanja stvarnih potreba i isplativosti u odnosu na troškove opremanja i uređenja zemljišta.
- Nove gospodarske zone površine manje od 25 ha određuje PPUO/G.
- Umjesto planiranih, a ne iskorištenih zona iz prethodnog stavka, moguća je zamjena lokacije, ali bez povećanja ukupne ranije planirane površine zona za općinu/grad.
- Ovim PPŽ-om evidentirane su maksimalno planirane površine gospodarskih zona (I, K) (veće od 25 ha). Granice obuhvata u kartografskom prikazu 1.2. "Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje", te uvjeti uređenja u ovim Odredbama za provođenje dane su kao planske i usmjeravajuće, a detaljno se razgraničuju i određuju prostorno planskom dokumentacijom niže razine (PPUO/G, UPU) i to za:

- Grad Karlovac:
- zona Banija – Ilovac (I) 183,0 ha
 - zona Gornje Mekuše 2 (I/K) 94,0 ha
 - zona Jug - Mala Švarča (I) 39,0 ha
 - (+ zona Mrzlo Polje (I) 14,0 ha)
 - zona Mahično (I) 275,0 ha
 - zona PPK (I) 27,0 ha
 - zona Selce – Gradac (K) 46,0 ha
 - zona Skakavac (I) 39,0 ha
- Grad Ogulin:
- zona Ogulin (uz čvor autoceste) (I) 132,0 ha
- Grad Ozalj:
- zona Lug (I) 47,0 ha
- Grad Slunj:
- zona uz obilaznicu (K) 30,0 ha
- Općinu Barilović:
- zona Logorište (I) 41,0 ha
- Općinu Bosiljevo:
- zona Bosiljevo (uz čvor autoceste) (I) 150,0 ha
- Općinu Plaški:
- zona Plaški (bivša tvornica celuloze) (I) 32,0 ha
- Općinu Rakovica:
- zona Drežnik Grad (I/K) 32,0 ha
- Jedinice lokalne samouprave ne mogu u svoje prostorne planove gradova i općina uvrstiti veće površine od maksimalno navedenih iz prethodnog stavka, ali mogu planirati manje površine od njih te za dijelove tih zona definirati namjene koje manje degradiraju i opterećuju prostor.
- Za prethodno navedene gospodarske zone (I, K) veće od 25 ha jedinice lokalne samouprave mogu donijeti urbanistički plan uređenja, čije su smjernice za izradu propisane PPUO/G.
- 5.4.7. Općine i gradovi na području kojih ne postoje gospodarske zone, mogu ih planirati u pojedinačnoj površini do 20 m²/st.
- 5.4.8. Razvoj većih gospodarskih zona potrebno je razmatrati usklađeno s razvojem željezničkog i cestovnog prometnog sustava, koristeći komparativne prednosti prometnog položaja županijskih središta.
- 5.4.9. Potrebno je poticati stvaranje manjih decentraliziranih gospodarskih zona u središnjim naseljima, čije se osnovne djelatnosti temelje na lokalnim uvjetima. Osobito se to odnosi na male i srednje gradove, kako bi se potakao njihov gospodarski rast i ojačale funkcije, a oni postali stvarni nositelji razvika gravitirajućeg ruralnog prostora.
- 5.4.10. Razvoj gospodarskih zona (I, K) većih od 25 ha može se planirati uz fazno uređenje i stavljanje u funkciju.
- 5.5. Iskorištavanje mineralnih sirovina je djelatnost vezana na istraživanje i iskorištavanje organskih i neorganskih mineralnih sirovina, što pretpostavlja da se lociranje djelatnosti najčešće veže uz nalazišta.
- 5.5.1. Postojeća eksploatacijska polja, koja imaju lokacijsku dozvolu odnosno odobrenje za rudarske radove, moguće je i dalje iskorištavati sukladno uvjetima u kojima su odobrena.
- 5.5.2. Za eksploatacijska polja mora se u postupku izdavanja rudarske i lokacijske dozvole izraditi projekt sanacije polja koji je sastavni dio tehničke dokumentacije, pri čemu treba predvidjeti da se radovi na tehničkoj i biološkoj sanaciji devastiranog okoliša provode u što većoj mjeri tijekom trajanja eksploatacije, ovisno o primijenjenoj tehnologiji i posljedicama eksploatacije.
- 5.5.3. Za eksploatacijska polja koja se nalaze u prostoru predloženom za zaštitu u rangu parka prirode i zaštićenog krajolika sanaciju treba predvidjeti na način da se provodi tijekom trajanje eksploatacije. Po isteku koncesije ta se eksploatacijska polja saniraju i zatvaraju.
- 5.5.4. Do donošenja karte ležišta mineralnih sirovina nije moguće povećanje površina eksploatacijskih polja iznad površina određenih ovim PPŽ-om.
- 5.5.5. Temeljem ovog PPŽ moguće je iskorištavanje sljedećih eksploatacijskih polja maksimalne površine:

NAZIV EKSPLOATACIJSKOG POLJA	GRAD/ OPĆINA	VRSTA SIROVINE	POVRŠINA (ha)
BARILOVIĆ	Barilović	građevni kamen	13,6
BATNOGA	Cetingrad	građevni kamen	4,4
BIJELA DRAGA	Ogulin	građevni kamen	2,0
BLATA	Saborsko	građevni kamen	2,0
BREZOVI REBAR	Karlovac	kvarcni pijesak	87,0

BROČANAC	Rakovica	građevni kamen	13,0
BROD	Krnjak	dolomit	4,0
CVITOVIĆ	Slunj	dolomit	4,0
CRNA DRAGA	Lasinja	dijabaz	2,0
ČUKUR	Krnjak	vapnenac	10,0
DRAGOJEVIĆ	Slunj	građevni kamen	4,0
GAVANI	Ogulin	građevni kamen	9,5
JARCE POLJE	Netretić	građevni kamen	13,0
JAPAGA	Plaški	građevni kamen	12,0
JAHOVO	Vojnić	građevni kamen	10,79
KOSTELIĆI	Ogulin	građevni kamen	9,0
KREMEŠNICA LASINJA	Lasinja	građevni kamen	26,6
KREMEŠNICA L. SJENIČAK	Lasinja	građevni kamen	3,0
KUZMA	Slunj	građevni kamen	3,0
LOSKUNJA	Krnjak	građevni kamen	41,0
LOSKUNJA	Vojnić	građevni kamen	9,0
MALI VUKOVIĆ	Slunj	građevni kamen	4,0
PLAŠKARICA	Bosiljevo	građevni kamen	24,0
PONORAC	Barilović	kamen dolomit	2,4
POBIJENKA	Zakanje	građevni kamen	21,13
REČICA	Karlovac	opekarska glina	155,0
REČICA I	Karlovac	opekarska glina	46,0
REČICA II	Karlovac	opekarska glina	76,0
SMUTA	Ogulin	građevni kamen	4,0
TOUNJ	Tounj	građevni kamen	55,5
VRH KAPELE	Josipdol	građevni kamen	2,0
ZORKOVAC NA KUPI	Ozalj	šljunak	2,0
ZRNIĆ POLJANA	Ogulin	građevni kamen	2,0
ZVEČAJ	Duga Resa	tehničko-građevni kamen	22,8

5.5.6. Za sljedeća eksploatacijska polja način korištenja utvrdit će se prostornim planom uređenja općine / grada:

NAZIV EKSPLOATACIJSKOG POLJA	GRAD/ OPĆINA	VRSTA SIROVINE	POVRŠINA (ha)
BASAROVAC	Vojnić	keramička glina	10,5
IVOŠEVIĆ GAJ	Vojnić	keramička glina	150,0
KOKIREVO	Vojnić	keramička glina	123,8
MAZALICA	Vojnić	keramička glina	15,7

5.5.7. Za otvorenje novih eksploatacijskih polja unutar istraženog polja "Vojnić" prikazanog na karti "Uvjeti korištenja i zaštite prostora" primjenjuju se odredbe iz članka 5. točke 5.5.8. alineja 2. i 3. ovog PPŽ, a detaljni način eksploatacije utvrdit će PPUO/G.

5.5.8. Nova eksploatacijska polja i istražene prostore koji nisu planirani u grafičkom dijelu ovog PPŽ, do donošenja karte ležišta mineralnih sirovina, moguće je otvarati pod sljedećim uvjetima:

- da u radijusu od 10 km ne postoji drugo, aktivno ili nesansirano eksploatacijsko polje istovarene mineralne sirovine
- da je na većoj udaljenosti od 500 m od državnih vodotoka i građevinskog područja naselja te 1000 m od ugostiteljsko-turističkih, sportsko - rekreacijskih zona i zaštićenih područja i građevina
- da se ne nalazi u I., II., III., zoni zaštite vodocrpilišta.

5.5.9. Najveća odobrena površina polja iz točke 5.5.8. može biti 2 ha.

5.5.10. Odredba 5.5.8. ne odnosi se na istraživanje i eksploataciju obnovljenih ležišta građevnog pijeska i šljunka iz korita vodotoka, jezera i građevina za skupljanje vode.

5.5.11. Sanaciju je osim biološkom rekultivacijom moguće provesti i prenamjenom polja na kojima je dovršena eksploatacija za potrebe drugih sadržaja, što će se odrediti PPUO/G. Prilikom uvođenja novih sadržaja naglasak treba biti na uvažavanju krajobraznih obilježja neposrednog okruženja.

5.5.12. Planovi gospodarenja i sanacije eksploatacijskih polja moraju biti razrađeni po fazama, tako da se usporedno s eksploatacijom provodi i sanacija površina.

5.5.13. Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijska polja geotermalnih voda, kamena, gline i sl.) uređivat će se u skladu s rješenjima o koncesiji i prostornim planovima uređenja općina i gradova uz strogi nadzor sanacije utjecaja ovih djelatnosti.

5.6. Ovim PPŽ daju se načelne smjernice za uređenje i način gradnje prostora izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko – turističke namjene (T1, T2), površine veće od 25 ha. Njihov raspored i podjela prikazana je na kartografskom prikazu 1.2. "Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje", a detaljno se razgraničuju i određuju prostorno planskom dokumentacijom niže razine (PPUO/G, UPU) i to za:

- Grad Ogulin:
- Donje Dubrave (T2) 89,0 ha

- Grad Slunj:
- D. Taborište – G. Nikšić (T2) 37,0 ha
- Općinu Cetingrad:
- Podcetin (T2) 29,0 ha
- Općinu Rakovica:
- Drežničko Selište (T1) 36,0 ha
 - Grabovac (T2) 48,0 ha
 - Čatrnja (T2) 42,0 ha.
- Raspored i uvjete uređenja područja ugostiteljsko – turističke namjene, površine manje od 25 ha određuje PPUO/G.
- Razvoj turizma s gledišta korištenja prostora i planiranja sadržaja u prostoru vezan je uz:
- šire područje Općine Rakovica odnosno trokut Drežničko Selište - Grabovac - Drežnik Grad s naglaskom na tranzitnom turizmu - moteli, obiteljski pansioni, youth hostel, kampovi; turističko-ugostiteljska gastronomska ponuda domaćih specijaliteta rakovičko-plitvičkog kraja
 - realizaciju projekta "Saborsko planinsko mjesto ruralnog turizma" s naglaskom na izradi zajedničkih programa s NP Plitvička jezera
 - ekološki turizam u turističko eko destinaciji "Mašnik" s izgradnjom golf igrališta i vježbališta te motela, autokampa, dječjeg i *teens* sela u brvnarama, kao i apartmana u brvnarama te otvorenih i zatvorenih sportskih sadržaja
 - lječilišni turizam u toplicama "Lešće" kraj Generalskog Stola
 - šire područje Grada Slunja, nizvodno niz Koranu, kao turističko naselje u smislu tranzitnog turizma (moteli, hoteli, kampovi, obiteljski pansioni, ugostiteljski sadržaji), a vezani na prirodne ljepote Rastoka i slapova Korane
 - vjerski turizam s naglaskom na razvoju tradicionalnih hodočašća u Nacionalno svetište Sveti Josip (zaštitnik Domovine i Hrvatskog sabora) u Karlovcu, pavlinskog samostana na Kamenskom uz obilazak sakralne baštine na čitavom području Županije
 - lovno-ribolovni turizam na području čitave Županije, te drugi (alternativni) oblici "lova" (*foto safari* u južnim i zapadnim dijelovima Županije, promatranje ptica u sjevernim dijelovima gdje rijeke prelaze u svoje nizinske tokove)
 - "adventure" turizam vezan uz rijeke Kupu, Koranu, Mrežnicu i Dobru - rafting, kajak, kanu, splavarenje, ronjenje te turizam vezan uz brdsko-planinska područja Županije - speleologija, *mountain-bike* staze te planinarenje u gorskim krajevima Županije
 - vinske turističke ceste ozaljsko - vivodinskog, dugoreškog i draganičkog kraja, uz istovremeni razvitak seoskog turizma na seljačkim domaćinstvima
 - sportsko-rekreativni turizam HOC "Bjelolasica"
 - gradski turizam urbanih središta (Karlovca, Ogulina, Duge Rese, Slunja i Ozlja) s obilaskom kulturno-povijesnih lokaliteta samih gradova, kao i ostalih područja Županije.
- 5.6.1. Smještanje odgovarajućih sadržaja potrebno je planirati da se čuvaju originalne i izvorne vrijednosti prirodnog, povijesnog i kulturnog okruženja te identiteta prostora, a razvoj turizma podrediti principima održivog razvitka.
- 5.6.2. Poticati oblike ponude integrirane u strukturu naselja, kao što su manje uslužne obiteljske jedinice (pansioni), a izdvojene turističke komplekse formirati samo iznimno.
- 5.6.3. Prioritetno je potrebno predvidjeti kvalitetnu rekonstrukciju i povećanje kategorizacije postojećih turističkih sadržaja te izgradnju novih kapaciteta usmjeriti na dopunu postojeće ponude, a potom istražiti mogućnost stvaranja novih zona.
- Naglasak je na kvalitetnom infrastrukturnom opremanju i zaštiti okoliša te podizanju općeg standarda usluga i kvalitete turističke ponude.
- 5.6.4. Planiranje nove izgradnje prvenstveno treba predviđati na manje vrijednim zemljištima, poštujući specifične zahtjeve turističke djelatnosti, a oblikovanje građevina uskladiti s lokalnim ambijentalnim obilježjima.
- 5.6.5. Za uređenje zona ugostiteljsko – turističke namjene veće od 25 ha može se donijeti urbanistički plan uređenja, čije će smjernice za izradu propisati PPUO/G.
- 5.6.6. Osnovne smjernice uređenja i gradnje izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene, površine veće od 25 ha su:
- zona mora biti potpuno komunalno opremljena
 - katnost do Po+P+2+Pk
 - izgrađenost parcele može biti najviše 40%, a na parceli mora biti najmanje 30% zelenih površina, ozelenjenih autohtonim vrstama
 - cestovne prometne površine trebaju se planirati širine najmanje 3,5 m za jednosmjerne i najmanje 6,0 m za dvosmjerne

- uz kolnik treba planirati barem jedan pločnik širine najmanje 1,5 m
- unutar zone treba planirati sustav pješačkih komunikacija, koji treba biti vezan i na sadržaje izvan granice zone
- oblikovanje i materijali trebaju biti u skladu s regionalnom tradicijom
- građevine unutar ugostiteljsko turističkih zona namijenjenih turističkim naseljima (T2) sastavni su dio jedinstvenog sustava i ne mogu se etažirati.

Članak 6.

UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U PROSTORU

- 6.1. Društvene djelatnosti čine sljedeće skupine središnjih uslužnih funkcija:
- uprava i pravosuđe
 - odgoj i obrazovanje
 - kultura
 - zdravstvo i socijalna skrb
 - sport i rekreacija.
- 6.2. Mrežu društvenih djelatnosti treba temeljiti na utvrđenom sustavu središnjih naselja te planirati usklađeno s planovima razvika pojedinih skupina društvenih djelatnosti i odgovarajućim standardima prihvaćen u resornim područjima. Broj, strukturu i lokaciju pojedinih sadržaja treba odrediti PPUO/G.
- 6.3. Sadržaj društvenih djelatnosti smještaju se unutar građevinskih područja (u daljnjem tekstu: GP) naselja, a dimenzioniraju se sukladno veličini i značaju naselja, pri čemu je potrebno prihvaćene norme prilagođavati stvarnim životnim uvjetima, ali ih i koristiti kao sredstva u stvaranju privlačnijeg prostora za življenje.
- 6.4. Potrebno je spriječiti pad razine opremljenosti naselja sadržajima društvene djelatnosti, osobito u područjima s ograničenjima u razvoju te pristupiti iznalaženju fleksibilnijih rješenja (višenamjenske građevine, stvaranje programa djelovanja pokretnih uslužnih djelatnosti i dr.).
- 6.5. U okviru GP naselja s više od 1.000 stanovnika i središta općine, potrebno je planski odrediti centralnu zonu naselja mješovite namjene u kojoj će se pored stanovanja i pratećih uslužnih, pretežito smještati sadržaji društvenih djelatnosti.
- Izgradnja rekreacijskih građevina moguća je i izvan građevinskog područja temeljem smjernica i kriterija definiranih PPUO/G.
- 6.6. Ovim PPŽ-om evidentirane su sportsko – rekreacijske zone veće od 5 ha, te su granice obuhvata i površine prikazane u kartografskom prikazu 1.2. "Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje", a detaljno se razgraničuju i određuju prostorno planskom dokumentacijom niže razine (PPUO/G, UPU) i to za:
- Grad Karlovac:
- Karlovac, Ilovac, sport (R) 34,0 ha
 - Karlovac, Gaza, zoološki i botanički vrt (R) 74,0 ha
 - Karlovac, Sv.Doroteja, motocross staza (R) 9,0 ha
 - Karlovac, Rakovac, sport (R) 43,0 ha
 - Karlovac, Švarča, zabavni park (R) 31,0 ha
- Grad Duga Resa:
- Pečurkovo Brdo, golf igralište (R1) 79,0 ha
 - Pečurkovo Brdo, letjelište (R) 8,0 ha
 - Mrežnički Brig. (R) 6,0 ha
- Grad Ogulin:
- Donje Dubrave, golf (R1) 129,0 ha
 - Jasenak, centar za zimske sportove 1 (R3) 610,0 ha
 - (+ turističko naselje Jasenak (T2) 17,0 ha)
 - Jasenak, centar za zimske sportove 2 (R3) 37,0 ha
 - Ogulin, centar za zimske sportove (R3) 30,0 ha
 - Dujmić Selo, centar za vodene sportove (R5) 84,0 ha
- Grad Ozalj:
- Polje Ozaljsko – Zorkovac na Kupi, centar za ribolov (R5) 77,0 ha
 - Zorkovac, centar za odmor i rekreaciju (R6) 25,0 ha
 - Ozalj, sportski centar (R6) 6,0 ha
 - Sveta Gera, rekreacija u prirodi (R6) 27,0 ha
 - (+ izletišta (T4) 16,0 ha)
- Grad Slunj:
- G.Visočica- D.Visočica - Bukovac Perjasički, autodrom i motocros (R) 76,0 ha
 - Zečev Varoš – Slunjičica, centar za adrenalinske sportove (R) 11,0 ha

Općinu Bosiljevo:	
- Grabrk, (R)	6,0 ha
Općinu Generalski Stol:	
- Generalski Stol, rekreacija uz AH (R)	47,0 ha
Općinu Kamanje:	
- Reštovo, biciklistički centar (R)	13,0 ha
Općinu Krnjak:	
- Velika Crkva/Dvorište, golf igralište (R1) + jahački centar (R2)	98,0 ha
- Budačka Rijeka, jahački centar (R2)	6,0 ha
(+ ostalo (pansion i sl.) (T4))	
Općinu Lasinja:	
- Jezera, ribički centar (R5)	10,0 ha
Općinu Ribnik:	
- Jarnevići, motocross (R)	6,0 ha
Općinu Rakovica:	
- Rakovica Sportsko rekreacijski centar Mašvina (R6)	11,0 ha
- Rakovica, Centar za vodene sportove (R5)	10,0 ha
- Rakovica, Jahački centar (R2)	6,0 ha
- Rakovica, Sportsko rekreacijski centar Nova Kršlja (R6)	7,0 ha
- Rakovica, Sportsko rekreacijski centar Grabovac (R6)	14,0 ha
Općinu Saborsko:	
- Krš, centar za zimske sportove (R3)	15,0 ha
Općinu Tounj:	
- Tržić Tounjski (R)	131,0 ha

Za prethodno navedene sportsko – rekreacijske zone veće od 5 ha i zone iz točke 4.1.6. alineja 1. i 2. jedinice lokalne samouprave mogu donijeti urbanistički plan uređenja, čije su smjernice za izradu propisane PPUO/G.

Zone sportsko – rekreacijske namjene površine do 5 ha određuje PPUO/G.

Članak 7.

UVJETI ODREĐIVANJA GRADEVINSKIH PODRUČJA I KORIŠTENJA IZGRAĐENOG I NEIZGRAĐENOG DIJELA PODRUČJA

- 7.1. GP čine GP naselja, izdvojeni dio GP naselja i izdvojena GP izvan naselja. Granicama GP razgraničuju se izgrađeni dijelovi GP i površine predviđene za njegovo uređenje, razvoj i proširenje, od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti koje se obzirom na svoju namjenu mogu planirati izvan građevinskih područja.
- 7.2. U PPŽ se utvrđuju osnovni uvjeti za određivanje GP polazeći od činjenice da su ona na cijelom dijelu županijskog područja utvrđena do sada važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
- 7.3. Potrebno je provesti detaljnu evidenciju postojećih GP na način da se utvrde stvarne granice izgrađenog dijela te provede analiza izgrađenosti uz valorizaciju postojećeg stanja. Poštujući kriterije PPŽ, potrebno je preispitati mogućnost popunjavanja već izgrađenog dijela, mogućnost obnove devastiranih i napuštenih izgrađenih dijelova GP (urbana sanacija i urbana preobrazba) te prema potrebi predvidjeti smanjivanje, a tek iznimno proširenje GP.
- 7.4. Uvažavanjem demografskih kretanja te procjena budućeg razvoja, treba utvrditi stvarne potrebe za prostorom, a proširivanje GP primijeniti, ako su iscrpljene mogućnosti izgradnje u do sada važećim granicama, samo u slučaju opravdane potrebe temeljene na očekivanom porastu broja stanovnika, razvoju središnjih funkcija i gospodarstva, te na izrađenim programima ulaganja s utvrđenim rokovima realizacije pojedinih zahvata.
- 7.5. Disperznost GP naselja, osobito danas napuštenih naselja, potrebno je svesti na što je moguće manju mjeru. Pri tome treba voditi računa da se u najvećem dijelu Županije tipološki radi o području s velikim brojem malih raspršenih naselja, koja su nastala od više zaselaka, što je potrebno očuvati kao ambijentalno tradicijsko obilježje. Ti su prostori načelno određeni konzervatorskom podlogom ovog PPŽ kao osobito vrijedni kulturni/prirodni krajolik (kartogram Smjernice za zaštitu i uređenje prostora), koji za potrebe određivanja granica GP naselja treba detaljnije odrediti konzervatorskom podlogom izrađenom za potrebe PPUO/G.
- 7.6. Potrebno je sprečavati širenje naselja duž prometnih pravaca od državnog i županijskog značaja, a ukoliko se šire, tada po dubini prostora.
- 7.7. GP se prikazuju kao izgrađeni, neizgrađeni i neuređeni dio. Granica GP vodi se u pravilu rubom katastarskih čestica. Kod planiranja podjele postojeće poljoprivredne čestice na dio unutar GP i dio izvan GP, treba voditi računa da dio izvan GP ostane u dovoljnoj površini za obavljanje poljoprivredne

djelatnosti, sukladno klasi i dosadašnjem načinu korištenja čestice. Izgrađeni dio čine izgrađene građevinske čestice i infrastrukturne građevine te druge uređene površine privedene planiranoj namjeni.

- 7.8. Maksimalna površina GP naselja temelji se na određenoj maksimalnoj površini GP po stanovniku, te odnosu izgrađenog i neuređenog dijela naselja koji je određen maksimalnim dozvoljenim udjelom neuređenog dijela u ukupnoj površini GP.

Veličina naselja i značaj u prostoru	Maksimalna površina GP naselja m ² /stanovniku	Maksimalna površina neuređenog dijela GP
Grad Karlovac (županijsko središte)	250	25%
Gradovi s 7.000-15.000 stanovnika (Ogulin - Duga Resa)	275	20%
Gradovi do 7.000 stanovnika	300	
Ostala naselja s preko 1.000 stanovnika	500	
Naselja od 500 do 1.000 stanovnika i ostala središnja naselja	700	15%
Naselja od 200 do 500 stanovnika	800	10%
Ostala naselja	900	

- 7.9. Iznimka od propisanih vrijednosti najvećeg dozvoljenog udjela neuređenog zemljišta moguća je u slučajevima kada je elaborirana detaljnom analizom koja mora sadržavati:
- podatke o izgrađenom dijelu GP
 - analizu mogućnosti popunjavanja već izgrađenog dijela GP ili obnove devastiranih i napuštenih izgrađenih dijelova GP
 - podatke o stupnju komunalne opremljenosti (neuređeno/uređeno neizgrađeno GP),
 - podatke o planiranim programima ulaganja s utvrđenim rokovima realizacije pojedinih zahvata.
- 7.10. Normativ najveće propisane površine GP po stanovniku moguće je u graničnom području i u području posebne državne skrbi uvećati do 10%, pri čemu treba poštivati maksimalni dozvoljeni udio neuređenog zemljišta.
- 7.11. Minimalna dozvoljena površina građevne čestice je 200 m² u gradovima, a 250 m² u ostalim naseljima. Izuzetak su zaštićene povijesne cjeline u kojima ona može biti i manja, ako je to utvrđeno konzervatorskom podlogom, odnosno propisano mjerama zaštite nadležne službe.
- 7.12. Za naselja s više od 1.000 stanovnika, za koja ne postoji obveza izrade GUP-a ili UPU, u postupku određivanja granica GP potrebno je odrediti centralnu zonu naselja mješovite namjene te propisati uvjete građenja.
- 7.13. U napuštenim naseljima, gdje trenutno nije moguće sagledati stvarnu demografsku sliku, GP treba obuhvatiti isključivo postojeće građevine, sukladno zakonskim propisima.
- 7.14. Za neuređene dijelove GP i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju uvjete i smjernice propisati će PPUO/G u skladu sa važećim Zakonom o prostornom uređenju.
- 7.15. Neuređeni dijelovi GP mogu se privesti namjeni po izvršenoj pripremi i opremanju zemljišta osnovnom infrastrukturom. Za sva GP, da bi se sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju smatrala uređenim, komunalna opremljenost podrazumijeva osnovnu infrastrukturu:
- prometnu površinu preko koje se osigurava pristup do građevne čestice
 - javno parkiralište
 - niskonaponsku elektroenergetsku mrežu
 - građevine za odvodnju otpadnih voda.
- Viši stupanj opremljenosti od propisanog odredit će se PPUO/G.
- 7.16. Mala ruralna naselja (do 200 stanovnika), kojima prijeti izumiranje, a koja su infrastrukturno opremljena treba aktivirati u funkciji obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava, seoskog turizma, sekundarnog stanovanja i rekreacije.
- 7.17. Za potrebe zasnivanja farmi izvan granica GP, potrebno je utvrditi uvjete osnivanja i izgradnje, sukladno odredbama ovog PPŽ.
- 7.18. U povijesnim cjelinama naselja, potrebno je poticati rekonstrukciju, prenamjenu i popunjavanje prostora, te socijalnim programima i programima ulaganja omogućiti i poticati ulaz novim investitorima koji ih mogu obnoviti.
- 7.19. Pažnju je potrebno posvetiti oblikovanju ruralnih naselja, koje treba biti primjereno tradicionalnom oblikovanju prostora (položaj na terenu, organizacija okućnice s pomoćnim građevinama, veličina građevina, izbor materijala), a da istovremeno omogući kvalitetan životni standard.
- 7.20. Prostori od interesa za obranu navedeni su u članku 4., točki 4.1., podtočki 4.1.5.1. ovih Odredbi, a grafički se određuju granicama vojnih kompleksa / građevina. Po potrebi, u suradnji nadležnih ministarstva

(obrana i prostorno uređenje), oko vojnog kompleksa / građevina određuje se zaštitni pojas ovisno o vrsti, namjeni i položaju građevina u prostoru. Prilikom određivanja zaštitnog pojasa, potrebno je međusobno uskladiti potrebe obrane i uvjete korištenja ostalih površina.

- 7.21. Osnovna usmjerenja prostornog razvitka i uređenja prostora radi određivanja interesa obrane su:
- usklađivanje prostorno-razvojnih prioriteta s interesima obrane
 - određivanje prostornih elemenata, smjernica i kriterija za utvrđivanje prostora i sustava od interesa za obranu.
- Pojedine navedene lokacije mogu se prenamijeniti u površine naselja, površine izvan naselja izdvojene namjene ili druge namjene, uz suglasnost nadležnog tijela obrane.
- 7.22. U PPUO/G potrebno je utvrditi smjernice za rekonstrukciju građevina sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
- 7.23. Za površine izdvojenih namjena primjenjuju se odredbe članka 5. ovih Odredbi.

Članak 8.

UVJETI UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU

- 8.1. Po stupnju razrade, odredbama PPŽ razlikuju se građevine koje se mogu graditi temeljem odredbi ovog PPŽ, te građevine koje su Odredbama ovog PPŽ određene načelno, kao planski i usmjeravajući uvjet, a čije se detaljno razgraničenje i propisivanje uvjeta izgradnje vrši PPUO/G temeljem prihvaćene projektne dokumentacije.
- 8.2. Na području urbane regije gradova Karlovac - Duga Resa treba izvršiti grupiranje pojedinih koridora s ciljem što racionalnog iskorištenja prostora.
- 8.3. Postojeće koridore infrastrukture sačuvati u posebnim zakonima propisanim širinama, maksimalno ih iskoristiti uz primjenu suvremenih tehnoloških rješenja (poboljšanje kapaciteta i tehničkih karakteristika, korištenje novih, prirodi prihvatljivih tehnologija), a gdje god je to moguće težiti vođenju više infrastrukturnih pravaca u jedinstvenom koridoru.
- Ukoliko postoje tehničke pretpostavke izvedivosti postojeći dalekovodi napona 10 kV, 20 kV, 35 kV, 110 kV i 220 kV mogu se rekonstrukcijom, po njihovim postojećim trasama i pripadnim koridorima, preoblikovati u dalekovode ili kabele više naponske razine i povećane prijenosne moći, a da se pri tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o zatečenoj razvijenosti i stanju prostora mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog mišljenja / rješenja o potrebi ili izostanku potrebe ishoda lokacijske dozvole prilagoditi novom stanju prostora i rekonstruirati / izgraditi sukladno tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete izgradnje elektroenergetskih građevina.
- Moguća su i dozvoljena odstupanja trasa planiranih dalekovoda i rezerviranih lokacija transformatorskih stanica od onih utvrđenih ovim PPŽ i to onda kada je iste potrebno uskladiti sa planovima nižeg reda (PPUO/G, UPU), sa trasama planiranih autocesta, cesta, željezničkih pruga, plinovodnih i naftovodnih instalacija, kada ih je potrebno uskladiti sa planovima radno poslovnih zona i objektima u njima ili uskladiti sa planovima izgradnje građevina velikog gospodarskog ili strateškog značaja. Točan smještaj u prostoru odrediti će se lokacijskom dozvolom, idejnim projektom, preciznim geodetskim podlogama, te biti uvjetovani tehnologijom građenja elektroenergetskih objekata, tehnološkim inovacijama i dostignućima koji su na snazi u trenutku započinjanja građenja, te se u tom smislu neće smatrati izmjenama ili prekoračenjem odredbi ovog PPŽ.
- 8.4. Planirane koridore/lokacije treba staviti u funkciju tek po potpunom iskorištenju postojećih, imajući u vidu odredbe Strategije prostornog uređenja RH i Programa prostornog uređenja RH te poboljšanje povezivanja cjelokupnog sustava.
- 8.5. Koridore / lokacije za istraživanje odrediti po dovršenim istraživanjima varijantnih rješenja. Preliminacijski izbor vršiti sukladno mjerama očuvanja vrijednosti okoliša uz minimalno zadiranje u građevinska područja te maksimalnu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, sukladno odredbama ovog PPŽ (članci 9., 10. i 12.), a potom pristupiti daljnjim istraživanjima. Planirane infrastrukturne koridore treba izbjegavati voditi kroz vrijedna područja i nastojati trasu voditi rubnim dijelovima te što bolje uklopiti u krajobraz. Konačnu odluku o odabiru najpovoljnijeg rješenja donosi Županijska skupština Karlovačke županije uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i jedinica lokalne samouprave na čijem se području zahvat nalazi.
- 8.6. Nakon izgradnje infrastrukturnog sustava za koji su planski rezervirana dva jednakovrijedna koridora, koridor koji nije iskorišten ukida se, a prostor se vraća u prvobitnu namjenu (poljoprivredno i šumsko zemljište te kod građevina koje se smatraju postojećim, sukladno zakonskim propisima, u građevinsko područje).
- 8.7. **Prometni sustav**
- 8.7.1. U suradnji sa nadležnim javnopravnim tijelima (promet i infrastruktura, ceste, željeznice) potrebno je izraditi studiju dugoročnog prometnog razvoja Karlovačke županije kojom bi se, temeljem

- očekivanog rasta tranzitnog prometa, utvrdile potrebe za rezerviranjem novih prometnih koridora za željeznicu i cestovne prometne pravce županijskog i državnog značaja.
- 8.7.2. Postojećim razvrstanim državnim i županijskim cestama treba očuvati koridore u širinama utvrđenim posebnim Zakonom. Rekonstrukcija dionice ispravkom loših tehničkih karakteristika ceste ne smatra se promjenom trase.
- Prilikom uređenja i/ili rekonstrukcije županijskih i lokalnih te ostalih nerazvrstanih cesta (uključivo i državnu cestu D 42) preporuka je planirati uređenje i biciklističkih traka / staza (u sklopu kolnika ili zasebno).
- 8.7.3. Planirane koridore cestovne prometne infrastrukture određuju se u sljedećim širinama:
- postojeća autocesta od Karlovca do Zagreba proširuje se na šesterotračnu cestu s koridorom od 50 m od osi na svaku stranu ceste
 - postojeća autocesta od Karlovca do Bosiljeva proširuje se na šesterotračnu cestu sa zaštitnim koridorom od 120 m od osi na svaku stranu ceste
 - autocesta 200 m ili 100 m u slučaju da postoji idejni projekt u mjerilu 1:5.000
 - brza cesta 150 m ili 75 m u slučaju da postoji idejni projekt u mjerilu 1:5.000
 - ostale državne ceste 100 m ili 75 m u slučaju da postoji idejni projekt u mjerilu 1:5.000
 - županijske ceste 75 m ili 40 m u slučaju da postoji idejni projekt u mjerilu 1:5.000.
- 8.7.4. Priključne ceste planirati s elementima ceste na koju se priključuju:
- za priključak na državnu cestu u duljini od 100 m od priključka
 - za priključak na županijsku cestu u duljini od 50 m od priključka.
- 8.7.5. U slučaju prolaska ceste kroz izgrađene dijelove naselja, koridori se mogu planirati u širinama manjim od određenih, ali ne manje od širina određenih za slučaj kada postoji idejni projekt.
- 8.7.6. Na dionici željezničke pruge Zagreb - Karlovac rezervirati prostor za postavu još jednog kolosijeka uz postojeći u ukupnom koridoru širine 100 m. U slučaju prolaska kroz izgrađene dijelove naselja, koridor se može planirati i u širini od 50 m.
- 8.7.7. Planirani koridor pruge velike propusne moći Zagreb – Rijeka rezervira se u širini od 200 m, a u prolasku kroz izgrađene dijelove naselja u širini od 100 m.
- Iznimno, nakon određivanja konačne trase pruge, za potrebe organizacije gradilišta pruge, koridor se može proširiti na 1.500 m širine od krajnjih točaka tunela i/ili velikih usjeka.
- Na području Josipdola/Skradnika (prikazano u Detalju A. grafički dio plana – Karta 1.3. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE), planirana je (alternativna) trasa spoja („pruge velike propusne moći“) na postojeću magistralnu prugu Oštarije – Knin – Split.
- Na području općine Tounj i Oštarija planirana je (alternativna) trasa spoja („pruge visoke učinkovitosti“) velike propusne moći i postojeće magistralne pruge Zagreb - Rijeka.
- Na području grada Karlovca, općine Barilović i grada Duga Rese (prikazano u Detalju B. grafički dio plana – Karta 1.3. – KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE), planirane su varijante (alternativne) trase („pruge velike propusne moći“).
- Osim navedenih koridora, ovim Planom određuju se „posebni koridori“:
- („pruge velike propusne moći“) Zagreb - Rijeka:
- na dionici u općini Barilović na spoju varijantnih trasa „posebni koridor“ iznosi 1000 m, a mjeri se od sjecišta trasa, 500 m na svaku stranu;
 - na dionici kroz općinu Tounj i Josipdol „posebni koridor“ iznosi 1000 m, a mjeri se od nacrtane osi, na jugoistok 900 m i na sjeverozapad 100 m. Unutar njega može se planirati alternativna trasa, korekcija postojeće pruge za Split, građevine i instalacije, spojevi na postojeću prugu za Split, križanja sa cestama. Na dijelu, kod spoja sa postojećom prugom za Split, od nacrtane osi i na sjever koridor iznosi 900 m.
- 8.7.8. Koridor glavne magistralne pruge I. reda i magistralne pomoćne pruge I. reda rezervira se u širini od 100 m, a u slučaju prolaska kroz izgrađene dijelove naselja koridor se može planirati u širini od 50 m.
- 8.7.9. Koridor ostalih pruga rezervira se u širini od 50 m, a u slučaju prolaska kroz izgrađene dijelove naselja može se planirati u širini od 30 m.
- 8.7.10. Koridor za istraživanje mogućnosti postave još jednog kolosijeka od Karlovca - do Oštarija će se odrediti po izvršenim istraživanjima navedene trase.
- 8.7.11. Za proširenje željezničkog kolodvora Karlovac izvršiti istraživanje potreba i mogućnosti proširenja te u skladu s rezultatima izvršiti rezervaciju prostora.
- 8.7.12. Karlovačka županija će u suradnji sa nadležnim ministarstvima, susjednim županijama i jedinicama lokalne samouprave na svome području izvršiti istraživanja potrebe izgradnje terminala kombiniranog prijevoza na širem području Josipdola. Do dovršenja istraživanja, navedene lokacije neće se rezervirati u prostornim planovima.

- 8.7.13. Granične prijelaze moguće je razvijati prema procijenjenim potrebama, bez posebnih prostornih ograničenja.
- 8.7.14. Prilikom projektiranja prometnica i linijskih zahvata planirati postavljanje ograda na onim područjima koja kasnijom analizom (na nižem nivou procjene) budu identificirana kao područja od značaja, odnosno ukoliko se utvrdi da tu obitavaju osjetljive vrste koje bi mogle biti podložne koliziji.
- 8.8. **Energetski i telekomunikacijski sustavi**
- 8.8.1. Energetski sustavi na području Županije su:
- elektroenergetski
 - građevine za transport nafte i plina s pripadajućim postrojenjima.
- 8.8.2. Postojeća elektroenergetska prijenosna postrojenja treba zadržati u prostoru i tehnološki unaprijediti po najvišim tehnološkim standardima. Gdje god je moguće, umjesto proširenja koridora treba pristupiti zamjeni vodičima boljih svojstava, te ispitati mogućnost vođenja više vodica na istom stupu. Nova postrojenja za proizvodnju toplinske energije sugerira se planirati na principima kogeneracije (proizvodnja i toplinske i električne energije), dok se postojeća postrojenja za proizvodnju toplinske energije zadržavaju te se tehnološkim unapređenjem (kogeneracija) mogu transformirati i u postrojenja za proizvodnju električne energije.
- Nova kogeneracijska postrojenja moguće je izgrađivati u gospodarskim (proizvodnim i komunalnim) zonama. U ostalim zonama moguće je predvidjeti kogeneracijska postrojenja snage do 1 MW.
- Nova postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije sunca snage veće od 1 MW smještavaju se isključivo u gospodarske proizvodne zone (I1) u načelu izvan naselja. Ova postrojenja mogu zauzimati najviše 1/3 površine proizvodne zone.
- Uređaje za korištenje energije sunca, koji se prvenstveno koriste za vlastite potrebe, moguće je u PPU/O/G bez ograničenja postavljati na površine krovista i parkirališta, a u zaštićenim područjima samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu tih područja.
- Povezivanje, odnosno priključak planiranih vjetroelektrana (obnovljivih izvora) na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata planirane vjetroelektrane i priključnog dalekovoda / kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Ako ovim PPŽ nije drugačije uređeno priključak se može smatrati sastavnim dijelom zahvata izgradnje vjetroelektrane (obnovljivih izvora).
- Točno definiranje trase i tehničkih obilježja priključnog dalekovoda / kabela i rasklopišta - trafostanice u sklopu obnovljivog izvora biti će ostvarivo samo u pokrenutom upravnom postupku ishoda lokacijske dozvole, po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog javnopravnog tijela (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti mjesta priključenja (DV i TS visokog ili srednjeg napona). Priključak obnovljivog izvora na elektroenergetsku mrežu koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava definira se kao dio zahvata (faza / etapa) u okviru složene građevine - elektrane.
- 8.8.3. Prilikom određivanja konačnih lokacija i trasa novih energetskih postrojenja državnog i županijskog značaja, obavezno izvršiti pejzažnu analizu. Pri određivanju trasa težiti uklapanju u postojeće koridore, uz što manje zauzimanje novih površina.
- 8.8.4. Studijama podobnosti, smještaja i utjecaja na okoliš potrebno je odrediti potencijalne lokacije planiranih proizvodnih termoelektrani, hidroelektrani i vjetroelektrani postrojenja (vjetroelektrana / vjetroparkova).
- 8.8.5. Zaštitni koridori elektroenergetskih prijenosnih građevina (računajući lijevo i desno od osi dalekovoda) određuju se u širini:
- za postojeće dalekovode:
 - dalekovod 2x400 kV - 80 m
 - dalekovod 400 kV - 70 m
 - dalekovod 2x220 kV - 60 m
 - dalekovod 220 kV - 50 m
 - dalekovod 2x110 kV - 50 m
 - dalekovod 110 kV - 40 m
 - dalekovod 35 kV - 20 m
 - kabel 2x110 kV - 6 m
 - kabel 110 kV - 5 m
 - za planirane dalekovode:
 - dalekovod 2x400 kV - 100 m
 - dalekovod 400 kV - 80 m
 - dalekovod 2x220 kV - 70 m
 - dalekovod 220 kV - 60 m
 - dalekovod 2x110 kV - 60 m

- dalekovod 110 kV - 50 m
- dalekovod 35 kV - 20 m
- kabel 2x110 kV - 12 m
- kabel 110 kV - 10 m.

Javnoopravno tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog javnopravnog tijela (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod / kabel ili transformatorska stanica.

8.8.5.1. Za izgradnju transformatorskih stanica određuju se sljedeće površine:

- postrojenje 400/220 kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 400x400 m
- postrojenje 220/110 kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 200x200 m
- postrojenje 110/x kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 100x100 m
- postrojenje 110/x kV zatvorene (GIS) izvedbe: cca 60x60 m.

Konačna veličina transformatorskih stanica prilagodit će se opsegu izgradnje postrojenja (broju i rasporedu energetskih polja na otvorenom i u pogonskim zgradama), tehnološkim zahtjevima i zatečenim uvjetima u prostoru u okruženju kao i zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se utvrđivati kroz postupak izdavanja lokacijske dozvole.

8.8.5.2. Zaštitni pojas nadzemnog voda u imovinsko pravnom smislu određuje se preko konstrukcijske širine voda (razmak između najudaljenijih krajeva konzola) i površine zauzeća stupnog mjesta u prostoru uvećanih za 1 metar sa svake strane. Konstrukcijska širina voda i površina koju će zauzimati stupno mjesto u naravi definira se idejnim projektom u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

8.8.6. Na rijekama Korani, Mrežnici, Slunčici i Dobri nije moguća izgradnja novih malih HE.

Moguć je nastavak građenja malih HE snage do 5 MW na sljedećim lokacijama:

- ILOVAC (rijeka Kupa)
- BARILOVIĆ (rijeka Korana)
- PRIMISLJE (rijeka Korana)
- GLOBORNICA (rijeka Dobra)
- TURANJ (rijeka Mrežnica)
- FOGINOVO (rijeka Korana)
- PUŠKARIĆI (rijeka Korana)
- FURJAN (rijeka Furjašnica).

Za navedene male HE visine brana koje su dozvoljene:

- za ravničarske predjele - do 3 m
- za brdske predjele - do 4 m
- za kanjone - do 5 m.

Izgradnja malih HE moguća je i na drugim lokacijama pored navedenih i to na mjestima starih mlinica na način da se ne mijenja zatečeni vodni režim i da se ne podiže kruna postojećeg slapa. Intervencije u koritu rijeke kao i uređenje same zgrade s okolišem moguće su u skladu s posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

Visine postojećih brana (onih koje ne spadaju u kategoriju malih HE), se izuzimaju iz odredbi danih u stavku 3. ove točke, odnosno kod rekonstrukcije i sanacije mogu se zadržati postojeće visine ili odrediti druge visine brane, a u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama i propisima.

8.8.7. Određivanje drugih lokacija (izuzev na vodotocima predviđenim za zaštitu u rangu parka prirode) vršiti će se temeljem studije utjecaja na okoliš i ugraditi u PPUO/G.

8.8.8. U koridoru postojećeg Jadranskog naftovoda moguća je postava jedne ili više cijevi naftovoda (s pripadajućim građevinama) pri čemu je, zbog starosti postojećeg, usporedno potrebno izvršiti zamjene dotrajalih dionica i modernizaciju sustava upravljanja i kontrole sigurnosti postojećeg cjevovoda. Zahvate treba izvoditi po najvišim tehnološkim i ekološkim kriterijima te uz racionalno korištenje prostora, tako da se nove trase smještaju unutar koridora postojećeg cjevovoda Jadranskog naftovoda te u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

8.8.8.1. Lokacije za izgradnju pretakališta / prihvatah stanica određuje se projektnom dokumentacijom.

8.8.8.2. Potrebno je poštivati prostorna ograničenja propisana važećim propisima i pravilima struke:

- zaštitna zona naftovoda je 100 m lijevo i desno od osi cjevovoda
- zona opasnosti, unutar koje je zabranjena svaka izgradnja bez suglasnosti vlasnika cjevovoda, iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda
- u pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i trajnih nasada čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemlju dublje od 0,5 m.

- 8.8.9. Koridor planiranog magistralnog plinovoda Bosiljevo - Sisak (75/50 bar-a) voditi u sklopu koridora Jadranskog naftovoda od Bosiljeva (BS 12 - Podrebar) tj. spoja na izgrađeni magistralni plinovod Pula - Zagreb prema Sisku.
- Opskrba plinom grada Ogulina omogućena je odvojkom od plinovoda prema Splitu južno od D 42 te završno sa MRS Ogulin od koje će se dalje širiti područna plinoopskrbna mreža tlaka ispod 20 bar-a.
- 8.8.10. Interkonekcija plinoopskrbnog sustava RH na sustav Slovenije planira se magistralnim cjevovodom (75/50 bar-a) od Bosiljeva (BS 12 - Podrebar) preko Pribanjaca (trasa djelomično vođena uz županijsku cestu Ž 3174) za Sloveniju i definira se kao trasa za istraživanje.
- Interkonekcija plinoopskrbnog sustava Republike Hrvatske na sustav Bosne i Hercegovine planira se magistralnim plinovodom (75 bar-a) Lička Jesenica (od PČ Lička Jesenica) – Rakovica (do MRS Rakovica) te dalje od MRS Rakovica magistralnim plinovodom (75 bar-a) Rakovica - Bihać (BiH).
- Opskrba plinom šireg područja grada Slunja planira se putem MRS Rakovica koja bi se (sukladno 1997. g. prihvaćenoj Studiji i idejnim projektom opskrbe prirodnim plinom Županije karlovačke) trebala nalaziti uz križanje spomenutog plinovoda prema BiH sa državnom cestom D1 (Općina Rakovica).
- 8.8.11. Vrednovanje koridora plinovoda treba vršiti na način:
- da u cjelini zauzima najmanju površinu prostora, odnosno da se najvećim mogućim dijelom vodi paralelno s drugim vrstama infrastrukture
 - da što manje zadire u izuzetno vrijedne prirodne i kulturne prostore, odnosno da ih prelazi najkraćim mogućim pravcem
 - da ne prolazi postojećim i potencijalnim zaštitnim zonama vodocrpilišta
 - da što manje prolazi građevinskim područjima naselja.
- 8.8.12. Prilikom određivanja planiranih koridora dati prijedlog najmanje dvije varijante vođenja prostorom Županije, a prednost dati rješenjima koja nove trase smještaju u ili uz postojeće koridore.
- 8.8.13. Potrebno je poštovati prostorna ograničenja sukladno propisima i pravilima struke:
- zaštitni koridor plinovoda je 30 m lijevo i desno od osi plinovoda
 - u zaštitnom koridoru plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi
 - za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda
 - u grafičkom dijelu plana prikazani su shematski položaji planiranih trasa magistralnih i međunarodnih plinovoda s rezervnim koridorom od 200+200 m od osi plinovoda.
- Konačne trase plinovoda i njihovih nadzemnih objekata definirat će se prilikom projektiranja (idejnim odnosno glavnim projektom), gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, provest će se precizne geodetske i geološke izmjere, primijeniti tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i ostalo.
- Moguća odstupanja u pogledu rješenja trasa magistralnih plinovoda te lokacije i dimenzije njima pripadajućih nadzemnih objekata, utvrđenih ovim PPŽ-om, neće se smatrati izmjenama PPŽ.
- 8.8.14. Koridor plinskog sustava 20 bar-a planirati u širini od 20 m.
- 8.8.15. Plinoopskrbna mreža županije je podijeljena na opskrba područja Karlovac, Ogulin i Slunj - Rakovica. Vođenje županijske plinske mreže planirati jedinstvenim elaboratom za cijelo područje Županije, a koji je potrebno usvojiti na Županijskoj skupštini.
- 8.8.16. Postava osnovnih postaja pokretnih elektroničkih komunikacija ne može se vršiti na:
- poljoprivrednim površinama označenim kao P1 i P2
 - području unutar prostora predloženog za zaštitu u rangu parka prirode do donošenja prostornog plana područja posebne namjene
 - prostoru ostalih zaštićenih dijelova prirode ili predloženih za zaštitu, do donošenja mjera zaštite
 - vrijednim točkama značajnim za panoramske vrijednosti krajobraza
 - vodozaštitnim područjima vodocrpilišta I. i II. zona
 - arheološkim područjima i lokalitetima te u povijesnim graditeljskim cjelinama
 - unutar građevinskog područja naselja s manje od 1.000 stanovnika.
- Osnovni raspored mogućih lokacija za izgradnju samostojećih antenskih stupova za osnovne postaje izvan građevinskih područja naselja dan je na kartografskom prikazu 1.3. „Korištenje i namjena prostora – Promet, pošta i telekomunikacije“. Uvjete za izgradnju samostojećih antenskih stupova za osnovne postaje u sklopu građevinskih područja (naselja sa više od 1.000 stanovnika) odrediti će se planom niže razine (PPUO/G, UPU) suglasno s javnopravnim tijelom mjerodavnim za pokretnu elektroničku komunikaciju.
- Osim ograničenja danih u stavku 1. i 2. ove točke, izgradnja i postavljanje osnovnih postaja pokretnih elektroničkih komunikacija moguća je i na građevinama drugih korisnika i druge infrastrukturne namjene sukladno prostornim, tehničkim mogućnostima, kompatibilnosti namjene, uvjeta korištenja

i djelovanja, a na osnovu dogovora interesnih strana pod uvjetom da se ne narušavaju zatečeni uvjeti života, rada i boravka u okolnom prostoru.

8.8.17. Međusobna udaljenost dviju osnovnih postaja postavljenih na samostojećim antenskim stupovima ne može biti manja od 1000 m.

8.8.18. Ishodjenje potrebnih dozvola za izgradnju osnovnih postaja i pripadajućih samostojećih antenskih stupova pokretnih komunikacija na lokacijama planiranim u PPŽ, uvjetovati takvim projektnim rješenjem stupa koje će omogućiti instalaciju opreme više operatora na jednom zajedničkom antenskom stupu (ili ako oni ne postoje onda takvim rješenjem koje će to omogućiti tj. omogućiti postavu opreme tehnologije nove generacije koja je poznata ili planirana), ali i opreme potrebne za prijenos i distribuciju radijskog i televizijskog signala (RTV odašiljači / pretvarači). Vlasnik takvog antenskog stupa obavezan je da na njega pored vlastite omogući montažu opreme drugih operatora (kada se pojavi takav zahtjev) i opremu u sustavu prijenosa i distribucije RTV signala, pri čemu se definiranje međusobnih odnosa, prava i obveza operatora i vlasnika montirane opreme uređuje posebnim ugovorom, a sukladno odredbama i/ili preporukama HAKOM-a.

U postupku izdavanja potrebnih dozvola za izgradnju samostojećih antenskih stupova za osnovne postaje mišljenje o udovoljavanju ovim uvjetima daje HAKOM.

U slučaju nemogućnosti instaliranja nove opreme na postojeće (legalno izgrađene) antenske stupove, a u cilju omogućavanja rada i drugim operatorima, sukladno karakteristikama mikrolokacije, moguća je izgradnja i dodatnog stupa ali unutar zone od 100 m u polumjeru od postojećeg antenskog stupa. Točne odredbe biti će dane sukladno propozicijama nadležnih službi županije i nadležnih službi zaštite izrađenima po obilasku i valorizaciji terena te posebnim uvjetima izdanima od navedenih službi.

Po izgradnji novog antenskog stupa pored postojećeg, stari antenski stup može se zadržati do kraja svog tehničkog vijeka trajanja, nakon čega neće biti omogućena njegova rekonstrukcija niti zamjena, već će se oprema morati preseliti na susjedni, novoizgrađeni antenski stup, a stari stup ukloniti te prostor sanirati.

Odredbe za postavu samostojećih antenskih stupova za osnovnu postaju pokretnih komunikacija na prostorima na kojima to u PPŽ nije izrijekom zabranjeno (točka 8.8.16. ovih Odredbi), te opreme potrebne za prijenos i distribuciju radijskog i televizijskog signala u građevinskim područjima naselja iznad 1.000 stanovnika, uz eventualne potrebne mjere provedbe zaštite kulturne baštine, dane su u prostornim planovima gradova i općina (PPUO/G, GUP/UPU).

8.8.19. Za sljedeće lokacije samostojećih antenskih stupova za osnovnu postaju planiranih ovim planom potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite spomenika kulture (ugrađene u PPUO/G):

- Općina Netretić - Tončići
 - arheološko područje Crikvište Majka Božja Uršulska
 - Općina Netretić - Završje Netretičko - arheološko područje Sv. Josip
- Općina Netretić - Straža
 - arheološko područje Dvor - Lapat
- Općina Netretić - Račak
 - arheološko područje Račak - Sv. Magdalena;
- Općina Bosiljevo - Varoš Bosiljevska / Pribanjci / Hrsina
 - arheološko područje Mala i Velika Družica - Pribanjci
- Općina Bosiljevo - Umol
 - arheološko područje Umol
- Općina Bosiljevo - Soline
 - arheološko područje Oštrac - Bedakovo Brdo
- Općina Bosiljevo - Soline / Dani
 - arheološko područje Solinski vrh
- Općina Bosiljevo - Strgari
 - arheološko područje Cerik
- Općina Josipdol - Skradnik
 - arheološko područje Vinčica
- Općina Plaški - Janja Gora
 - arheološko područje Turčić Polje
- Općina Draganić - Draganić
 - arheološko područje Gradišće.

8.8.20. U cilju omogućavanja pružanja širokopojasnih usluga fiksne elektroničke komunikacijske mreže što većem broju potencijalnih korisnika, postojeća DTK mreža na područjima na kojima je ona razvijena, koristiti će se za daljnji razvoj, nadogradnju i rekonfiguraciju u onoj mjeri u kojoj će to biti moguće, a na mjestima na kojima ona ne postoji, razvijati će se sukladno mogućnostima i potrebama u pravilu prateći i koristeći prometne koridore uz izgradnju i postavu svjetlovodnih kabela i sve potrebne prateće opreme.

Novi čvorovi u mreži predviđati će se u novim ili postojećim građevinama, odnosno u tipskim građevinama (kontejnerima do 12m² ili u tipskim kabinetima - ormarima) koji moraju biti smješteni u koridoru DTK.

8.9. Vodnogospodarski sustavi

8.9.1. Preduvjeti za razvoj vodoopskrbnog sustava su:

- zaštita slivnih područja rijeka Karlovačke županije
- zaštita postojećih i potencijalnih izvorišta od mogućih onečišćenja te utvrđivanje njihovih slivnih područja i određivanje granice zona zaštite sa mjerama zaštite

- provođenje vodoistražnih radova, kako bi se ukazalo na potencijalne pitke vode
 - rekonstrukcija starih, dotrajalih cijevnih vodova na području cijele Županije, kako bi se gubici vode sveli na podnošljivu mjeru (oko 10%)
 - izgrađivanje pojedinih vodovodnih sustava i dovršavanje započetih
 - uvođenje automatizacije vodovodnih sustava
 - povezivanje pojedinih vodovodnih sustava u veće cjeline te izgradnja regionalnih vodovoda kao konačni cilj (Lička Jasenica za opskrbu južnog područja Karlovačke županije i sjevernog područja Ličko-Senjske županije te regionalni vodovod Karlovac za opskrbu sjevernog dijela Županije, koje u konačnici treba povezati u jedinstveni sustav).
- 8.9.2. Na području Karlovačke županije PPŽ utvrđuje zone sanitarne zaštite i kategorizaciju voda sukladno uvjetima Hrvatskih voda i planovima općina i gradova.
- Zaštita voda od onečišćenja provodi se:
- izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda gradova Karlovac i Duga Resa, u okviru kojeg je potrebno izvršiti reviziju sustava pročišćavanja otpadnih voda
 - izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda gradova Ogulina, Ozlja i Slunja
 - izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja NP Plitvička Jezera i naselja Općine Rakovica.
- 8.9.3. Uređenje režima voda provodi se izgradnjom planiranih građevina:
- VES Brodarci, smještena uzvodno od Karlovca
 - ustava Šišljavić, smještena u kanalu Kupa-Kupa
 - retencija Kupčina
 - prokop Korana
 - upusna ustava na r. Korani
 - ispusna ustava na r. Korani
 - upusni preljevni objekt na prokopu Korana
 - retencija Smoljanac
 - akumulacija Okić
 - retencija Ogulin, prioritetni objekt obrane od poplava grada Ogulina, locirana nizvodno od ušća Vitunjeice
 - akumulacija Bjelolasica
 - lijevi i desni obrambeni nasipi uz rijeke Kupu, Koranu, Mrežnicu i Dobru
 - nasipi za obranu od poplava sustava za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca
- Željezničku („prugu velike propusne moći“), koja prolazi kroz poplavna područja treba projektirati na način da ne dođe do poremećaja širenja poplavnih voda; tj. ne smije se poremetiti postojeće stanje zaštitnih i regulacijskih građevina koje služe za obranu od poplava. Za odluku o izboru najboljih varijanti koridora potrebno je izraditi model širenja poplave i preliminarne procjene poplavnih rizika.
- 8.9.4. U svrhu kvalitetnijeg korištenja poljoprivrednog zemljišta, potrebno je pristupiti izvršenju hidromelioracijskih radova na području za koja postoje projekti.

Članak 9.

MJERE OČUVANJA KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

- 9.1. Krajobraz je dio područja čija je vizualna komponenta određena djelovanjem i međudjelovanjem prirodnih i ljudskih čimbenika, te ga treba štititi i upravljati njime temeljem vrednovanja i procjene ugroženosti. Specifičnosti konfiguracije terena i krajobrazne elemente treba prepoznavati na mikroregionalnoj razini, odnosno na razini krajobraznih jedinica. Neophodno je poštivati sve mjere koje ublažavaju utjecaj novih djelatnosti na graditeljsku baštinu, arheološka nalazišta i krajolik.
- 9.2. Zbog značaja koji županijski krajobraz, bogatstvom svoje raznolikosti, ljepote i očuvanosti ima za identitet stanovništva, prilikom planiranja razvitka u prostoru, a zbog važnosti očuvanja i prostorne determinacije područja vrijednih i iznimnih krajobraza nužna je suradnja nadležnog županijskog ureda za prostorno uređenje sa relevantnim znanstvenim institucijama i javnopravnim tijelima.
- 9.3. Uvažavanjem svih razloga ugroženosti krajobrazne raznolikosti te problematike postojeće zaštite, sukladno ciljevima i načelima važeće Nacionalne strategije i akcijskog plana biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, potrebno je svim prikladnim planerskim metodama osigurati očuvanje i po mogućnosti unaprijeđenje krajobraznih vrijednosti odnosno krajobrazne raznolikosti Karlovačke županije.
- 9.4. U okviru izrade prostornih planova niže razine, na osnovu vrednovanja bioloških, kulturnih i estetskih vrijednosti koje proizlaze iz njihova međudjelovanja treba izraditi prostorno plansku podlogu – plan krajobraza ili krajobraznu osnovu, u kojoj će biti razrađeni mehanizmi očuvanja postojeće krajobrazne

raznolikosti, sukladno smjernicama Nacionalne strategije i akcijskog plana biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske.

- 9.5. Krajobraz treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranim u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). Poticati košnju zapuštenih travnjaka i ekstenzivno stočarstvo u cilju sprječavanja zaraštavanja travnjaka. Poticati obnovu voćnjaka s autohtonim sortama voćki.
- 9.6. U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana, njihovo raščlanjivanje i preispitivanje prema različitim stručnim kriterijima, te uspostavu hijerarhije postojećih vrijednosti primjerene razini planiranja.
- 9.7. Potrebno je planirati odmjerene zahvate u prostoru koji će se lokacijom i arhitektonskim oblikovanjem uklopiti u postojeći prostor i prilagoditi njegovom ambijentu te naglasiti temeljne vrijednosti i osobitosti područja. U prostornim planovima niže razine odrediti primjenu onih modela prostornih struktura te izbor materijala, koji neće narušiti karakteristike užeg područja, odnosno voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije.
- Poticati revitalizaciju krajobrazno vrijednih zapuštenih građevina (mlinovi na potocima i rijekama, napuštene drvene kuće i dr.) bez zahvata koji bi narušavali dinamiku toka vodotoka, odnosno odstupali od smjernica tradicijske arhitekture.
- Kroz obnovu kulturno-povijesnih vrijednosti (stari gradovi, utvrde i sl.) potrebno je obnavljati (revitalizirati) i okolno parkovno zelenilo. Sustavno raditi na razminiranju prostora, s prioritetom na područjima predloženim za zaštitu koja su namijenjena posjećivanju i rekreaciji.
- 9.8. U predjelima vrijednijih dijelova krajobraza planiranjem razvitka poljoprivrednih gospodarstava prednost davati projektima koji će predviđati razne vidove dopunskih djelatnosti, kao što je prerada i finalizacija poljoprivrednih sirovina u gotov proizvod, te turistička djelatnost u ruralnom području kroz koju bi se znatan dio takvih proizvoda plasirao. Poticati obnovu tradicijskih gospodarskih djelatnosti i razvoj ekoturizma.
- Uređenje postojećih i širenje GP planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu. Sukladno tome, poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje građevina specifične namjene.
- 9.9. Potrebno je izbjegavati planiranje izgradnje na vizualno vrijednim i istaknutim lokacijama, a nove intervencije u prostoru moraju biti usklađene s ambijentalnim obilježjima prostora u kojem nastaju. Ograničiti širenje GP koja bi zadirala u obronke Petrove gore, Bjelolasice i ostalih brdskih masiva, te uži pojas uz Mrežnicu, Tounjčicu i ostale rijeke.
- 9.10. Evidentirati sve napuštene i aktivne kamenolome (s podacima po korisnicima) i odlagališta otpada te ocijeniti njihov utjecaj na biološku i krajobraznu raznolikost propisivanjem mjera njihove sanacije. Naročito je bitno provesti biološku i biotehničku sanaciju napuštenih i aktivnih eksploatacijskih polja (po završetku eksploatacije) s ciljem obnove krajobraza odnosno vraćanja izvornih krajobraznih vrijednosti nekog područja.
- Pozicioniranje zahvata („pruge velike propusne moći“) maksimalno prilagoditi reljefnim karakteristikama područja kako bi se promjene svele na najmanju moguću mjeru. Prilikom izbora materijala poštivati kriterije autentičnosti elementa kulturnog i prirodnog krajobraza u svrhu zadržavanja identiteta prostora. Na prostoru oko zahvata predvidjeti zaštitnu zonu sadnjom biljnog materijala koja će dodatno umanjiti vizualnu izloženost novog zahvata, posebno kada su u pitanju prirodna područja, tradicionalni i kulturni krajobrazi. U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju, posebno autohtone vrste drveća i grmlja.

Članak 10.

MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Prirodne vrijednosti te biološke raznolikosti

- 10.1. Prirodne vrijednosti dijele se na one koje su zaštićene temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode, one koje se predlaže zaštititi temeljem važećeg Zakona, te na ostale koje će se štititi mjerama propisanim u PPŽ.

Sukladno važećem Zakonu o zaštiti prirode i pratećim propisima potrebno je:

- u cilju očuvanja bioraznolikosti treba očuvati postojeće šumske površine, šumske rubove živice koje se nalaze između obradivih površina, treba izbjegavati velike poljoprivredne površine zasijane jednom kulturom, osobito treba štiti područja prirodnih vodotoka, vlažnih livada, travnjaka i sl.
 - treba očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno plavljenje rukavaca i dr.)
 - prilikom zahvata na uređenju i regulaciji vodotoka sa ciljem sprečavanja štetnog djelovanja voda (nastanak bujica, poplava, erozije) treba zahvat planirati na način da se zadrži prirodno stanje vodotoka, izbjegavati betoniranje korita vodotoka, a ukoliko je takav zahvat neophodan, korito obložiti grubo obrađenim kamenom
 - male hidroelektrane treba planirati kao protočne, bez izgradnje brana, na način da se ne izmijene stanišni uvjeti u vodotoku te ne onemogući migracija riba
 - male hidroelektrane moguće je planirati na mjestima postojećih pregradnih stepenica bez povećanja gabarita istih, a riblje staze treba projektirati kao prirodne riblje staze
 - u cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti planirati GP i izgradnju koja neće narušiti izgled krajobraza, a osobito treba od izgradnje štiti panoramski vrijedne točke
 - namjene prostora planirati na način da se izbjegne značajan negativan utjecaj pojedine namjene prostora na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
 - linijske infrastrukturne građevine planirati na način da se na najmanju mjeru svede utjecaj fragmentacije staništa
 - prilikom planiranja gospodarskih i drugih zona, proširivanja postojećih GP i planiranja zahvata izvan GP isto se ne smije planirati na način da njihova izgradnja ima za posljedicu gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti ili značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
 - pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje obnovljivih prirodnih dobara te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora
 - smještaj lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije planirati na način da se izbjegne značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,
 - za svaki plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana programa ili zahvata koji sam ili sa drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, treba provesti ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- Održivo korištenje prirodnih dobara znači korištenje bez oštećivanja ili ugrožavanja njenih dijelova i uz što manje narušavanje ravnoteže prirodnih faktora. Prilikom izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima (šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, vodno gospodarstvo) ugraditi uvjete zaštite prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
- 10.2. U okviru djelokruga lokalne samouprave ustanoviti sustav praćenja i istraživanja do sada evidentiranih izuzetno vrijednih dijelova žive i nežive prirode uz preporuku kategorije zaštite, te daljnjih kontinuiranih istraživanja i predlaganja planskih mjera zaštite ostalih vrijednih dijelova prirode.
- 10.3. Za dijelove prirode zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode, a koje proglašava Županijska skupština, potrebno je donijeti planove upravljanje te mjere zaštite, sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Prostorni plan područja posebnih obilježja potrebno je donijeti za značajni krajobraz Slunjsica, te za značajni krajobraz Klek.
- 10.4. Potrebno je provesti zaštitu predloženih dijelova prirode:
- u rangu posebnog rezervata
 - a) florističkog:
 - Cret Vukmanić
 - Borlin
 - b) ornitološkog:
 - Ribnjak Draganići
 - c) stanišnog:
 - Dolina Dretulje
 - Jezerce kod Jasenka
 - Polje Lug
 - Povremeno jezero Blata
 - d) zoološkog:
 - Gvozdenica,
 - Izvor i ponor Rupećice i Šmitovo jezero
 - Izvorišni dio Zagorske Mrežnice
 - Ilopićeva špilja
 - Kuštrovka špilja

- Matešića pećina
 - Ozaljska špilja
 - Zagorska peć
 - e) šumske vegetacije:
 - Drežničko polje - šuma hrasta lužnjaka
 - Jasenak
 - Jasenak - Crkveni lug
 - u rangu parka prirode / regionalnog parka
 - dio planine Bjelolasica
 - dolinu rijeke Mrežnice
 - u rangu spomenika prirode:
 - Kamensko – lipa uz samostan Pavlina (Botanički)
 - Đulin ponor (geomorfološki)
 - Špilja u kamenolomu Tounj (geomorfološki)
 - Sinjac - jezero s izvorom (hidrološki)
 - Izvor Ilida (hidrološki)
 - Šabarić brdo (paleontološki)
 - u rangu značajnog krajobraza:
 - Dobra
 - Dolina potoka Ribnik i Muljavac
 - Dolina Velike i Male Utinje
 - Drežničko polje
 - Glina
 - Jaševica
 - Korana
 - Kupa
 - Lička Jesenica
 - Modruš – Veljun – Sabljaci
 - Potok Gradnica
 - Rečica – Veliko polje
 - Vitunjčica i Gornja Dobra
 - Vodenica
 - Viničica (brdo kao vidikovac)
 - u rangu park šume:
 - Domaćaj lug
 - Dubovac
 - Kozjača
 - Novigrad na Dobri
 - u rangu spomenika parkovne arhitekture:
 - Drvored divljih kestena uz Kupu u Karlovcu
 - Park Dr. Franje Tuđmana u Dugoj Resi
 - Park oko dvorca - Gornje Pokupje
 - Park oko dvorca – Jaškovo
 - Karlovačka promenada
 - Park Kralja Tomislava u Ogulinu
 - Rečica Park uz kuriju Drašković u Rečici
 - Park oko dvorca – Treščerovac
 - Park oko dvorca – Zorkovac
 - nastaviti postupak istraživanja i zaštite preostalih cretova te podzemne vodene faune ogulinskog područja.
- Prijedlog obuhvata prostora kontaktne zone rijeke Mrežnica planiranog za zaštitu na nivou parka prirode ili regionalnog parka prikazan je na kartografskom prikazu 3.1. "Uvjeti korištenja i zaštite prostora ovog PPŽ. Točna granica i konačni prostor obuhvata Parka prirode ili Regionalnog parka "Mrežnica" biti će određen u postupku proglašenja sukladno pozitivnoj zakonskoj regulativi i svim mjerodavnim institucijama i službama.
- 10.5. Ostale značajne dijelove krajobraza potrebno je prilikom izrade PPUO/G preispitati i vrednovati, odrediti njihovo područje te predložiti planske mjere njihove zaštite.
- 10.6. Prilikom izrade plana krajobraza iz članka 9. treba popisati te vrednovati ekološke sustave i staništa. Karta staništa u sklopu "Stručne podloge zaštite prirode za reviziju Prostornog plana Karlovačke županije" sastavni je dio PPŽ. U fazi planiranja, ali i provedbe odredbi nužno je da se:

- u cilju očuvanja i unaprjeđenja povoljnih uvjeta staništa očuva cjelovitost staništa
 - na temelju Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14) provode mjere očuvanja rijetkih i ugroženih staništa
 - očuvaju biljne i životinjske vrste značajne za stanišni tip; ne unose strane (alohtone) vrste i genetski modificirani organizmi
 - regulira uporaba kemijskih sredstava zaštite bilja u neposrednoj blizini ugroženih stanišnih tipova, sa naglaskom na korištenje bioloških i biotehničkih sredstava za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
 - onemogućuje prenamjena zemljišta na područjima evidentiranih ugroženih stanišnih tipova, u prvom redu širenje oranica i GP na ili u neposrednu blizinu vlažnih staništa (poplavnih i vlažnih livada), ostalih livada i pašnjaka.
- 10.6.1. Županijski prostor obiluje sljedećim ekološkim sustavima, koji su često obilježeni visokim stupnjem očuvanosti i prirodnosti:
- Vode i močvare
- prirodnim staništima koja predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti i osebnosti županijskog prostora, posebice rijeke sa svojim kanjonima i slapovima gornjih tokova te naplavnim nizinama i močvarama u donjim tokovima. Posebnu pažnju treba posvetiti njihovom očuvanju od mogućeg onečišćenja pažljivim planiranjem smještaja djelatnosti i infrastrukturnih objekata u prostoru, a kod uređenja vodnog režima posvetiti pažnju očuvanju njihovog što prirodnijeg izgleda. U tom smislu treba:
 - očuvati i po potrebi revitalizirati mala vodena i močvarna staništa (bare i rukavci, vlažne livade uz potoke i dr.)
 - osigurati i održavati povoljan režim odnosno povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih biljnih i životinjskih vrsta
 - očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih biljnih i životinjskih vrsta
 - očuvati visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni
 - očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca i dr.)
 - očuvati povezanost vodenih tokova
 - izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja,
 - u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju,
 - otkloniti izvore onečišćenja podzemnih voda okolice Ogulina i izraditi akcijski plan zaštite ostalih kraških tekućica,
 - površine blizu rijeka ne tretirati pesticidima koji mogu narušiti kemijsko i ekološko stanje voda, Krš, tlo i podzemlje
 - kao najznačajnija geološka podloga županijskog prostora, sa svojim hidrološkim i hidrogeološkim modelima stvaranja prirodnih fenomena, raznovrsnim krajobraznim rijetkostima i biološkom raznolikošću kraških ekosustava, stvorenih zahvaljujući lokalnim svojstvima izdvojenih ekotopa, od visokoplaninskih preko vodenih do speleoloških, predstavlja posebnost i vrijednost, na samo županijske, odnosno, državne, nego i globalne razine.
- Planiranju razvoja ovog prostora mora se prići na način da se osigura usklađeno gospodarenje njegovim vrijednostima, osobito kroz:
- razvijanje svijesti o važnosti očuvanja osjetljivih kraških ekoloških sustava te educiranja i provođenja edukacije o svim prirodnim procesima koji djeluju u stvaranju i funkcioniranju kraških ekosustava
 - očuvanje autohtone vegetacije čime se izravno utječe na održavanje procesa okršavanja, sprječavanje erozije tla i očuvanje biljnih zajednica i vodenih staništa
 - zaštitu voda koju treba provoditi na cijelom kraškom području, a najintenzivnije u blizini hidroloških objekata i u zonama iznad podzemnih tokova
 - izbjegavanje građenja na evidentiranim i potencijalnim klizištima
 - u speleološkim objektima očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze
 - ne mijenjanje stanišnih uvjeta u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini
 - očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u speleološkim objektima
 - očuvanje mira (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima, čije posjećivanje nije organizirano
 - očuvanje povoljnih fizikalnih i kemijskih uvjeta u speleološkim objektima, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati, ako su nepovoljni

- u zoni neposredne blizine speleoloških objekata ne odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi objekte u turističke svrhe
- saniranje odlagališta otpada na slivnom području speleoloških objekata te osiguranje zakonski ispravnog (neškodljivog) zbrinjavanja otpada.
 Za odluku o izboru najboljih varijanti koridora željezničke („pruge velike propusne moći“) potrebno je radi dobivanja potrebnih informacija za donošenje takvih odluka, izvršiti utvrđivanje geoloških i hidroloških svojstava prostora kako bi se preciznije odredio rang utjecaja na špilje i jame te propisale dodatne mjere zaštite.
- **Šumska staništa**
 Potrebno je održati dobro postojeće stanje šumskih ekosustava koji imaju prirodni sastav i očuvanu prirodnu raznolikost te težiti njegovom daljem unaprjeđenju dodatnim mjerama zaštite biološke raznolikosti u šumama:
- u gospodarenju šumama provoditi načela i mjere propisane u okviru certifikacije šuma te pratiti stanje i voditi brigu o ugroženim vrstama, posebice pticama gnjezdaricama (štekavac, crna roda, orao kliktaš i druge)
- spriječiti smanjenje šumskih površina zabranom promjene namjene šumskog zemljišta, a u slučaju neizbježne prenamijene šumskog zemljišta na odgovarajućoj površini, osigurati provedbu kompenzacije pošumljavanjem drugom ekološki prikladnog područja
- područja predviđenih posebnih rezervata šumske vegetacije treba prepustiti prirodnom razvoju tako da se stvore uvjeti za razvoj sekundarnih prašuma, u kojima bi se očuvao genetski fond flore, mikroflore i faune
- šumsko-uzgojne zahvate na područjima predviđenih park-šuma potrebno je prilagoditi održavanju funkcije odmora, rekreacije i sigurnosti posjetitelja, kao i očuvanja povoljnog zdravstvenog stanja sastojina
- provesti inventarizaciju i provoditi stalni monitoring prorijeđenih i/ili ugroženih biljnih i životinjskih vrsta šumskih staništa, kao što je pitomi kesten, voćarica, ptice dupljašice i grabljvice, velike zvijeri i dr.
- prilikom dovršnog sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposjećene površine
- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove
- u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice
- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških *'control agents'*; ne koristiti genetski modificirane organizme
- očuvati biljne i životinjske vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih stabala, osobito stabala s dupljama
- u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)
- pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodne bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi
- postojeće nasade (kulture) alohtonih vrsta drveća postupno prevoditi u autohtone sastojine pojedinog područja
- kontinuirano pratiti zdravstveno stanje šumskih sastojina, te voditi katastar onečišćivača
- otklanjati izvore onečišćenja zraka i voda ugrađivanjem pročistača
- razviti i provoditi sustav motrenja sadržaja teških metala u tlu, te na prihvatljiv način provesti sanaciju onečišćenih tala
- koristiti fosilna goriva s manjim postotkom sumpornog dioksida i dušičnih oksida, te motorna goriva s manje štetnih spojeva (npr. biodizel)
- detaljne mjere za šumska staništa propisati će se uvjetima zaštite prirode za odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na tom području
- načini i režimi korištenja i gospodarenja šumama u smislu imovinsko-pravnih odnosa, te sukladno tome i planiranje izgradnje, te gradnje u šumi i/ili na šumskom zemljištu određenu ovim PPŽ ili planovima niže razine treba provoditi sukladno odredbama važećeg Zakona o šumama
- prilikom planiranja bilo kakvih zahvata u prostoru izbjegavati šumska područja, osobito zaštitne šume, šume posebne namjene i vrijedne gospodarske šume (šume stabilne dobne strukture visokog uzgojnog oblika, sortimentne strukture i vitalnosti)

- ukoliko postoji prevladavajući interes i ne može se planirati izvan šume za izvođenje svih zahvata s gledišta šumarske struke treba preferirati gospodarske šume niskog i srednjeg uzgojnog oblika, odnosno degradirane sastojine loše kvalitete i vitaliteta koliko je to god moguće s obzirom na karakter zahvata
- prilikom projektiranja prometnica i linijskih zahvata, gdje je uklanjanje šuma neizbježno i dolazi do trajne prenamjene šuma i šumskog zemljišta i do fragmentacije šumskih površina već kod planiranja treba ih nastojati izmjestiti da zahvaćaju što manje šume ako je to moguće ili ih planirati u već postojećim koridorima
- šuma se može krčiti izuzetno u skladu sa zakonima i posebnim propisima te za potrebe provedbe ovog PPŽ i PPUO/G-a.

Travnjačka staništa

Raznolikost biljnih i životinjskih vrsta na travnjacima i oranicama nastojati očuvati poticanjem integralnih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi se postigao kompromis između gospodarskih i ekoloških zahtjeva na način da se:

- omogući održavanje i razvoj ekstenzivnog stočarstva te osiguraju odgovarajući poticaji iz namjenskih fondova
- gospodari travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva
- očuva povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr. naročito planinskih travnjaka na Bjelolasici)
- očuva povoljna niska razina vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka;
- spriječi isušivanje močvarnih livada
- očuvanjem prirodnih i poluprirodnih staništa prilikom okrupnjavanja poljoprivrednih površina i provođenja melioracija, pratiti konfiguraciju terena i izbjegavati geometrijsku regulaciju vodotoka.

10.6.2. Sukladno važećoj regulativi o područjima ekološke mreže na području Karlovačke županije nalazi se ukupno 48 područja Ekološke mreže RH (NATURA 2000) koju čine 46 Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) i 3 međunarodno važna Područja očuvanja značajna za ptice (POP) i to:

- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) s ciljevima očuvanja:

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
1.	HR2000004	Baraćeva špilja donja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
2.	HR2001299	Bijele i Samarske stijene	Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)	8210 9410
3.	HR2000645	Bjelolasica	mali potkovnjak planinski koteljan Planinski i preplaninski vapnenački travnjaci Klekovina bora krivulja (<i>Pinus mugo</i>) s dlakavim pjenišnikom (<i>Rhododendron hirsutum</i>)	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Eryngium alpinum</i> 6170 4070*
4.	HR2000066	Božićeva špilja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
5.	HR2001390	Brajkovo brdo	jadranska kozonoška	<i>Himantoglossum adriaticum</i>
6.	HR2001391	Brebarnica	potočni rak jadranska kozonoška	<i>Austropotamobius torrentium</i> * <i>Himantoglossum adriaticum</i>
7.	HR2000609	Dolina Dretulje	puzavi celer livadni procjepak Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (<i>Convolvulion sepii</i> , <i>Filipendulion</i> , <i>Senecion fluvialis</i>) Bazoofilni cretovi	<i>Apium repens</i> <i>Chouardia litardierei</i> 6430 7230

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
			Vodni tokovi s vegetacijom <i>Ranunculus fluitantis</i> i <i>Callitriche-Batrachion</i>	3260
			Travnjaci beskoljenke (<i>Molinion caeruleae</i>)	6410
			Nizinske košarice (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	6510
8.	HR2000234	Draganička šuma Ješevica I	Prirodne eutrofne vode s vegetacijom <i>Hydrocharition</i> ili <i>Magnopotamion</i>	3150
			Aluvijalne šume (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	91E0*
9.	HR2000648	Drežničko polje	kiseličin vatreni plavac	<i>Lycena dispar</i>
			potočni rak	<i>Austropotamobius torrentium</i> *
			čovječja ribica	<i>Proteus anguinus</i> *
			Poplavne miješane šume <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ili <i>Fraxinus angustifolia</i>	91F0
			Travnjaci beskoljenke (<i>Molinion caeruleae</i>)	6410
			Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (<i>Convolvulion sepil</i> , <i>Filipendulion</i> , <i>Senecion fluviatilis</i>)	6430
			Nizinske košarice (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	6510
10.	HR2000026	Dumencića špilja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
11.	HR2000030	Đutno špilja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
12.	HR5000019	Gorski kotar sjeverna Lika	širokouhi mračnjak	<i>Barbastella barbastellus</i>
			mali potkovnjak	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
			vuk	<i>Canis lupus</i> *
			medvjed	<i>Ursus arctos</i> *
			ris	<i>Lynx lynx</i>
			ejelolatična žutilovka	<i>Genista holopetala</i>
			istočna vodendjevojčica	<i>Coenagrion ornatum</i>
			gorski potočar	<i>Cordulegaster heros</i>
			(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora	9530*
13.	HR2001172	Jama pod Debelom glavom	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
14.	HR2000652	Jasenačko polje	močvarna riđa	<i>Euphydrys aurinia</i>
			veliki vodenjak	<i>Triturus carnifex</i>
15.	HR2001335	Jastrebarski lugovi	alpinska strizibuba	<i>Rosalia alpina</i> *
			crveni mukač	<i>Bombina bombina</i>
			žuti mukač	<i>Bombina variegata</i>
			Prirodne eutrofne vode s vegetacijom <i>Hydrocharition</i> ili <i>Magnopotamion</i>	3150

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
			Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume <i>Carpinion betuli</i>	9160
			Aluvijalne šume (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	91E0*
16.	HR2000057	Jazbina jama	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
17.	HR2000591	Klek	Skopolijska gušarka	<i>Arabis scopoliana</i>
			Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom	8210
			Suhi kontinentalni travnjaci (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*važni lokaliteti za kačune)	6210*
			Nizinske košaniče (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	6510
			Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (<i>Convolvulion sepium</i> , <i>Filipendulion</i> , <i>Senecion fluviatilis</i>)	6430
18.	HR2000642	Kupa	obična lisanka	<i>Unio crassus</i>
			kiseljčin vatreni plavac	<i>Lycena dispar</i>
			potočni rak	<i>Austropotamobius torrentium</i> *
			mladica	<i>Hucho hucho</i>
			bolan	<i>Aspius aspius</i>
			malí vretenac	<i>Zingel streber</i>
			peš	<i>Cottus gobio</i>
			dabar	<i>Castor fiber</i>
			vidra	<i>Lutra lutra</i>
			dunavska paklara	<i>Eudontomyzon vladkovi</i>
			veliki vijun	<i>Cobitis elongata</i>
			zlatni vijun	<i>Sabanejewia balcanica</i>
			potočna mrena	<i>Barbus balcanicus</i>
			velika pliska	<i>Alburnus sarmaticus</i>
			bjeloperajna krkuš	<i>Romanogobio vladkovi</i>
			gavčica	<i>Rhodeus amarus</i>
			plotica	<i>Rutilus virgo</i>
			Kesslerova krkuš	<i>Romanogobio kessleri</i>
			tankorepa krkuš	<i>Romanogobio uranoscopus</i>
			mala svibanjska rida	<i>Hypodryas maturna</i>
			danja medonjica	<i>Euplagia quadripunctaria</i> *
			Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom	8210
			Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (<i>Convolvulion sepium</i> , <i>Filipendulion</i> , <i>Senecion fluviatilis</i>)	6430

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
			Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutata Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion	91E0* 7220* 3260
19.	HR2000072	Ledenička špilja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
20.	HR2000654	Ličke Jesenice	puzavi celer Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion	<i>Apium repens</i> 3260
21.	HR2001432	Lug - Jasenak		<i>Buxbaumia viridis</i>
22.	HR2000078	Luška špilja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
23.	HR2000593	Mrežnica - Toutjčica	obična lisanka potočni rak peš dabar vidra puzavi celer potočna mrena plotica Sedrene barijere krških rijeka Dinarida Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion	<i>Unio crassus</i> <i>Austropotamobius torrentium</i>* <i>Cottus gobio</i> <i>Castor fiber</i> <i>Lutra lutra</i> <i>Apium repens</i> <i>Barbus balcanicus</i> <i>Rutilus virgo</i> 32A0 3260
24.	HR5000020	Nacionalni park Plitvička jezera	močvarna riđa velika četveropjega cvilidreta potočni rak veliki potkovnjak južni potkovnjak širokouhi mračnjak dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš velikouhi šišmiš veliki šišmiš vuk medvjed	<i>Euphydryas aurinia</i> <i>Marmota flaviventris</i> <i>Austropotamobius torrentium</i>* <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Barbastella barbastellus</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Canis lupus</i>* <i>Ursus arctos</i>*

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
			vidra	<i>Lutra lutra</i>
			ris	<i>Lynx lynx</i>
			puzavi celer	<i>Apium repens</i>
			sibirska jezičnjača	<i>Ligularia sibirica</i>
			gospina papučica	<i>Cypripedium calceolus</i>
			istočna vodendjevojčica	<i>Coenagrion ornatum</i>
			livadni procjepak	<i>Chouardia litardierei</i>
			mirišljivi samotar	<i>Osmoderma eremita*</i>
			danja medonjica	<i>Euplagia quadripunctaria*</i>
			Europske suhe vršine	4030
			Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama	6230*
			Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)	6410
			Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kačune)	6210*
			Bukove šume Asperulo-Fagetum	9130
			Ilirske bukove šume (Auremonio-Fagion)	91K0
			Acidofilne šume snježne brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)	9410
			Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto janauensis-Pinetum)	91R0
			Špilje i jame zatvorene za javnost	
			Sedrene barijere krških rijeka Dinarida	8310
			Bazofilni cretovi	32A0
			Šume velikih nagiha i klanaca Tilio-Acerion	7230
			Prijelazni cretovi	9180*
			Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi	7140
			Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)	5130
			Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitriche-Batrachion	3140
			Hidrofilni ribovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepium, Filipendulion, Senecion fluvialis)	3260
			Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)	
			Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	6430
				91L0
				91E0*

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
25.	HR2000592	Ogulinско-plašćansko područje	močvarna riđa potočni rak čovjeđa ribica žuti mukač veliki potkovnjak južni potkovnjak dugokrili pršnjak tankovratni podzemljak Špilje i jame zatvorene za javnost Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)	<i>Euphydrys aurinia</i> <i>Austropotamobius torrentium</i> * <i>Protinus anguinus</i> * <i>Bombina variegata</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> <i>Leptodirus hochenwarti</i> 8310 91L0
26.	HR2000094	Ozaljska špilja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
27.	HR2001180	Panjkov ponor- Varičakova sustav špilja	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
28.	HR2001401	Pečina - prtok Slunjeće	potočni rak	<i>Austropotamobius torrentium</i> *
29.	HR2001162	Pivnica jama	Špilje i jame zatvorene za javnost	
30.	HR2001339	Područje oko Jopića špilje	potočni rak veliki potkovnjak mali potkovnjak Špilje i jame zatvorene za javnost	<i>Austropotamobius torrentium</i> * <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> 8310
31.	HR2001340	Područje oko Kuštrovke	širokouhi mračnjak veliki potkovnjak dugokrili pršnjak Špilje i jame zatvorene za javnost	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> 8310
32.	HR2001336	Područje oko Matešića pećine	potočni rak veliki potkovnjak južni potkovnjak mali potkovnjak dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost	<i>Austropotamobius torrentium</i> * <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Miniopterus schreibersii</i> <i>Myotis capaccinii</i> 8310
33.	HR2001372	Područje oko špilje Vrlovka	veliki potkovnjak južni potkovnjak	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus euryale</i>
34.	HR2000646	Polje Lug	potočni rak Hidrofilni rubovi visokih zelenih uz rijeke i šume (Convolvulion sepil, Filipendulion, Senecion fluviatilis)	<i>Austropotamobius torrentium</i> * 6430

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
35.	HR2001177	Ponor pod Kremenom	Špilje i jame zatvorene za javnost	
36.	HR2000594	Povremeno jezero Blata	livadni procjepak Povremena krška jezera (Turloughs) Špilje i jame zatvorene za javnost	<i>Chouardia litardierei</i> 3180* 8310
37.	HR2000108	Privis jama	Špilje i jame zatvorene za javnost	8310
38.	HR2001402	Radočaji	potočni rak	<i>Austropotamobius torrentium</i> *
39.	HR2000450	Ribnjaci Draganići	veliki tresetar barska kornjača vidra Amfibijska staništa Isoeto-Nanojunceteu	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Lutra lutra</i> 3130
40.	HR2000596	Slunčica	puzavi celer Špilje i jame zatvorene za javnost Vodni tokovi s vegetacijom <i>Ranunculus fluitantis</i> i <i>Callitriche-Batrachion</i> Sedrene barijere krških rijeka Dinarida	<i>Apium repens</i> 8310 3260 32A0
41.	HR2001156	Špilja pod Mačkovom dragom	tankovratni podzemljak Špilje i jame zatvorene za javnost	<i>Leptodirus hochenwarti</i> 8310
42.	HR2001440	Špilja pod Zimzelom	tankovratni podzemljak Špilje i jame zatvorene za javnost	<i>Leptodirus hochenwarti</i> 8310
43.	HR2001381	Vukmanić - čret	Prijelazni čretovi	7140
44.	HR2000586	Žumberak Samoborsko gorje	peš potočna mrena močvarna rida jelenak velika četveropjega cvilidreta potočni rak veliki vodenjak žuti mukač veliki potkovnjak mali potkovnjak velikouhi šišmiš veliki šišmiš vidra tankovratni podzemljak Grundov šumski bijelac	<i>Cottus gobio</i> <i>Barbus balcanicus</i> <i>Euphydryas aurinia</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Mormus funereus</i> <i>Austropotamobius torrentium</i> * <i>Triturus carnifex</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Lutra lutra</i> <i>Leptodirus hochenwarti</i> <i>Leptidea morsei</i>

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
			gorski potočar jadranska kozonoška mirisljivi samotar mala svibanjska rida danja medonjica Europske suhe vrinine Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kačune) Travnjaci (vrdače (Nardus) bogati vrstama Brdske košanice Bukove šume Luzulo-Fagetum Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) Bazoilini cretovi Špilje i jame zatvorene za javnost Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Šume pitomog kestena (Castanea sativa)	<i>Cordulegaster heros</i> <i>Himantoglossum adriaticum</i> <i>Osmoderma eremita</i> * <i>Hypodryas maturna</i> <i>Euplagia quadripunctaria</i> * 4030 6210* 6230* 6520 9110 91L0 91K0 7230 8310 7220* 6510 9260
45.	HR2001504	Gornji tok Korane	Sedrene barijere krških rijeka Dinarida dugonogi šišmiš vidra veliki vijun potočna mrena gavčica plotica obična lisanka	32A0 <i>Myotis capaccini</i> <i>Lutra lutra</i> <i>Cobitis elongata</i> <i>Barbus balcanicus</i> <i>Rhodeus amarus</i> <i>Rutilus virgo</i> <i>Unio crassus</i>
46.	HR2001505	Korana nizvodno od Slunja	Sedrene barijere krških rijeka Dinarida dugonogi šišmiš vidra bolen vijun potočna mrena gavčica plotica	32A0 <i>Myotis capaccini</i> <i>Lutra lutra</i> <i>Aspius aspius</i> <i>Cobitis elongatoides</i> <i>Barbus balcanicus</i> <i>Rhodeus amarus</i> <i>Rutilus virgo</i>

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	Kod
			obična lisanka	<i>Unio crassus</i>

- Područja očuvanja značajna za ptice (POP):

Br.	Kod područja	Naziv Natura 2000 područja	Ciljevi očuvanja Natura 2000 područja	
1.	HR1000020	NP Plitvička jezera	planinski čuk vodomar sova močvarica lještarka ušara eja livadarka kosac planinski djetlić crna žuna sivi sokol bjelovrata muharica mala muharica mali čuk ruši svračak sivi svračak ševa krunica škanjac osaš troprsti djetlić siva žuna jastrebača pjegava grmuša tetrijeb gluhan	<i>Aegolius funereus</i> <i>Alcedo atthis</i> <i>Asio flammeus</i> <i>Bonasa bonasia</i> <i>Bubo bubo</i> <i>Circus pygargus</i> <i>Crex crex</i> <i>Dendrocopos leucotos</i> <i>Dryocopus martius</i> <i>Falco peregrinus</i> <i>Ficedula albicollis</i> <i>Ficedula parva</i> <i>Glaucidium passerinum</i> <i>Lanius collurio</i> <i>Lanius minor</i> <i>Lullula arborea</i> <i>Pernis apivorus</i> <i>Picoides tridactylus</i> <i>Picus canus</i> <i>Strix uralensis</i> <i>Sylvia nisoria</i> <i>Tetrao urogallus</i>
2.	HR1000001	Pokupski bazen	cmoprugasti trstenjak vodomar patka kreketaljka orao kljastaš čaplja danguba žuta čaplja patka njorka bukavac	<i>Acrocephalus melanopogon</i> <i>Alcedo atthis</i> <i>Anas strepera</i> <i>Aquila pomarina</i> <i>Ardea purpurea</i> <i>Ardeola ralloides</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Botaurus stellaris</i>

			velika bijela čaplja bjelobrada čigra crna čigra roda crna roda eja močvarica eja strjarica eja livadarka kosac crvenoglavi djetlić crna žuna mala bijela čaplja crvenonoga vjetrova bjelovrata muljarica ždrat stekavac čapljica voljak ripi svračak sivi svračak modrovoljka crna lunja patka gogoljica veliki pozviždač	<i>Casmerodius albus</i> <i>Chlidonias hybrida</i> <i>Chlidonias niger</i> <i>Ciconia ciconia</i> <i>Ciconia nigra</i> <i>Circus aeruginosus</i> <i>Circus cyaneus</i> <i>Circus pygargus</i> <i>Crex crex</i> <i>Dendroscopus medius</i> <i>Dryocopus martius</i> <i>Egretta garzetta</i> <i>Falco vespertinus</i> <i>Ficedula albicollis</i> <i>Grus grus</i> <i>Haliaeetus albicilla</i> <i>Ixobrychus minutus</i> <i>Lanius collurio</i> <i>Lanius minor</i> <i>Luscinia svecica</i> <i>Milvus migrans</i> <i>Netta rufina</i> <i>Numenius arquata</i>
3.	HR1000019	Gorski kotar sjeverna Lika	planinski čuk vođomar jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao sova močvarica ljetarka ošara leganj crna roda zmijav eja strjarica kosac planinski djetlić	<i>Alcedo funereus</i> <i>Alcedo atthis</i> <i>Alecasis graeca</i> <i>Anthus campestris</i> <i>Aquila chrysaetos</i> <i>Asio flammeus</i> <i>Bonasa bonasia</i> <i>Bubo bubo</i> <i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Ciconia nigra</i> <i>Circus gallicus</i> <i>Circus cyaneus</i> <i>Crex crex</i> <i>Dendroscopus leucatus</i>

		crvenoglavi djetlić	<i>Dendrocopos medius</i>
		crna žuna	<i>Dryocopus martius</i>
		vrtna strnadica	<i>Emberiza hortulana</i>
		sivi sokol	<i>Falco peregrinus</i>
		bjelovrata muharica	<i>Ficedula albicollis</i>
		mala muharica	<i>Ficedula parva</i>
		mali čuk	<i>Glaucoedon passerinum</i>
		rusi svračak	<i>Lanius collurio</i>
		sivi svračak	<i>Lanius minor</i>
		ševa krunica	<i>Lullula arborea</i>
		škanjac osaš	<i>Pernis apivorus</i>
		troprsti djetlić	<i>Picoides tridactylus</i>
		siva žuna	<i>Picus canus</i>
		jastrebača	<i>Strix uralensis</i>
		pjegava grmuša	<i>Sylvia nisoria</i>
		tetrijeb gluhari	<i>Tetrao urogallus</i>
		mala prutka	<i>Actitis hypoleucos</i>

- 10.7. Prema usvojenoj metodologiji odrediti bioindikatorske svojte i prioritete, te je stoga potrebno:
- inventarizirati vrste i provoditi sustavno praćenje stanja (monitoring) ugroženih vrsta
 - provoditi akcijske planove za zaštitu ugroženih vrsta
 - dokumentima upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže potrebno je regulirati lov i ribolov, te osigurati nadzor
 - zabraniti poribljavanje potočnom pastrvom (*Salmo trutta*) i kalifornijskom pastrvom (*Onchorhynchus mykiss*) u vodotocima u kojima obitava svijetlica (*Telestes polylepis*)
 - u cilju zaštite štekavca, izbjegavati šumske radove i lovne aktivnosti u odjelima s aktivnim gnijezdima u razdoblju razmnožavanja (prosinac – lipanj), a prilikom dovršnog sijeka ostavljati neposječene površine u krugu najmanje 100 metara oko stabla s gnijezdom
 - u cilju zaštite šumskih vrsta kišmiša i ptica dupljašica, prilikom sječe ostavljati ravnomjerno raspoređena stara i suha stabla, što će se detaljnije propisati uvjetima zaštite prirode koji se ugrađuju u šumsko-gospodarske osnove
 - radi zaštite kišmiša, prilikom obnove starih građevina i crkava koje imaju drvene dijelove, ne premazivati ih sredstvima štetnim za toplokrvne životinje
 - u lovištima u zaštićenim područjima u kojima obitava globalno ugrožena ptica kosac produžiti lovostaju na prepelice najmanje do 15. rujna
 - poticati uzgoj autohtonih pasmina životinja i sorti biljaka, kao dijela prirodne i kulturne baštine
 - ne unositi alohtone vrste, dok je za eventualno planirano uvođenje alohtonih vrsta potrebno ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode te prethodno izraditi studiju o procjeni rizika uvođenja na prirodu i pribaviti suglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode.
- 10.8. Područja prirodnih vrijednosti i područja ekološke mreže provedbom niže navedenih smjernica zaštite definiranih za pojedina zaštićena područja, područja predviđena za zaštitu i područja ekološke mreže (u opisima područja u tekstu PPŽ i u Stručnoj podlozi zaštite prirode koja je sastavni dio PPŽ) osigurava se dugoročno očuvanje najvrjednijih područja Karlovačke županije sa stajališta zaštite prirode. Stoga je potrebno:
- provoditi smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane važećom Uredbom o ekološkoj mreži te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti
 - za svaki planirani zahvat koji sam ili s drugim zahvatima može imati bitan utjecaj na područja ekološke mreže u odnosu na ciljeve očuvanja toga područja, potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu

- provesti postupak zaštite za predložena područja koja još nisu zaštićena
- jačati županijsku Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (dalje u tekstu: JU) te osigurati nadzorne službe u zaštićenim područjima
- za sva zaštićena područja izraditi plan upravljanja sukladno Zakonu o zaštiti prirode, uključujući i program zaštite šumskih ekoloških sustava
- kamenolome u područjima prirodnih vrijednosti zadržati u postojećim okvirima i ne otvarati nova eksploatacijska polja
- osigurati poticaje za aktivnosti u područjima prirodnih vrijednosti koje doprinose očuvanju biološke raznolikosti (tradicionalna poljoprivreda, ekstenzivno stočarstvo, šaranski ribnjaci, ekološka poljoprivreda i dr.) – u suradnji nadležnih tijela državne i županijske uprave; prema mogućnostima koristiti sredstva Europskih fondova
- osigurati provođenje nužnih mjera revitalizacije za staništa u zaštićenim područjima izloženim zaraštavanju (cret Banski Moravci), cretnim i vlažnim travnjačkim staništima i barama unutar pojedinih područja evidentiranih za zaštitu i područja ekološke mreže – kroz osiguranje poticaja ili organiziranje košnje i čišćenja od strane županijske javne ustanove
- područja parkovnih obilježja (zaštićeni, evidentirani i ostali parkovi, perivoji, drvoredi i sl.) treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnim matricama (ukoliko postoje) odnosno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture (skulpture, fontane, klupe, staze, igrališta i dr.)
- po potrebi županijska JU treba sukladno Zakonu o zaštiti prirode sklapati ugovore o skrbi za pojedina zaštićena područja ili njihove dijelove
- načiniti i provoditi programe razvoja održivog turizma u područjima prirodnih vrijednosti, s naglaskom na definiranje prihvatnog kapaciteta područja ("carrying capacity")
- preporučuje se što prije započeti s izradom Lokalne ekološke mreže za područje Županije
- nastaviti rad na vrednovanju prirode u Županiji radi eventualnog utvrđivanja novih područja vrijednih zaštite
- izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže
- u zaštićenim područjima, koja nisu ujedno i dio ekološke mreže, izvršiti inventarizaciju i provoditi praćenje stanja populacija značajnih vrsta i tipova staništa
- do donošenja općih i pojedinačnih upravnih akata, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, unutar prostora područja predloženih za zaštitu, ograničiti izgradnju novih objekata izvan područja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata.

Za odluku o izboru najboljih varijanti koridora željezničke („pruge velike propusne moći“) potrebno je radi dobivanja potrebnih informacija za donošenje takvih odluka, izvršiti preciznije kartiranje stanišnih tipova koji se nalaze u zoni utjecaja predloženih varijanti.

10.8.a. Na području Karlovačke županije nalazi se ukupno 49 područja ekološke mreže RH, NATURA 2000. Prostor unutar Detalja A. (grafički dio plana - Karta 3.1. - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA) se nalazi u području HR2000592 Ogulinsko- plašćansko područje. Područje važno za divlje svojte i stanišne tipove (POVS).

Prostor unutar Detalja B. (grafički dio plana - Karta 3.1. - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA) se nalazi u području HR1000001 Pokupski bazen, međunarodno važno Područje za očuvanje ptica (POP); te HR2001505 Korana nizvodno od Slunja i HR2000642 Kupa. Područje važno za divlje svojte i stanišne tipove (POVS).

Na dionici pruge koje prate postojeću autocestu i u slučaju odabira dionice B. 1., B. 2. i A. 2. (prikazano u grafičkom dijelu plana - Karta 1.3. – KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE) treba utvrditi (glavnim projektom i Studijom utjecaja na okoliš) dovoljan broj prolaza za velike i male životinje.

Prugu treba planirati da u što manjoj mjeri zauzima nove rijetke i ugrožene tipove staništa.

U svim ugroženim i osjetljivim područjima ekološke mreže kroz koje zahvat prolazi potrebno je prepoznati konflikte, te istražiti ta područja na način da se identificiraju osjetljive i zaštićene vrste i staništa, za koje će biti potrebno definirati mjere (npr. zeleni mostovi, ograde, električna distribucijska mreža koja je sigurna za ptice i dr.) ublažavanja utjecaja za konkretne zahvate na nivou Studije utjecaja na okoliš.

Zahvatom izgradnje „pruge visoke učinkovitosti“ najviše su ugrožene skupine: vodozemci, žiškari i velike zvijeri, međutim utjecaje će biti moguće ublažiti provođenjem mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja prilikom planiranja, izgradnje i korištenja zahvata.

Kulturno povijesne vrijednosti

10.9. U provođenju zaštite kulturno povijesnih vrijednosti potrebno je poduzimati sljedeće mjere:

- izgrađivati novi odnos prema vrijednostima prostora koji isključuje samo konzervativni, parcijalni pristup zaštiti
 - zaštitu staviti u komplementaran odnos s drugim relevantnim kriterijima za donošenje odluka o uređenju prostora
 - izbjeći konfliktne situacije koje se u pravilu rješavaju na štetu baštine putem usklađivanja interesa; pritom izbjeći često prisutne tendencije da se pojedine gospodarske grane (djelatnosti), odnosno zahvati u prostoru, promatraju odvojeno od posljedica za sredinu
 - izraditi i ažurirati popis graditeljske baštine i ostalih kulturnih dobara u Karlovačkoj županiji
 - izvršiti konačan postupak registracije preventivno zaštićenih cjelina i građevina graditeljske baštine s mjerama zaštite i posebnim uvjetima građenja
 - izraditi program održavanja, obnove, rekonstrukcije i revitalizacije kulturnih dobara u Karlovačkoj županiji za naredni period od 10 godina.
- 10.9.1. Za arheološku baštinu potrebno je:
- dokumentaciju za zahvate na postojećim i potencijalnim arheološkim područjima / zonama temeljiti na izvršenim arheološkim istraživanjima, a ukoliko ista ne postoje, istraživanja je potrebno izvršiti prije ili tijekom građevinskih radova, pri čemu posebnu pozornost treba obratiti područjima grada Karlovca, širem području Mateškog Sela i Josipdola te području oko Budačkog, Dječnika i Bosiljeva
 - zaštititi i prezentirati arheološke lokalitete u Karlovačkoj županiji (Budin, Gradac)
 - provesti arheološko rekognosciranje prostora uz tokove rijeka Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre
 - istražiti speleološke objekte, osobito one u kojima se nalaze antičke nekropole (Bubijeva Jama kod Siče, Markova špilja u Mateškom Selu, Jopića pećina u Krnjaku, Vrlovka kod Ozlja, Đutno kod Bosiljeva)
 - za odluku o izboru najboljih varijanti koridora željezničke („pruge velike propusne moći“), potrebno je radi dobivanja potrebnih informacija za donošenje takvih odluka, izvršiti prethodno rekognosciranje područja planiranog koridora kako bi se izbjeglo oštećenje/uništenje kompleksa arheoloških lokaliteta oko Viničice te na području Skradnika i Carevog polja.
- 10.9.2. Za povijesne graditeljske cjeline potrebno je:
- temeljem novih spoznaja revidirati postojeću granicu zaštite pravno zaštićenih povijesnih graditeljskih cjelina (Karlovac, Ogulin, Rastoke)
 - izraditi, odnosno revidirati konzervatorske studije zaštićenih urbanih cjelina na području Grada Karlovca - Zvezda, Banija, Giza, Dubovac i Turanj
 - za naselja (gradsko / općinska središta), s djelomično očuvanom povijesnom strukturom izraditi konzervatorsku podlogu kojom će se utvrditi primjeren režim zaštite - Duga Resa, Slunj, Ozalj, Generalški Stol, Oštarije, Plaški, Rakovicu i Vojnić
 - utvrditi širu zonu zaštite povijesnih struktura naselja: Ozalj, Karlovac, Duga Resa, Bosiljevo, Ogulin, Josipdol, Plaški i Slunj
 - prilikom izrade urbanističkih planova središnjih naselja, po potrebi uspostaviti stupnjevani režim zaštite sukladno konzervatorskoj dokumentaciji zaštite, a novu urbanizaciju temeljiti na zatečenim kulturno-povijesnim vrijednostima strukture, kao i vrijednostima okoliša
 - u postupku urbanizacije / reurbanizacije odrediti optimalan gabarit povijesnih naselja u skladu s njihovom strukturom, ambijentalnim vrijednostima i prostornom ekspozicijom (istaknute vizure, osi vidika)
 - riješiti problem magistralnog prometa i uređenja povijesne jezgre Slunja temeljem valorizacije i dosljedne revitalizacije dosad zanemarenih dijelova povijesne strukture
 - obratiti pozornost na oblikovanje vizura i panorame s glavnih smjerova promatranja cjeline za:
 - Karlovac odnosno dijelovi - Banija, Dubovac, Gradac i Budin
 - Bosiljevo
 - Slunj
 - Cetingrad
 - Rakovica
 - očuvati povijesnu urbanu matricu i građevine za:
 - industrijsko-vrtni grad Duga Resa
 - željezničarsku koloniju u selu Bubnjarci
 - radničke kolonije i stambene komplekse na karlovačkoj Baniji
 - za odluku o izboru najboljih varijanti koridora željezničke („pruge velike propusne moći“), potrebno je radi dobivanja potrebnih informacija za donošenje takvih odluka, izvršiti analizu utjecaja na prostorni, fizički i vizualni integritet povijesne urbane cjeline Karlovca, naselja Josipdol te pojedinačnih povijesnih građevina.
- 10.9.3. Za kulturno povijesne cjeline izvan naselja:
- ograničiti širenje građevinskih područja tamo gdje postoje uvjeti za obnavljanje povijesnih struktura.

- u planovima niže razine ucrtati proglašene zaštitne zone oko značajnijih povijesnih graditeljskih cjelina, sklopova i građevina, nāpose onih eksponiranih u prostoru, gdje valja obratiti pozornost na područja istaknutih vizura (npr. stari gradovi / utvrde i graditeljske cjeline Slunj, Novigrad na Dobri, Barišević, Bosiljevo, Ozalj, Podcetin, sakralne građevine Ozalj, Vivodina)
 - stručno kulturološki i ekonomski valorizirati povijesne sklopove starih gradova, dvoraca i plemićkih kurija s pripadajućim okolišem te izraditi plan sanacije vrijednih hortikulturnih ansambala koji s povijesnom građevinom čine nerazdvojivi sklop (osobito u Novigradu na Dobri, Bosiljevu, Dubovcu i dr.)
 - stvoriti uvjete za zaštitu i očuvanje arhaičnog sklopa tradicijske okućnice u selu Orljaki, općina Tounj, te ga primjereno valorizirati kao izvanrednu turističku atrakciju.
- 10.9.4. Potrebno je iznaći oblik stimuliranja ulaganja u projekte obnovu i korištenja prirodne i kulturne baštine, na svim razinama od državne do lokalne.
- 10.9.5. Na području Karlovačke županije zaštićena su i preventivno zaštićena sljedeća kulturna dobra:

Redni broj	Oznaka dobra	Mjesto	Naziv	Vrsta kulturnog dobra
KARLOVAC				
1.	Z-297	Donji Sjeničak	Ruševine starog grada Steničnjaka	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
2.	Z-3376	Gornja Trehinja	Crkva Rođestva Presvete Bogorodice	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
3.	Z-6658	Gornje Stative	Kapela sv. Marka	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
4.	P-3874	Karlovac	Arheološko nalazište Knežulja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - arheološki lokalitet
5.	Z-2715	Karlovac	Crkva Majke Božje Snježne	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
6.	Z-268	Karlovac	Crkva Majke Božje Snježne s pavlinskim samostanom	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
7.	Z-267	Karlovac	Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim samostanom	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
8.	Z-3551	Karlovac	Crkva sv. Doroteje	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
9.	Z-3552	Karlovac	Crkva sv. Martina	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
10.	Z-5605	Karlovac	Crkva sv. Nikole	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
11.	Z-5929	Karlovac	Crkva sv. Tri Kralja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
12.	Z-3959	Karlovac	Dvorac Kaštel	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
13.	Z-4545	Karlovac	Grobno obilježje Banjavčić na katoličkom groblju Dubovac	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
14.	Z-5210	Karlovac	Grobno obilježje Čop	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
15.	Z-5489	Karlovac	Kapela Ranjenog Isusa	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
16.	Z-271	Karlovac	Kapela sv. Margarete	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
17.	Z-6355	Karlovac	Karlovac, Zgrada transformatorske stanice Ilovac	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno -

				civilna građevina
18.	Z-5015	Karlovac	Kompleks dvorca Švarča	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
19.	Z-6028	Karlovac	Kompleks Križanić Turnja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
20.	Z-4253	Karlovac	Kompleks vodocrpilišta Borlin	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
21.	Z-5912	Karlovac	Kompleks željezničkoga kolodvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
22.	Z-3373	Karlovac	Kuća, Zajčeva 6	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
23.	Z-2993	Karlovac	Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca	Nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina
24.	Z-3412	Karlovac	Kulturno-povijesna cjelina ulice Rakovac	Nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina
25.	Z-6599	Karlovac	Kurija starog župnog dvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
26.	Z-4544	Karlovac	Mauzolej obitelji Hoffmann na katoličkom groblju Dobovac	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
27.	Z-4008	Karlovac	Mauzolej obitelji Türk na groblju Dubravac	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
28.	Z-3556	Karlovac	Mauzolej Vranyczany	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
29.	Z-3670	Karlovac	Nadgrobni spomenik "Obelisk"	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
30.	Z-5505	Karlovac	Palača Drašković, Radićeva ulica 15	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
31.	Z-4547	Karlovac	Palača Gutterer, Banjavičićeva ulica 14	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
32.	Z-249	Karlovac	Palača Vraniczany, Zrinski trg 7	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
33.	Z-4342	Karlovac	Spomenik braniteljima poginulim na području grada Karlovca u Domovinskom ratu	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
34.	Z-5351	Karlovac	Spomenik Glogoriju na Vojnom groblju	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
35.	Z-5928	Karlovac	Spomenik Radoslavu Lopašiću	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
36.	P-4787	Karlovac	Sportska dvorana	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
37.	Z-245	Karlovac	Stari grad Dubovac	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
38.	Z-3372	Karlovac	Tvornički kompleks "ŽeČe", Tuškanova ulica	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
39.	Z-3084	Karlovac	Zgrada gradskog muzeja, Strossmayerov trg 7	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
40.	Z-5498	Karlovac	Zgrada kina "Edison", Šetalište F. Tuđmana	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
41.	Z-3553	Karlovac	Zgrada velike vojarnje, Trg bana Jelačića	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno -

				civilna građevina
42.	Z-4804	Karlovac	Zgrada, Strossmayerov trg 002	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
43.	Z-266	Karlovac	Zgrada, Strossmayerov trg 1	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
44.	Z-262	Karlovac	Zgrada, Šetališta Franje Tuđmana 7	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
45.	Z-2716	Karlovac	Zgrada, Šetalište F. Tuđmana 8	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
46.	Z-257	Karlovac	Zgrada, Šetalište Franje Tuđmana 1	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
47.	Z-264	Karlovac	Zgrada, Šetalište Franje Tuđmana 10	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
48.	Z-258	Karlovac	Zgrada, Šetalište Franje Tuđmana 2	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
49.	Z-259	Karlovac	Zgrada, Šetalište Franje Tuđmana 3	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
50.	Z-260	Karlovac	Zgrada, Šetalište Franje Tuđmana 5	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
51.	Z-261	Karlovac	Zgrada, Šetalište Franje Tuđmana 6	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
52.	Z-263	Karlovac	Zgrada, Šetalište Franje Tuđmana 9	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
53.	Z-265	Karlovac	Zgrada, Ulica i. Kukuljevića 20	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
54.	Z-246	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 1	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
55.	Z-251	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 11	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
56.	Z-252	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 13	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
57.	Z-253	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 15	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
58.	Z-254	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 17	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
59.	Z-255	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 19	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
60.	Z-256	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 21 - Šetalište Franje Tuđmana	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
61.	Z-247	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 3	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
62.	Z-248	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 5	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
63.	Z-250	Karlovac	Zgrada, Zrinski trg 9	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
64.	P-5107	Karlovac	Župna crkva sv. Franje Ksaverskog	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina

65.	P-4989	Ladvenjak	Župna crkva sv. Vida Mučenika	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
66.	Z-5740	Mahično	Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
67.	Z-273	Rečica	Crkva sv. Ivana Krstitelja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
68.	Z-3375	Rečica	Dvorac Drašković, Rečica 049	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
69.	Z-3374	Šišljavič	Crkva sv. Josipa i župni dvor	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
70.	Z-2712	Vukmanič	Crkva sv. Antuna Padovanskog	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
71.	Z-5113	Vukmanič	Kurija starog župnog dvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
72.	Z-3331	Zadobarje	Crkva sv. Antuna Pustinjaka	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
DUGA RESA				
73.	Z-270	Donji Zvečaj	Crkva sv. Ivana Krstitelja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
74.	Z-5671	Duga Resa	Crkva sv. Antuna Padovanskog	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
75.	P-4544	Duga Resa	Donji mlin na rijeci Mrežnici	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
76.	Z-3170	Duga Resa	Kulturno - povijesna cjelina grada Duge Rese	Nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina
77.	Z-5998	Petrakovo Brdo	Kapela sv. Roka	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
78.	Z-284	Sveti Petar Mrežnički	Crkva sv. Petra Apostola	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
OGULIN				
79.	Z-3172	Gornje Dubrave	Crkva sv. Petke	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
80.	Z-3177	Gornje Zagorje	Crkva sv. Jurja Mučenika	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
81.	Z-5282	Jasenak	Crkva sv. Velikomučenika Lazara	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
82.	Z-6226	Ogulin	Crkva sv. Georgija i parohijska zgrada	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
83.	Z-3086	Ogulin	Crkva sv. Jakova	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
84.	Z-5341	Ogulin	Crkva sv. Križa	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
85.	Z-1731	Ogulin	Kulturno-povijesna cjelina grada Ogulina	Nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina
86.	Z-280	Ogulin	Stari grad Ogulin	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
87.	Z-4095	Sveti Petar	Crkva sv. Petra	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina

88.	Z-3085	Sveti Petar	Molinarijev most na rijeci Dobri	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
89.	Z-303	Trošmarija	Crkva Blažene Djevice Marije Ujteljeljice	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
OZALJ				
90.	Z-3171	Dojutrovića	Crkva sv. Jurja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
91.	Z-3882	Ferenci	Crkva sv. Duha	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
92.	P-5056	Fratrovci Ozaljski	Kapela sv. Ivana Krstitelja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
93.	Z-3242	Gornje Pokupje	Dvorac Türk	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
94.	Z-3175	Gornji Lović	Crkva sv. Franje Ksaverskog	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
95.	Z-5006	Grđun	Kurija Grđun	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
96.	Z-4094	Jaškovo	Crkva sv. Petra i Pavla	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
97.	Z-298	Jaškovo	Dvorac Jaškovo, Jaškovo bb	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
98.	Z-3178	Jaškovo	Mlin na rijeci Dobri	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
99.	Z-3554	Kašt	Crkva sv. Antuna Velikog	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
100.	Z-3669	Lović Prekriški	Crkva sv. Križa	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
101.	Z-285	Ozalj	Crkva sv. Vida	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
102.	Z-287	Ozalj	Etnopark Ozalj	Nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina
103.	Z-3168	Ozalj	Hidroelektrana	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
104.	Z-286	Ozalj	Stari grad Ozalj	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
105.	Z-5784	Ozalj	Zgrada šumarice	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
106.	Z-3176	Rajakovići	Kapela sv. Ilije	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
107.	Z-281	Svetice	Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije s pavlinskim samostanom	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
108.	Z-3092	Svetičko Hrašće	Crkva sv. Ivana Krstitelja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
109.	Z-5112	Svetičko Hrašće	Kurija Hrašće	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
110.	Z-302	Trg	Crkva Svih Svetih	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina

111.	Z-283	Vivodina	Crkva sv. Lovre	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
112.	Z-3243	Vrhovac	Crkva sv. Kuzme i Damjana	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
113.	Z-3330	Zorkovac	Kurija Zorkovac	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
SLUNJ				
114.	Z-277	Blagaj	Ruševine starog grada Blagaja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
115.	Z-279	Gornji Kremen	Ruševine starog grada Kremena	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
116.	P-4714	Kuzna Perjasička	Mlin na rijeci Korani	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina
117.	Z-3922	Rastoke	Kulturno-povijesna ruralna cjelina Rastoke	Nepokretno kulturno dobro - kulturno – povijesna cjelina
118.	Z-3555	Sastavak	Ruševine utvrde Furjan	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
119.	Z-3413	Slunj	Crkva sv. Trojstva	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
120.	Z-3173	Slunj	Kulturno - povijesna cjelina grada Slunja	Nepokretno kulturno dobro - kulturno – povijesna cjelina
121.	P-5282	Slunj	Ostatci francuskog magazina	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina
122.	P-5208	Slunj	Pravoslavna crkva sv. Arhandela Mihajla	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
123.	Z-275	Slunj	Ruševine starog grada Slunja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
BARILOVIĆ				
124.	Z-295	Barilović	Ruševine starog grada Barilovića	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
125.	P-5273	Cerovac Barilovički	Župna crkva Presvetog Trojstva	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
126.	Z-6332	Leskovac Barilovički	Crkva Gospe Lurdske i sv. Josipa	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
127.	P-5016	Perjasica	Ostaci pravoslavne crkve sv. Arhandela Mihajla i Gavrila	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
BOSILJEVO				
128.	Z-3089	Bosiljevo	Crkva sv. Mavra Opata	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
129.	Z-296	Bosiljevo	Stari grad Bosiljevo	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
130.	P-4754	Bosiljevo	Župni dvor	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
131.	Z-278	Johi	Crkva sv. Mateja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
132.	Z-3088	Orišje	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
133.	Z-3244	Prihanjci	Crkva sv. Barbare	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno –

				sakralna građevina
134.	Z-4007	Umol	Kapela sv. Ivana Krstitelja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
CETINGRAD				
135.	P-4532	Cetingrad	Nadgrobna ploča Jurja Grgurića Karinskog	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
136.	Z-276	Cetingrad	Ruševine starog grada Cetina	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
DRAGANIĆ				
137.	Z-6254	Draganić	Kapela sv. Antuna Pustinjaka	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
138.	P-5246	Draganić	Kapela sv. Fabijana i Sebastijana	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
139.	Z-274	Draganić	Kapela sv. Trojstva	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
140.	Z-5936	Draganić	Kurija župnoga dvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
GENERALSKI STOL				
141.	Z-5478	Crno Kamanje	Mlin na rijeci Dobri	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
142.	Z-269	Erdelj	Crkva sv. Mihovila	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
143.	Z-5284	Erdelj	Most na rijeci Dobri	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
144.	Z-3093	Generalski Stol	Crkva sv. Antuna Padovanskog i kapela poklonac	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
145.	Z-6473	Generalski Stol	Most na rijeci Globornici	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
146.	Z-304	Gorinci	Crkva sv. Jurja Mučenika	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
147.	P-4949	Gornje Bukovlje	Arheološki lokalitet Gradišće - Bukovlje	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - arheološki lokalitet
148.	Z-5677	Lipa	Crkva sv. Nikole Biskupa i kurija župnog dvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
149.	Z-4806	Lipa	Kurija Lipa	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
150.	Z-3174	Mateško Selo	Kapela sv. Jurja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
JOSIPDOL				
151.	P-3677	Josipdol	Arheološko nalazište Vmičica	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - arheološki lokalitet
152.	Z-5426	Josipdol	Crkva sv. Josipa	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
153.	Z-6213	Modruš	Fontana Rožići	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
154.	Z-3087	Modruš	Ruševine crkve sv. Nikole i pavlinskog samostana	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina

155.	Z-292	Modruš	Ruševine starog grada Modruša	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
156.	Z-272	Oštarije	Crkva Uznesenja Marijina	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
157.	Z-3169	Oštarije	Most na rijeci Mrežnici	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina
KAMANJE				
158.	Z-3557	Reštovo	Crkva sv. Filipa i Jakova	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
NETRETIĆ				
159.	Z-282	Donje Prilišće	Crkva sv. Leonarda	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
160.	Z-4093	Kunići Ribnički	Crkva sv. Katarine i kurija župnog dvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
161.	Z-4805	Mali Modruš Potok	Kurija Vukasović	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina
162.	Z-3881	Mrzljaki	Kulturno-povijesna ruralna cjelina Donji Mrzljaki	Nepokretno kulturno dobro - kulturno – povijesna cjelina
163.	Z-300	Novigrad na Dobri	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
164.	Z-2717	Novigrad na Dobri	Most na rijeci Dobri	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina
165.	Z-299	Novigrad na Dobri	Ruševine starog grada Novigrada	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
166.	Z-3332	Rosopajnik	Crkva sv. Antuna	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
167.	Z-6670	Srednje Prilišće	Crkva sv. Marije Magdalene	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
168.	Z-5211	Vinski Vrh	Gospodarski kompleks Strahovnjak	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina
169.	Z-3090	Vukova Gorica	Crkva sv. Jurja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
170.	Z-4546	Završje Netreتيčko	Crkva Uzvišenja sv. Križa	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
171.	Z-5766	Završje Netreتيčko	Kapela sv. Josipa i kurija župnog dvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
PLAŠKI				
172.	Z-204	Plaški	Hram Vavedenja Presvete Bogorodice	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – sakralna građevina
173.	Z-293	Plaški	Ruševine starog grada Plaškog	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
RAKOVICA				
174.	Z-291	Drežnik Grad	Ruševine starog grada Drežnika	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – graditeljski sklop
175.	P-4755	Korana	Mlin-vodenica Špoljarić	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina
176.	Z-6270	Korana	Špoljarićeva pilana na rijeci Korani	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno – civilna građevina

177	P-4750	Rakovica	Tradicijska okućnica Rakovica 9	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
RIBNIK				
178	Z-3377	Griče	Kapela sv. Anje	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
179	Z-3094	Lipnik	Crkva sv. Ilije Proroka i župni dvor	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
180	Z-301	Ribnik	Stari grad Ribnik	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
SABORSKO				
181	Z-5625	Lička Jesenica	Most na rijeci Ličkoj Jesenici	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
182	Z-3091	Saborsko	Crkva sv. Marije od Rozarija	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
183	Z-6128	Saborsko	Zgrada šumarje	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
TOUNJ				
184	Z-6275	Potok Tounjski	Izvor Vrelo Božidar	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - spomen (memorijalni) objekt
185	Z-4807	Rebrovići	Kulturno-povijesna ruralna cjelina Orljak	Nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina
186	P-4551	Rebrovići	Mlin na rijeci Tounjčici	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
187	Z-1786	Rebrovići	Tradicijska okućnica, Rebrovići 85	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
188	Z-2714	Tounj	Crkva sv. Ivana Krstitelja i kurija župnog dvora	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
189	Z-2713	Tounj	Crkva sv. Ivana Nepomuka	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina
190	Z-3095	Tounj	Ruševine starog grada Tounja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
191	Z-1785	Zdenac	Most na rijeci Tounjčici	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - civilna građevina
VOJNIC				
192	Z-288	Kestenovac	Ruševine starog grada Otmiča	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
193	Z-290	Klokoč	Ruševine starog grada Klokoča	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
194	Z-289	Krstinja	Ruševine starog grada Krstinja	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - graditeljski sklop
ŽAKANJE				
195	Z-3329	Žakanje	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije	Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno - sakralna građevina

10.9.6. Potrebno je provesti zaštitu sljedećih kulturnih dobara:

- Općina Barilović
- pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice (naselje Srednji Poloj)
- Općina Draganić
- tradicijska okućnica, Lazina 153 (naselje Draganić)
- Grad Duga Resa

- kapela Sv. Antuna (grad Duga Resa)
Grad Slunj
- pravoslavna crkva sv. velikomučenika Georgija (naselje Cvijanović Brdo)
- Francuski magazin (grad Slunj).
- 10.9.7. Potrebno je provesti zaštitu sljedećih istraženih i djelomično istraženih te evidentiranih arheoloških lokaliteta:
 - Općina Bosiljevo
 - arheološki lokalitet Gradišće / Orišje
 - arheološki lokalitet Lipošćaki
Grad Duga Resa
 - arheološki lokalitet Sveti Petar Mrežnički
Općina Generalski Stol
 - arheološki lokalitet Protulipa / Špilja na Protulipi
Općina Josipdol
 - arheološki lokalitet Viničica
Grad Ogulin
 - arheološki lokalitet Gornje Dubrave / Špilja Zala
Grad Karlovac
 - arheološki lokalitet Gradac / Orlovac
 - arheološki lokalitet Velika Jelsa / Budin
Općina Rakovica
 - arheološki lokalitet Rakovica / Baračeve Špilje.

Članak 11.

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

- 11.1. Organizacija održivog gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji temelji se na odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom i važećih planova gospodarenja otpadom te na uvažavanju načela zaštite okoliša i reda prvenstva gospodarenja otpadom.
- 11.2. Sustav gospodarenja otpadom predviđa izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: RCGO) Babina Gora na području Grada Karlovca, sa funkcionalno povezanim građevinama i uređajima za obradu komunalnog otpada s odlaganjem ostatnog dijela otpada na odlagalište u sklopu RCGO.
U sklopu RCGO Babina Gora planira se lokacija kazete za zbrinjavanje azbesta.
- 11.3. Za uspostavu pretovarnih stanica za prikupljanje, skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe i zbrinjavanja predviđene su sljedeće zone / lokacije:
 - Ilovac – za Grad Karlovac i okolni gravitirajući prostor
 - Galge – za Grad Ogulin i okolni gravitirajući prostor
 - Pavlovac – za Grad Slunj i okolni gravitirajući prostor
 - Čuić Brdo – za Općinu Rakovica i okolni gravitirajući prostor.
 Osim lokacija iz prethodnog stavka, svaka jedinica lokalne samouprave može u svojim PPUO/G odrediti i dodatnu lokaciju pretovarne stanice.
- 11.4. Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim PPUO/G odrediti lokacije i uvjete izgradnje i uređenja reciklažnih dvorišta u skladu sa važećim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Reciklažna dvorišta iz prethodnog stavka mogu se graditi u proizvodnim (I) i komunalno – servisnim zonama (K3), uz poštivanje svih odredbi relevantne zakonske regulative.
- 11.5. Građevine za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, komunalnim i neopasnim otpadom te pretovarne stanice mogu se planirati, odnosno graditi u proizvodnim i komunalno servisnim zonama, izvan građevinskog područja naselja.
- 11.6. Lokacije za razvrstavanje, mehaničku obradu i privremeno skladištenje građevnog otpada, mogu se planirati unutar ili neposredno uz zone eksploatacije kamena, a način i uvjeti određuju se PPUO/G sukladno važećem zakonu iz područja prostornog uređenja.
Lokacije za odlaganje ostatnog, inertnog dijela građevnog otpada mogu se planirati u sklopu aktivnog eksploatacijskog polja sukladno propisima iz područja rudarstva.
- 11.7. Na području Karlovačke županije nalazi se 7 službenih odlagališta u postupku sanacije s nastavkom rada do puštanja u rad RCGO Babina Gora i to:
 - Čuić Brdo na području Općine Rakovica
 - Glavica na području Općine Cetingrad
 - Ilovac na području Grada Karlovca, u sastavu kojega je lokacija kazete za zbrinjavanje azbesta
 - Jezero na području Općine Plaški

- Kokirevo na području Općine Vojnić
- Pavlovac na području Grada Slunja
- Sodol na području Grada Ogulina.

Članak 12.

MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

- 12.1. Jedan je od osnovnih ciljeva prostornog planiranja postizanje bolje kakvoće okoliša uz potreban gospodarski razvitak (održivi razvitak).
- 12.2. Smještaj pojedinih djelatnosti osobito gospodarskih proizvodnih i turističkih sadržaja mora se temeljiti na istraženim količinama prirodnih resursa i njihovoj podložnosti mogućim negativnim utjecajima.
- 12.3. Pri izradi prostornih planova potrebno je mjere zaštite okoliša temeljiti na programima zaštite okoliša izrađenim prema zakonskoj obvezi.
- 12.4. U PPUO/G-u potrebno je detaljnije inventarizirati osnovne elemente okoliša, analizirati i vrednovati postojeće stanje s obzirom na vrste i opseg negativnih utjecaja, na osnovi čega će se propisati mjere zaštite okoliša.
- 12.5. Na razini Karlovačke županije, ali i jedinica lokalne samouprave, potrebno je razraditi poseban program poticajnih (ekonomskih), ali i ograničavajućih mjera koje će doprinijeti unapređenju zaštite okoliša, uz uvažavanje namjene i zaštite prostora utvrđene prostornim planovima.
- 12.6. Potrebno je poticati one oblike gospodarenja u primarnim djelatnostima koji smanjuju onečišćenje. Na nivou lokalne zajednice, programima gospodarenja i uređenja, edukacijom i ekološkim osvještavanjem stanovništva te raznim drugim, kako poticajnim tako i restriktivnim mjerama poticati odvajanje otpada na mjestu nastanka u cilju smanjenja onečišćenja okoliša te svrhovitim gospodarenjem resursima.
 Za odluku o izboru najboljih varijanti koridora željezničke („pruge velike propusne moći“) potrebno je radi dobivanja potrebnih informacija za donošenje takvih odluka, izvršiti provođenje mjerenja razine buke i izradu karte buke u područjima u kojima obitavaju ciljne vrste ekološke mreže te u naseljenim područjima kroz koja prolaze koridori željeznice.
- 12.7. Velik dio područja (osobito južni dio Županije) prepoznato je kao područje potencijalnih zaliha podzemnih voda I. razine za širu regiju, pa je nove namjene i sadržaje na tom području potrebno uvoditi s posebnom pozornošću i uz mjere zaštite okoliša. To pretpostavlja ekstenzivan način poljoprivredne proizvodnje, pošumljavanje nekvalitetnih poljoprivrednih površina, sustavno rješavanje problema odlaganja otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja te drugih sadržaja koji nepovoljno utječu na okoliš.
- 12.8. Na razini jedinica lokalne samouprave, potrebno je riješiti i istražiti zaštitu ležišta, podzemne pitke vode. Potrebno je provesti zaštitu potencijalnih izvorišta, utvrđivanje njihovih slivnih područja te određivanje granica zona zaštite s mjerama zaštite. Prioritet su lokacije postojećih vodozahvata i vodoistražnih radova:
 - Veljun (Mala i Velika Vrebuša)
 - Kuselj
 - Lička Jasenica (Malo i Veliko Vrelo)
 - Saborsko (Točak i Čevrakalo)
 - Cetinograd
 - Cerovac Vukmanički
 - Šišljavić
 - Draganić
 - Plaški (Dretulja, Studeno i Ljeskovo Vrelo)
 - Lasinja (Crna Draga)
 - Vojnić (Vrelo Utinja, Kuplensko i Krstinja).
- 12.9. Do dovršenja postupka zaštite rijeke Mrežnice u rangi parka prirode ili regionalnog parka, a potom i izrade prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPO), vode slivnog područja rijeke Mrežnice mogu se koristiti isključivo za lokalnu vodoopskrbu i navodnjavanja područja uz rijeku.
- 12.10. Potrebno je pratiti sve značajnije onečišćivače vodotoka u i izvan Županije.
- 12.11. Radi cjelovitog rješavanja pitanja zaštite okoliša potrebno je razviti suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te suradnju na međudržavnoj razini.
- 12.12. Ne može se planirati izgradnja u potencijalno poplavnim područjima kako ne bi dolazilo do ugrožavanja ljudi i imovine.
- 12.13. Prioritetne mjere zaštite voda od onečišćenja:
 - sanacija i osposobljavanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

- osposobljavanje i stavljanje u funkciju uređaja za prijem i obradu istrošenih motornih ulja i rashladnih emulzija na lokaciji industrijskog kompleksa Mala Švarča
 - hidrotehnička analiza stanja kanalizacijskog sustava grada Karlovca i Duge Rese s prijedlogom mjera sanacije, izgradnje i konačnog povezivanja u jedinstvenu cjelinu sa tehničkim rješenjem dovođenja na centralni uređaj za pročišćavanje Karlovac - Duga Resa
 - hidrotehnička analiza i usporedba mogućnosti rasterećenja oborinskih voda dijelova naselja grada Karlovca
 - rješavanje kanalizacijskog sustava prigradskih naselja grada Karlovca u cilju spajanja na kanalizacijski sustav Karlovca s Dugom Resom
 - noveliranje predviđenog rješenja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovca s Dugom Resom uz neophodno provođenje prethodnih istraživanja
 - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda gradova Ogulina, Slunja, Ozlja i sustav Plitvice - Rakovica
 - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda pojedinačnih građevina, dijelova naselja i malih naselja Karlovačke županije
 - analiza stanja odvodnje i predtretmana otpadnih voda pojedinih gospodarskih subjekata / zona s prijedlogom tehničkih rješenja sanacije i rekonstrukcije ili izgradnje novih uređaja.
- 12.14. U PPUO/G-u potrebno je grafičkom prikazu naznačiti sva divlja odlagališta otpada i privremene lokacije sakupljališta te dati snjernice njihove sanacije.
- 12.15. Udaljenost građevina i sadržaja koji mogu biti izvor prekomjerne buke potrebno je u PPUO/G odrediti mjerljivim parametrom u odnosu na zone koje se želi štititi.
- 12.16. Predviđene razine buke u urbanim područjima potrebno je u skladu sa zakonskim propisima odrediti na grafičkom prikazu u planovima niže razine.
- 12.17. Radi biološke rekultivacije sustava, a time i očuvanja estetskih vrijednosti krajobraznih cjelina potrebno je pošumljavati područja najvećeg pritiska na okoliš (područja gradnje infrastrukture, industrijskih zona i ostalih gospodarskih zona te područja gradnje građevina izvan GP), područja s manjkom šumskih zajednica te područja degradiranih šuma.
- 12.18. Zaštita tla od onečišćenja štetnim tvarima treba se provoditi prioritarno u funkciji zaštite poljoprivrednog i šumskog zemljišta, radi proizvodnje hrane, zaštite zdravlja ljudi te radi održanja prirodne ravnoteže i biološke, odnosno, krajobrazne raznolikosti, a propisana je važećem Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, kao i sankcije za počinitelje onečišćenja.
- 12.19. Ograničeno je korištenje gnojovke, dok se mineralna gnojiva, sredstva za popravak tla i sredstva za zaštitu bilja moraju primjenjivati u skladu s dozvolom za stavljanje u promet i drugim važećim propisima koja se na njih odnose. Primjena agrokemikalija mora se temeljiti na načelima integralne biljne proizvodnje, osobinama staništa i potrebama uzgajanih kultura.
- 12.20. Zahvati gradnje građevina za uzgoj stoke, moraju se radi sprečavanja negativnih utjecaja, planirati na odgovarajućoj udaljenosti od ruba područja predviđenog za razvoj naselja, a preporuča se da udaljenosti koje se utvrđuju u PPUO/G ne budu manje od:

Broj uvjetnih grla	Minimalna udaljenost
10-15	100 m
16-100	150 m
101-300	300 m
301 i više	500 m

- 12.21. Minimalne udaljenosti građevina za uzgoj stoke i drugih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji od prometnica preporučaju se za:
- državne ceste 100 m
 - županijske ceste 50 m
 - lokalne ceste 30 m.
- 12.22. Biljna proizvodnja i uzgoj stoke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe vlastitog domaćinstva može se dozvoliti i unutar naselja, pod uvjetom da se ne radi o naselju gradskog karaktera, centralnoj zoni naselja, odnosno, području posebnih režima zaštite. Udaljenost građevina od naselja gradskog karaktera, centralne zone naselja iz članka 7. odredbe 7.12., odnosno, područja posebnog režima zaštite treba biti minimalno 500 metara.
- 12.23. Građevine koje se grade za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prema svom utjecaju na okoliš mogu biti:
- bez izvora onečišćenja: - spremišta poljoprivrednih proizvoda, spremišta poljoprivrednih strojeva, šupe, sjenici i sl.
 - sa izvorom onečišćenja: - staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci i sl.

Za gospodarske građevine sa izvorom onečišćenja PPUO/G treba propisati veličinu građevina dimenzioniranu za maksimalan broj uvjetnih životinja.

Mjere ublažavanja negativnog utjecaja na okoliš

12.24. Kroz postupak strateške procjene utjecaja PPŽ-a na okoliš propisane su sljedeće mjere zaštite okoliša kao mjere ublažavanja negativnih utjecaja za:

Površinske i podzemne vode:

- prilikom korištenja vodnih objekata vršiti monitoring stanja vode u neposrednoj blizini. Ukoliko se utvrdi negativan utjecaj objekta na stanje voda, njegov rad je potrebno prilagoditi i/ili propisati dodatne mjere ublažavanja.

Bioraznolikost:

- kako bi se smanjila fragmentacija i posljedično kolizije u prometu na dionicama novoizgrađenih i rekonstruiranih prometnica izgraditi dovoljan broj prijelaza i propusta za divlje životinje
- prilikom planiranja širenja i otvaranja novih proizvodnih i poslovnih zona prednost dati antropogeniziranim i degradiranim staništima u svrhu očuvanja prirodnih stanišnih tipova
- potrebno je prvo popunjavati neiskorištene gospodarske zone, a potom širiti postojeće zone kod kojih su popunjeni prostorni kapaciteti
- nove proizvodne i poslovne zone otvarati jedino ako postoji opravdan razlog prepoznat strategijom razvoja Županije ili jedinica lokalne samouprave
- u cilju zaštite ptica prilikom planiranja dalekovoda primijeniti odgovarajuća tehnička rješenja kojima se umanjuje rizik elektrokucije i kolizije sa dalekovodom.

Ekološku mrežu:

Mjere ublažavanja utjecaja na ekološku mrežu na odgovarajući se način primjenjuju vezano uz ugrožene i strogo zaštićene vrste te ugrožene i rijetke stanišne tipove.

Infrastrukturni linijski objekti:

- prilikom projektiranja prometnica i ostalih linijskih zahvata definirati područja koja bi mogla biti pod utjecajem fragmentacije, posebno se obazirući na ciljne vrste tog područja te propisati izvedbu zelenih mostova, tunela, prolaza za životinje i sl.
- koristiti već postojeće ceste i putove kao pristup gradilištu. Pristupne prometnice do planiranih zahvata izvesti uz primjenu tehnologije koja će imati najmanji utjecaj na izravne promjene ekoloških uvjeta za pojedine životinjske vrste i stanišne tipove koji su cilj očuvanja Natura područja u zoni utjecaja
- izmaknuti lokaciju prelaska preko rijeke, ukoliko se utvrdi da se sedrene barijere nalaze na lokaciji prijelaza
- polaganje plinovoda ili gradnju mosta preko područja ekološke mreže izvesti uz primjenu tehnologije koja će imati najmanji utjecaj na izravne promjene vodenih staništa i ekoloških uvjeta za pojedine životinjske i biljne vrste koje su cilj očuvanja
- prilikom postavljanja plinovoda ili gradnje mosta preko rijeka koje su područja Natura 2000 očuvati stalnu povoljnu količinu vode i vodni režim nizvodno od lokacije prijelaza te izbjeći izvođenje radova u periodu mrijesta riba koje su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Hidroelektrane:

- hidroelektrane graditi na lokacijama postojećih mlinica bez podizanja krune slapa odnosno gradnje brana.

Energetski objekti:

- ne planirati vjetroelektrane u područjima važnim za ptice i područjima važnim za divlje vrste i staništa u kojima su ciljevi očuvanja šišmiši
- radi izbjegavanja kumulativnog utjecaja vjetroelektrana na ciljne vrste ptica i šišmiša radi sprječavanja fragmentacije staništa i kolizije sa agregatima ne planirati više vjetroelektrana na manjem području ili na istim pravcima migracije
- ukoliko je moguće, preporučuje se unutar Područja očuvanja značajnih za ptice (HR1000001 Pokupski bazen, HR1000019 Gorski Kotar i Sjeverna Lika) dalekovode planirati unutar već postojećih koridora
- u cilju zaštite ptica prilikom planiranja dalekovoda primijeniti odgovarajuća tehnička rješenja kojima se umanjuje rizik elektrokucije i kolizije sa dalekovodom
- gdje god je moguće planirati postavljanje energetskih visokonaponskih kablova pod zemlju (npr. u koridor planiranih linijskih infrastrukturnih objekata).

Gospodarske zone:

- prilikom planiranja širenja i otvaranja novih proizvodnih i poslovnih zona prednost dati antropogeniziranim i degradiranim staništima u svrhu očuvanja prirodnih stanišnih tipova
- potrebno je prvo popunjavati neiskorištene gospodarske zone, a potom širiti postojeće zone kod kojih su popunjeni prostorni kapaciteti
- nove proizvodne i poslovne zone otvarati jedino ako postoji opravdan razlog prepoznat strategijom razvoja Županije ili jedinica lokalne samouprave.

Šume i šumarstvo:

- ne planirati vjetroelektrane u nizu na površinama pod šumom radi trajnog gubitka šumskog zemljišta i fragmentacije šumskog područja te povećanja kumulativnog utjecaja kod planiranja u nizu
- predviđene zahvate koji se nalaze u šumama i šumskom zemljištu planirati na način da ne dođe do poremećaja stabilnosti šumskog ekosustava i da se zauzima najmanja moguća površina. Rubne dijelove šuma štititi od nove izgradnje, uređivati i obnavljati putove i šetnice te otvarati vidikovce na posebno vrijednim vizurama
- gradnju infrastrukturnih i gospodarskih objekata u šumskim područjima usmjeravati na manje vrijedne zone, a moguću prenamjenu šumskih područja provoditi u pravilu na neobraslim te djelomično obraslim šumskim zemljištima, šikarama i lošijim panjačama
- ukoliko se zahvati predloženi PPŽ-om nalaze na područjima koja čine zaštitne šume i šume posebne namjene, planiranje provoditi na način koji ne pojačava eroziju šumskog zemljišta i ne smanjuje hidrološku i vodozaštitnu ulogu šuma.

Poljoprivredno zemljište:

- ukoliko linijski zahvati prenamjenjuju i fragmentiraju P1 i P2 zemljišta, zahvat planirati na način da prenamjena i parcelizacija bude u što manjem obujmu
- ukoliko se poligonski zahvati nalaze u konfliktu sa P1 i P2 zahvat planirati na način da se ne dođe do prenamjene P1 i P2 zemljišta.

Kulturna baština:

- za svaki od planiranih zahvata, prije početka gradnje, a za vrijeme pripremnih radova provesti prethodno arheološko rekognosciranje te sukladno rezultatima propisati dodatne mjere ublažavanja
- zahvate ne planirati na način da uzrokuju značajan utjecaj na prostorni, fizički i vizualni integritet povijesnih cjelina te pojedinačnih povijesnih građevina.

Krajobrazna raznolikost:

- izbjegavati gradnju u blizini prostora izrazitih prirodnih, tradicionalnih i kulturno-povijesnih obilježja
- u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju, posebno autohtone vrste drveća i grmlja
- pozicioniranje zahvata prilagoditi reljefnim karakteristikama područja kako bi se promjene svele na najmanju moguću mjeru
- na prostoru oko infrastrukturnih zahvata predvidjeti zaštitnu zonu sadnjom bilnog materijala koja će dodatno umanjiti vizualnu izloženost novog zahvata
- prilikom izbora materijala poštivati kriterije autentičnosti elementa kulturnog i prirodnog krajobrazu u svrhu zadržavanja identiteta prostora.

Preporuke za planiranje, odnosno izvedbu zahvata

12.25. Strateška procjena utjecaja PPŽ-a na okoliš definirala je sljedeće preporuke koje bi trebalo poštivati prilikom planiranja, odnosno izvedbe zahvata u prostoru:

- za uspješno planiranje energetskog razvitka Županije bilo bi poželjno izraditi Plan obnovljivih izvora energije KŽ
- HE Lučica i HE Barilović: Iako se nalaze u Prostornom planu Karlovačke županije, tek nakon određivanja nultog stanje riba i ostale bioraznolikosti procijeniti očekivani značaj utjecaja na prirodu te Natura 2000 područja i vrste te donijeti odluku o prihvatljivosti njihove izgradnje
- gospodarske zone: potrebno je prvo popunjavati neiskorištene gospodarske zone, a potom širiti one koje su već iskorištene ili otvarati nove. U tu svrhu Županija treba napraviti plan razvoja gospodarskih zona
- na području Karlovačke županije se prilikom nepovoljnih vremenskih uvjeta, aktiviraju brojna klizišta i odroni koji mogu negativno djelovati na provedbu PPŽ-a. Kako u Karlovačkoj županiji ne postoji katastar klizišta, predlaže se da se isti izradi
- za smanjenje fragmentacije i kolizija divljih životinja s motornim vozilima, predlaže se poduzimanje mjera ublažavanja na kritičnim dionicama, a to su:
 - cesta DC 3, na relaciji Karlovac - Zdihovo
 - cesta DC 6, na relaciji granični prijelaz Jurovski Brod - Karlovac
 - cesta ŽC 3184 na relaciji Duga Resa - Belajske Poljice
- nove proizvodne i poslovne zone otvarati jedino ako postoji opravdan razlog prepoznat strategijom razvoja Županije ili jedinica lokalne samouprave
- prilikom izrade studija utjecaja na okoliš obratiti posebnu pažnju na krške oblike u zoni utjecaja pojedinog zahvata
- obavezno uvođenje sustava za otplinjavanje postojećeg (presloženog) otpada, otplinjavanje novog otpada te termičku obradu sakupljenog plina na objektima za gospodarenje otpadom. Tijekom rada odlagališta obavezno je mjerenje količine i sastava odlagališnih plinova (metan (CH₄), ugljični dioksid (CO₂), sumporovodik (H₂S), vodik (H₂) i kisik (O₂).

Članak 13.**MJERE PROVEDBE**

- 13.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja.
- 13.1.1. Prostorni plan uređenja općine / grada (PPUO/G), sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju obavezan je:
- za gradove: Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj
 - za općine: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje.
- Generalni urbanistički plan (GUP) obavezan je za grad:
- Karlovac.
- Granicu područja za koje se izrađuje GUP treba odrediti u kartografskom prikazu PPUG.
- Izradu PPUG i GUP-a gradova Karlovac i Duga Resa potrebo je provoditi usklađeno i koordinirano, s posebnim naglaskom na međutjecaje i kontaktna područja dviju prostornih jedinica.
- U sklopu izrade GUP-a grada Karlovac treba izraditi stručno - znanstvenu podlogu koja će analizirati specifične probleme prostornog razvoja uređenja prostora te obnovu grada i njegovih rubnih područja.
- 13.1.2. Urbanistički plan uređenja (UPU) može se donijeti za:
- gradove Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj
 - naselja - sjedišta općina
 - naselja i dijelove naselja koji su registrirani kao povijesne urbanističke cjeline
 - izdvojene zone turističke namjene iz članka 5. odredbe 5.6.5
 - izdvojene gospodarske zone (I, K), a sukladno stavku 6. točke 5.4.6. u članku 5. ovih Odredbi
 - izdvojene zone sportsko – rekreacijske namjene iz članka 6. točke 6.6.
- Granicu područja za koje se izrađuje UPU treba odrediti u kartografskom prikazu PPUO/G, odnosno GUP-a.
- 13.1.3. Prostorni plan područja posebnih obilježja obavezan je za:
- Nacionalni park "Plitvička jezera"
 - Park prirode "Žumberak - Samoborsko gorje"
 - po dovršenju postupka zaštite – Park prirode / Regionalni park "Mrežnica".
- 13.2. Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera
- 13.2.1. Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske brdsko-planinskim područjem načelno su određeni prostori iznad 300 metara i područja za koja je zbog loših gospodarskih i demografskih prilika nužna izrada posebnih sveobuhvatnih programa razvoja. S ciljem postupnog smanjivanja nesrazmjera u stupnju razvijenosti te saniranja lošeg demografskog stanja potrebno je maksimalno poticati izgradnju i korištenje prostora kroz:
- izradu dokumenata koji će poslužiti kao pregledan ponudbeni materijal za ulaganja te kao osnova za utvrđivanje poticajnih mjera i planskog okvira budućih aktivnosti u tom prostoru
 - intenzivno praćenje stanja komunalne infrastrukture izradom Izvješća o stanju u prostoru i planiranjem ulaganja
 - kontroliranu izgradnju izvan granica te njeno usmjeravanje u naselja s manje od 200 stanovnika (stimuliranje poreznom i gospodarskom politikom općina i gradova)
 - aktivnu politiku poticanja poljoprivredne proizvodnje
 - uključivanje južnog dijela Karlovačke županije u turističku ponudu seoskog turizma vezanu na državnu cestu DC-1 i sjeverni ulaz u NP "Plitvička jezera", uključivanje zapadnog dijela u turističku ponudu Primorsko-goranske županije i Gorskog Kotara, a sjevernog u turističke programe vezane uz rijeku Kupu i Sloveniju.
- 13.2.2. Granično područje prema Republici Sloveniji obuhvaća: Grad Ozalj te općine Žakanje, Kamanje, Ribnik, Netretić i Bosiljevo. Granično područje prema Bosni i Hercegovini obuhvaća Grad Slunj te općine Cetingrad i Rakovica.
- 13.2.3. Zakonom proglašeno područje posebne državne skrbi obuhvaća cijela, odnosno dijelove područja gradova Slunj i Karlovac te općina Cetingrad, Rakovica, Vojnić, Barilović, Josipdol, Krnjak, Lasinja, Plaški, Saborsko i Tounj. Prioritet je stvaranje optimalnih uvjeta koji bi trebali ubrzati obnovu i poticati razvitak:
- što prije riješiti status izbjeglica s drugih područja bivše države
 - obnova i izgradnja infrastrukturnih sustava kroz odabir prioriteta koji će poslužiti kao osnova za usmjeravanje ostalih vrsta izgradnje
 - odrediti prioritete za sadržaje od vitalnog značaja, sukladno gospodarskim parametrima, potencijalnim središtima razvoja i globalnoj koncepciji područnog razvitka te regionalnim i državnim strateškim interesima
 - osnažiti razvitak stočarstva na većim površinama


- usmjeriti različitim poticajima stručne kadrove na područja posebne državne skrbi kao pretpostavku inovacijskog procesa, novog načina rada i kvalitete života.
- 13.2.4. Obzirom da se ruralno područje u svom velikom dijelu preklapa s ostalim problemskim cjelinama (brdsko - planinsko, pogranično, područje posebne državne skrbi), na njegovom području primjenjivat će se već utvrđene mjere za pojedine cjeline.
- 13.2.5. Područja s ograničenjima u razvoju, područja su naglašene primjene posebnih stimulativnih mjera:
 - za provođenje demografske obnove naselja bilo kojim od predviđenih načina (prirodni prirast, stimuliranje ostanka stručnih kadrova, povratak hrvatskih iseljenika, planska unutrašnja migracija) potrebno je ponuditi i osigurati mogućnosti primjerenog rješavanja problema stanovanja i zapošljavanja, stimulirati razvitak pojedinih djelatnosti te poboljšavati infrastrukturu i dostupnost pojedinih naselja
 - potrebno je odrediti zone obiteljske izgradnje te zone gospodarske djelatnosti s prioritetima opremanja naročito u najugroženijim područjima kroz simboličke cijene pripreme zemljišta, odrediti prioriteta zanimanja naročito ona koja će omogućiti zapošljavanje domaćeg stanovništva te ponuditi povoljne kredite na duže razdoblje i slično
 - poticati kretanje gradskog stambeno nezbrinutog stanovništva i nezaposlenog stanovništva prema ruralnom području, a naročito prema područjima kojima prijeti izumiranje, kroz otkup neobrađenog plodnog zemljišta i pašnjaka te prodaju uz povoljne uvjete ili davanje u dugoročni zakup doseljenom stanovništvu
 - stimulirati stručno i obrazovano stanovništvo ne samo na ostanak već i useljavanje, a praćeno konkretnim ponudama zapošljavanja i stanovanja uz osiguravanje određenog načina života izgradnjom suvremene infrastrukture i mreže uslužnih funkcija
 - poticati obradu i korištenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 - kvalitetnim prometnim povezivanjem prostor učiniti atraktivnijim u radnom i stambenom smislu, čime će zone prigradske urbanizacije i dnevne migracije postati šire nego danas
 - gospodarske zone vezati za infrastrukturno opremljena područja i manje gradove te tako razvijati manje centre rada.
- Kako na razini županije tako i na lokalnoj razini stimulirati oživljavanje napuštenih i zapuštenih ruralnih sredina kroz programe osmišljavanja mogućih sadržaja i financiranja razvoja seoskog ekoturizma (povećanje broja smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih sadržaja s tradicionalnom gastronomskom ponudom, stvaranje mreže rekreativnih biciklističko / planinarskih ruta, osmišljavanje programa aktivnog odmora u prirodi itd.).
- 13.2.6. Gradska naselja predstavljaju osnovu policentrične mreže naselja, pa je u tom smislu potrebno usmjeriti poticajne mjere na razvitak malih i srednjih gradova (Ozalj, Ogulin, Slunj, Duga Resa) kroz razvijanje sustava društvenih i gospodarskih djelatnosti, infrastrukturno opremanje praćeno izradom razvojne studijske dokumentacije, u čemu je nužna potpora Države.
- 13.2.7. U svim područjima primjene posebnih razvojnih i drugih mjera potrebno je na temelju dugoročnih planova izraditi operativne programe intervencija s definiranim etapama izvršenja zahvata.
- 13.3. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru
- 13.3.1. Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, utvrđeno je da najveći dio županije nosi obilježja područja s ograničenjima u razvoju, koja se u velikom dijelu preklapaju pri čemu se razlozi ograničenja u razvoju često kumuliraju. U duhu te činjenice, cjelokupnom prostoru treba posvetiti izuzetnu pažnju ne samo na županijskoj, već i na državnoj razini.
- 13.3.2. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi o brdsko planinskim područjima i poljoprivrednom zemljištu potrebno je onemogućiti dalje usitnjavanje zemljišnog posjeda koji bi spriječili dalju degradaciju i potakli razvitak.
- 13.3.3. Zbog izrazito loše demografske slike županije, koja se znatno mijenjala od popisa stanovništva 1991. godine, potrebno je pristupiti demografskim istraživanjima, temeljenim na stvarnom broju stanovnika, neprekidno poduzimati potrebne mjere te pratiti stanje na ugroženim prostorima.
- 13.3.4. Potrebno je istražiti zalihe, utvrditi ležišta mineralnih sirovina te na temelju evidentiranog stanja pratiti njihovo iskorištavanje, zatvaranje i sanaciju eksploatacijskih polja, u cilju sprječavanja stihijskog i nekontroliranog korištenja tog resursa i pravodobnog poduzimanja mjera u slučaju narušavanja vrijednosti prostora. Sve napuštene i aktivne kamenolome treba evidentirati s podacima po korisnicima, ocijeniti njihov utjecaj na biološku i krajobraznu raznolikost te propisati mjere i nositelje njihove sanacije.
- 13.3.5. U narednom je razdoblju potrebno provoditi nadzor utjecaja lokacija prikupljanja i privremenog skladištenja opasnog otpada na okoliš.
- 13.3.6. Osnovati područne mreže za ispitivanje i ocjenu kakvoće zraka u svim gradovima županije, a osobito uz veće prometnice (automatske mjerne stanice).
- 13.3.7. Zalihe voda:

- treba podvrći stalnom istraživanju kako bi se ukazalo na potencijalne rezerve pitke vode i utvrdile zalihe te slivna područja potencijalnih izvorišta
 - evidentirati onečišćivače s područja i izvan Županije
 - u županijskim rijekama i na pograničnim vodama provoditi redovito ispitivanje kakvoće vode.
- 13.3.8. Prirodne vrijednosti treba podvrći stalnom istraživanju i praćenju stanja, a za evidentirane dijelove provesti ponovnu procjenu vrijednosti i dovršiti postupak zaštite. Potrebno je popisati i ocijeniti dijelove biološke i krajobrazne raznolikosti sa procjenom njihove ugroženosti i izradom odgovarajućih karata (hidrogeološke i geomorfološke pojave u kršu, cretovi, močvare, akumulacije, šljunčare).
Posebnu pažnju treba posvetiti trajnom praćenju stanja i sprječavanju onečišćenja okoliša koje bi mogle biti uzrokovane aktivnostima na području Vojnog poligona Eugen Kvaternik.
- 13.3.9. Radi uočavanja negativnih procesa u šumama treba uspostaviti promatračku mrežu, a naročitu pažnju posvetiti prorijedenim vrstama (pitomi kesten, voćarice, grabežljive životinje i sl.).
- 13.3.10. Potrebno je detaljno istražiti i valorizirati biološke, geološke i ljudskim djelovanjem stvorene vrijednosti krajobrazna kontaktnih područja najvrednijih zaštićenih prirodnih cjelina (nacionalnog parka i parkova prirode).
- 13.3.11. Područja zaštićenih povijesnih cjelina i lokaliteta, potrebno je podvrći ponovnoj procjeni te izradi programa održavanja, obnove, rekonstrukcije i revitalizacije.
- 13.3.12. Potrebno je u PPUO/G evidentirati bespravnu i legaliziranu izgradnju te definiranjem GP i uvjeta pod kojima se u njima mogu izvoditi zahvati, odlučit će se o mogućnosti legalizacije pojedinih bespravnih zahvata. Za ostale bespravne zahvate koje neće biti moguće legalizirati, treba operativnim programima i mjerama odlučiti o saniranju takvih područja.
Potrebno je definirati skup planskih mjera i uvjeta kojima se poboljšava karakter izgrađenog dijela GP i urbane mreže javnih površina devastiranih nezakonitim građenjem.
- 13.3.13. Trajno treba pratiti područja građenja, njihov stupanj iskorištenosti te predlagati eventualne izmjene u cilju racionalnijeg korištenja prostora.
- 13.3.14. Prolazak infrastrukture od značaja za Državu i Karlovačku županiju, područjima gradova, osobito Karlovca, potrebno je podvrgnuti prethodnom istraživanju u smislu uklopljenosti i međuodnosa s postojećim izgrađenim infrastrukturnim građevinama, pri čemu je na svaki način potrebno nastojati stvarati što manje novih koridora, a težiti zajedničkom vođenju infrastrukture.
Odluku o odabiru koridora željezničke („pruge velike propusne moći“) okolišno najprihvatljivije varijante treba donijeti temeljem rezultata provedbe mjera propisanih Strateškom studijom i ovim Izmjenama Plana.
- 13.3.15. U područjima posebne državne skrbi potrebno je točno utvrditi prostore koji nisu razminirani i odrediti prioritete razminiranja na području općina / gradova.
- 13.3.16. Redovitim Izvješćima o stanju u prostoru treba sagledavati i pratiti stanje, prepoznavati konfliktne situacije i procese u prostoru, određivati mjere sanacije te predlagati izradu potrebnih elaborata.
-




Ovjereni izvod iz PPKŽ (Glasnik Karlovačke županije, broj 26/01,
33/01 – ispravak, 36/08 – pročišćeni tekst, 56/13, 07/14- ispravak,
50b/14, 6c/17, 29c/17 – pročišćeni tekst, 8a/18, 19/18-pročišćeni tekst)





	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	
Naziv prostornog plana: PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE ELABORAT PROJEKTOVANJE TERENA OPOSREDOVANJE ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE (Osnovni katastarski plan, 50m/14, 6m/17, 25m/17-pročišćen tekst, 6m/13, 07/14-kpr., 50m/14, 6m/17, 25m/17-pročišćen tekst, 8m/18, 18/18 - pročišćen tekst)		
Naziv kartografskog prikaza: KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE	Broj kartografskog prikaza: 1.2	1 : 100 000
Naslov izrade Elaborata: KARLOVAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš pročelnica Marina Jarnjević, mag. iur.		
Pravna osoba koja je izradila Elaborat: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE Haulikova 1, 47 000 Karlovac		
Pečat tijela / pravne osobe koja je izradila Elaborat:		
Odgovorna osoba:	Mario Keč keš, dipl. ing. arh.	
Koordinator Elaborata: (Odgovorni voditelj):	Vlatka Borota, dipl. ing. arh.	
Stručni tim u izradi Elaborata: Mario Keč keš, dipl. ing. arh. Marinko Maradin, dipl. ing. arh.	Vlatka Borota, dipl. ing. arh. Boris Simić, dipl. ing. grad. Zlatko Čindrić, dipl. ing. biol. s ekol.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik Odbora za Statut i Poslovanje:	
Istovjetnost ovog Elaborata s izvornikom ovjerava:	mr.sc. Vlado Jelković Pečat nadležnog tijela:	



2.1. Energetika

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

GRANICE

- TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE
- DRŽAVNA GRANICA
- ŽUPANIJSKA GRANICA
- OPĆINSKA / GRAĐANSKA GRANICA

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

ENERGETSKI SUSTAV

PROIZVODNJA I CJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

- PLANIRANO
- POSTROJE
- MAGISTRALNI PLOVOD ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT
- MAGISTRALNI PLOVOD
- MAGISTRALNI PLOVOD ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT
- MAGISTRALNI PLOVOD
- MAGISTRALNI PLOVOD - TRASA U ISTRAŽIVANJU
- MAJERNO REDUKCIJSKA STANICA
- REDUKCIJSKA (BLOK) STANICA
- ZONE PUNIFIKACIJE
- PRODUKTOVOD


TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA


- POSTROJE
- TS 110/25/20 kV
- ELEKTROVUČNO POSTROJENJE
- RASKLOPNO POSTROJENJE

ELEKTROPRIJENOSNI UREDAJI

- POSTROJE
- PLANIRANO
- DALEKOVOD 400 kV
- DALEKOVOD 220 kV
- DALEKOVOD 110 kV
- KORISTENJE VODA
- POSTROJE
- PLANIRANO
- RUJEKE I DRUGE VODENE POVRŠINE
- MAJERNE RUJEKE, POTOCI I DRUGI VODOTOCI
- AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE - AH
- AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE - AKUMULACIJA TUNEL - Sadržaj - Gora

	KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Naziv prostornog plana:	PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE ELABORAT PROJEKTOVANJE I GRAFIČKOG DOKUMENTACIJE (Grafički prikaz projekta izrade i izgradnje linije 110/25 kV, 50b/14, 6c/17, 25c/17-pročišćen tekst, 8a/18, 18/18 - pročišćen tekst)
Naziv kartografskog prikaza:	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV
Broj kartografskog prikaza:	2.1 Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 100.000
Nositelj izrade Elaboraata:	KARLOVAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš pročelnica Marina Jarnjević, mag. iur.
Pravna osoba koja je izradila Elaborat:	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE Haulikova 1, 47 000 Karlovac
Pečat tijela / pravne osobe koja je izradila Elaborat:	
Odgovorna osoba:	Mario Kečkeš, dipl. ing. arh.
Koordinator Elaboraata: (Odgovorni voditelj):	
Stručni tim u izradi Elaboraata:	Vlatka Borota, dipl. ing. arh. Mario Kečkeš, dipl. ing. arh. Boris Simić, dipl. ing. grad. Zlatko Cindrić, dipl. ing. biol. s ekol.
Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik:	
Pečat nadležnog tijela:	mr.sc.Vlado Jelković
Istovjetnost ovog Elaboraata s izvornikom ovjerava:	ANITA MAROVIĆ
Pečat nadležnog tijela:	





3.2. Ograničenja u korištenju

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

GRANICE

TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

— ŽUPANIJSKA GRANICA

— OPĆINSKA / GRADSKA GRANICA

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

UVJETI KORIŠTENJA

PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

KRAJOBRAZ

OSOBITO VRIJEDAN PRIRODNI KRAJOBRAZ
TOČKE I FOTEZI ZNAČAJNI ZA PANORAMSKE VRIJEDNOSTI
KRAJOBRAZ

TILO

PODRUČJE NALIEŽEG INTENZITETA POTRESA
(NIVELIRANJE I LESTICE)

PODRUČJE POJACANE EROZIJE

PODRUČJE ISTRŽNI PROSTOR MINERALNE SIROVINE (E3)

VODE I MORE


VODOKOSNO PODRUČJE

GRANICE VODOZASTITNIH PODRUČJA
(KONTROLIRANJE I ZAŠTITA)

POPLAVNO PODRUČJE

ISTRAŽNI PROSTOR MINERALNIH VODA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA	
Naziv prostornog plana: PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE ELABORAT PROJEKTOVANJE I ELABORAT PROJEKTOVANJE (Osnovni plan prostora i prostorni plani) 50b/14, 6c/17, 25c/17 - predloženi tekst, 8a/18, 18/18 - predloženi tekst	
Naziv kartografskog prikaza:	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
Broj kartografskog prikaza:	PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U PROSTORU
Mjerilo kartografskog prikaza:	1 : 100.000
Nositelj izrade Elaboraata:	KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Pravna osoba koja je izradila Elaboraata:	Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš pročelnica Marina Jarijević, mag. tur.
Pečat tijela / pravne osobe koja je izradila Elaboraata:	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE Haulikova 1, 47 000 Karlovac
Odgovorna osoba:	Mario Kečkeš, dipl. ing. arh.
Koordinator Elaboraata: (Odgovorni voditelj):	Vlatka Borota, dipl. ing. arh.
Stručni tim u izradi Elaboraata:	Vlatka Borota, dipl. ing. arh. Boris Simić, dipl. ing. grad. Zlatko Cindrić, dipl. ing. biol. s ekol.
Pečat predlažućeg tijela:	Predsjednik Odbora za Statut i Poslovanje
Isovrjetnost ovog Elaboraata s izvornikom ovjerava:	mr.sc.Vlado Jelković





REPUBLIKA HRVATSKA

Karlovačka županija

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-07/19-01/2

URBROJ: 2133/1-07-02/08-19-0002

Ogulin, 04.07.2019.

➤ INSTITUT IGH d.d., Zavod za hidrotehniku,
geotehniku i zaštitu okoliša, HR-10000
ZAGREB, Janka Rakuše 1

**Predmet: Izdavanje ovjerenih izvoda iz Prostornog plana
Grada Ogulina, Vaš broj: 723-251/19
- dostavlja se**

U privitku ovog dopisa dostavljaju se ovjereni izvodi iz Prostornog plana Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, broj 04/05, 30/11, 19/13, 22/18).

Upravna pristojba plaćena je sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16).


**SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**
Ines Tomasini, dipl.ing.građ



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis, ovdje.

Karlovac, lipanj 2018.

Županija KARLOVAČKA ŽUPANIJA	
Jedinica lokalne samouprave GRAD OGULIN	
Naziv prostornog plana PROSTORNI PLAN UREĐENJA - III. IZMJENE I DOPUNE	
Naziv kartografskog prikaza KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA	
Broj kartografskog prikaza 1.	Mjerilo kartografskog prikaza 1 : 25 000
Odluka o izradi prostornog plana (službeno glasilo): Glasnik Karlovačke županije broj 09/15	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Glasnik Karlovačke županije broj 22/18
Javna rasprava (datum objave): Večernji list, 25.12. 2016.	Javni uvid održan: 03.01. - 18.01.2017.
Ponovna javna rasprava (datum objave): Večernji list, 27.03. 2018.	Ponovni javni uvid održan: 05.04. - 19.04.2018.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:  M.P.	Odgovorna osoba:  Slavica Zubčić, dipl.ing.arh. ime, prezime i potpis
Pravna osoba koja je izradila plan: Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Haulikova 1, Karlovac	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:  M.P.	Odgovorna osoba:  Mario Kečkeš, dipl.ing.arh. potpis
Koordinator plana (odgovorni voditelj):  Vlatka Borota, dipl.ing.arh.	VLATKA BOROTA dipl.ing.arh. POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU 
Stručni tim u izradi plana: Mario Kečkeš, dipl.ing.arh. Vlatka Borota, dipl.ing.arh. Marinko Maradin, dipl.ing.arh. Boris Simić, dipl.ing.građ.	
Pečat predstavničkog tijela:  M.P.	Predsjednik Gradskog vijeća:  Željko Stipetić, dipl.krim. potpis
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:  ime, prezime i potpis	Pečat nadležnog tijela: M.P.



POSEBNA NAMJENA
pretežito uslužna - K1, komunalno servisna - K3



UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA
hotel - T1, turističko naselje - T2, kamp - T3, eko-turizam - T4



SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
golf igralište - R1, centar za zimske sportove - R3,
centar za vodene sportove - R5, rekreacija - R6



VRIJEDNO OBRADIVO TLO



OSTALA OBRADIVA TLA



ŠUMA GOSPODARSKE NAMJENE



ZAŠTITNA ŠUMA



ŠUMA POSEBNE NAMJENE



OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE



VODNE POVRŠINE (vodotoci, jezera, akumulacije)




POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA



GROBLJE



LOKACIJE ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
pretovarne (transfer) stanice - PTS, reciklažno dvorište - R
reciklažno dvorište za građevni otpad - R-GO



AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE -
ODVODNI I DOVODNI KANAL



AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE - TUNEL



BRANA



HIDROELEKTRANA



PROMET



CESTOVNI PROMET



DRŽAVNA AUTOCESTA



OSTALE DRŽAVNE CESTE



UREĐENJE KRITIČNE DIONICE TRASE DRŽAVNE CESTE




ŽUPANIJSKA CESTA



LOKALNA CESTA



OSTALE CESTE



Karlovac, lipanj 2018.

Županija

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Jedinica lokalne samouprave

GRAD OGULIN

Naziv prostornog plana

PROSTORNI PLAN UREĐENJA - III. IZMJENE I DOPUNE

Naziv kartografskog prikaza

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

Broj kartografskog prikaza

2.1.

Mjerilo kartografskog prikaza

1 : 25 000

Odluka o izradi prostornog plana (službeno glasilo):

Glasnik Karlovačke županije
broj 09/15

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

Glasnik Karlovačke županije
broj 22/18

Javna rasprava (datum objave):

Večernji list, 25.12.2016.

Javni uvid održan:

03.01. - 18.01.2017.

Ponovna javna rasprava (datum objave):

Večernji list, 27.03.2018.

Ponovni javni uvid održan:

05.04. - 19.04.2018.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba:

Slavica Zubčić, dipl.ing.arh.

ime, prezime i potpis

Pravna osoba koja je izradila plan: Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije,
Haulikova 1, Karlovac

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba:

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

potpis

Koordinator plana (odgovorni voditelj):

Vlatka Borota, dipl.ing.arh.

VLATKA BOROTA

dipl.ing.arh.

OVLAŠTENA ARHITEKTICA

URBANISTICA

A-0288

V Borota

Stručni tim u izradi plana:

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

Zlatko Cindrić, dipl.ing.biol. s ekol.

Vlatka Borota, dipl.ing.arh.

Marinko Maradin, dipl.ing.arh.

Boris Simić, dipl.ing.građ.

Pečat predstavničkog tijela:

M.P.

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Stipetić, dipl.krim.

potpis

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

ime, prezime i potpis

Pečat nadležnog tijela:

M.P.



PODRUČNA TELEFONSKA CENTRALA

VODOVI I KANALI



MAGISTRALNI VODOVI I KANALI



KORISNIČKI I SPOJNI VODOVI I KANALI



NADZEMNI VOD

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE U POKRETNOSTI MREŽI



RADIO RELEJNA POSTAJA




BAZNA RADIJSKA POSTAJA

RADIO I TV SUSTAV VEZA




RADIO ODAŠILJAČKO SREDIŠTE



RADIJSKI KORIDOR



TV ODAŠILJAČ






UREĐENJE KRITIČNE DIONICE TRASE DRŽAVNE CESTE



ŽUPANIJSKA CESTA

LOKALNA CESTA

OSTALE CESTE



RASKRIŽJE CESTA U DVIJE RAZINE



MOST

ŽELJEZNIČKI PROMET




MAGISTRALNA GLAVNA ŽELJEZNIČKA PRUGA



PLANIRANA MAGISTRALNA ŽELJEZNIČKA PRUGA



ŽELJEZNIČKA PRUGA ZA POSEBAN PROMET




MOST




TUNEL



MEĐUMJESNI I MEĐUNARODNI PUTNIČKI KOLODVOR



RASPOREDNI KOLODVOR



KONTEJNERSKI KOLODVOR



STAJALIŠTE



CESTOVNI PRIJELAZ U JEDNOJ RAZINI



PRIJELAZI U DVIJE RAZINE



ŽIČARA

ZRAČNI PROMET



HELIDROM

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

POŠTA



POŠTANSKI CENTAR



JEDINICA POŠTANSKE MREŽE

PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

Nositelj izrade: Karlovačka županija, Grad Ogulin

Stručni izrađivač:



Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije



TUMAČ ZNAKOVLJA:

TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

-  GRANICA ŽUPANIJE / OBUHVAT PPUG-a
-  GRANICA GRADA / OBUHVAT PPUG-a
-  GRANICA NASELJA


PROSTORI / POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA NASELJA

-  GRAĐEVINSKO PODRUČJE - IZGRAĐENI DIO
-  GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NEIZGRAĐENI DIO
-  GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NEUREĐENI DIO

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA IZVAN NASELJA

-  GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA
pretežito industrijska - II
-  POVRŠINE ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA
kamenolom - E3
-  POVRŠINE UZGAJALIŠTA
-  POSLOVNA NAMJENA
pretežito uslužna - K1, komunalno servisna - K3
-  UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA
hotel - T1, turističko naselje - T2, kamp - T3, eko-turizam - T4
-  SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
golf igralište - R1, centar za zimske sportove - R3,
centar za vodene sportove - R5, rekreacija - R6
-  POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
-  GROBLJE



Potvrđuje se da je ovaj Izvod iz prostornog plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomasini, dipl.ing.građ.



Županija

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Jedinica lokalne samouprave

GRAD OGULIN

Naziv prostornog plana

PROSTORNI PLAN UREĐENJA - III. IZMJENE I DOPUNE

Naziv kartografskog prikaza

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

ENERGETSKI I VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

Broj kartografskog prikaza

2.2.

Mjerilo kartografskog prikaza

1 : 25 000

Odluka o izradi prostornog plana (službeno glasilu):

Glasnik Karlovačke županije
broj 09/15Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:
Glasnik Karlovačke županije
broj 22/18

Javna rasprava (datum objave):

Večernji list, 25.12. 2016.

Javni uvid održan:

03.01. - 18.01.2017.

Ponovna javna rasprava (datum objave):

Večernji list, 27.03. 2018.

Ponovni javni uvid održan:

05.04. - 19.04.2018.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba:

Slavica Zubčić, dipl.ing.arh.
ime, prezime i potpisPravna osoba koja je izradila plan: Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije,
Buljškova 1, Karlovac

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba:

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.
potpis

Koordinator plana (odgovorna voditelj):

Vlatka Borota, dipl.ing.arh.

VLATKA BOROTA
dipl.ing.arh.OVLASĆENA ARHITEKTURA
URBANISTICA
A-U 280

Stručni tim u izradi plana:

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

Zlatko Cindrić, dipl.ing.biol. s ekol.

Vlatka Borota, dipl.ing.arh.

Marinko Maradin, dipl.ing.arh.

Boris Simić, dipl.ing.građ.

Pečat predstavničkog tijela:

M.P.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Stipetić, dipl.krim.
potpis

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

ime, prezime i potpis

Pečat nadležnog tijela:

M.P.



AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE -
ODVODNI I DOVODNI KANAL



AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE - TUNEL

ODVODNJA OTPADNIH VODA



UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA



CRPNA STANICA



GLAVNI DOVODNI KANAL (KOLEKTOR)



OSTALI DOVODNI KANALI

UREĐENJE VODOTOKA I VODA

REGULACIJSKI I ZAŠTITNI SUSTAV



RETENCIJA ZA OBRANU OD POPLAVA



PRIJEDLOG GRANICE INUNDACIJSKOG PODRUČJA



NASIP (OBALOUTVRDE)





BRANA

OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA



LOKACIJE ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
pretovarne (transfer) stanice - PTS, reciklažno dvorište - R
reciklažno dvorište za građevni otpad - R-GO



Grafička obrada:



Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Karlovac, lipanj 2018.



MAGISTRALNI
NAFTOVOD (POST.)



MAGISTRALNI NAFTOVOD
(PLAN., PEOP, PRODUKTOVOD)

ELEKTROENERGETIKA

PROIZVODNI UREĐAJI



HIDROELEKTRANA

TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA



ELEKTROVUČNO
POSTROJENJE



TS 35 kV



TS 110/35 kV



TS 20 kV

ELEKTROPRIJENOSNI UREĐAJI

D400kV



DALEKOVOD 400 kV



DALEKOVOD 35 (20) kV

D220kV




DALEKOVOD 220 kV




PODZEMNI VOD 10 (20) kV

D110kV




DALEKOVOD 110 kV



ZRAČNI VOD 10 kV

D110kV



DALEKOVOD 110 kV
alternativna trasa - trasa u istraživanju
i trasa podložna izmjenama u prostoru

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

KORIŠTENJE VODA

VODOOPSKRBA



AKUMULACIJA ZA VODOOPSKRBU



VODOZAHVAT / VODOCRPILIŠTE



VODOZAHVAT / VODOCRPILIŠTE - planirano




VODOSPREMA



VODNA KOMORA



CRPNA STANICA



MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD



OSTALI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI

KORIŠTENJE VODA

TUMAČ ZNAKOVLJA:

TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

-  GRANICA ŽUPANIJE / OBUHVAT PPUG-a
-  GRANICA GRADA / OBUHVAT PPUG-a
-  GRANICA NASELJA

PROSTORI / POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA NASELJA


-  GRAĐEVINSKO PODRUČJE - IZGRAĐENI DIO
-  GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NEIZGRAĐENI DIO
-  GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NEUREĐENI DIO


RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA IZVAN NASELJA

-  GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA
pretežito industrijska - I1
-  POVRŠINE ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA
kamenolom - E3
-  POVRŠINE UZGAJALIŠTA
-  POSLOVNA NAMJENA
pretežito uslužna - K1, komunalno servisna - K3
-  UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA
hotel - T1, turističko naselje - T2, kamp - T3, eko-turizam - T4
-  SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
golf igralište - R1, centar za zimske sportove - R3,
centar za vodene sportove - R5, rekreacija - R6
-  POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
-  GROBLJE

ENERGETSKI SUSTAV

PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
|  | MAGISTRALNI PLINOVOD |  | MJERNO REDUKCIJSKA STANICA |
|  | ODVOJNI MAGISTRALNI PLINOVOD |  | REDUKCIJSKA (BLOK) STANICA |
|  | LOKALNI PLINOVOD | | |



Potvrđuje se da je ovaj Izvod iz prostornog plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomasić, dipl.ing.građ.

Karlovac, lipanj 2018.

Županija

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Jedinica lokalne samouprave

GRAD OGULIN

Naziv prostornog plana

PROSTORNI PLAN UREĐENJA - III. IZMJENE I DOPUNE

Naziv kartografskog prikaza

UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

Broj kartografskog prikaza

3.

Mjerilo kartografskog prikaza

1 : 25 000

Odluka o izradi prostornog plana (službeno glasila):

Glasnik Karlovačke županije
broj 09/15

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

Glasnik Karlovačke županije
broj 22/18

Javna rasprava (datum objave):

Večernji list, 25.12. 2016.

Javni uvid održan:

03.01. - 18.01.2017.

Ponovna javna rasprava (datum objave):

Večernji list, 27.03. 2018.

Ponovni javni uvid održan:

05.04. - 19.04.2018.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba:

Slavica Zubčić, dipl.ing.arh.

ime, prezime i potpis

Pravna osoba koja je izradila plan: Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije,

Hadžikova 1, Karlovac

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba:

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

potpis

Koordinator plana (odgovorni voditelj):

Vlatka Borota, dipl.ing.arh.

VLATKA BOROTA

dipl.ing.arh.

OVLAŠTENJA ARHITEKTURA

POSREDOVANJE

A-U 288

VBorota

Stručni tim u izradi plana:

Mario Kečkeš, dipl.ing.arh.

Vlatka Borota, dipl.ing.arh.

Marinko Maradin, dipl.ing.arh.

Boris Simić, dipl.ing.građ.

Zlatko Cindrić, dipl.ing.biol. s ekol.

Pečat predstavničkog tijela:

M.P.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Stipetić, dipl.krim.

potpis

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

ime, prezime i potpis

Pečat nadležnog tijela:

M.P.

	VODOZAŠTITNO PODRUČJE - I zona zaštite
	VODOZAŠTITNO PODRUČJE - II zona zaštite
	VODOZAŠTITNO PODRUČJE - III zona zaštite
	VODOZAŠTITNO PODRUČJE - IV zona zaštite
	VODOZAŠTITNO PODRUČJE izvor
	VODOTOK (I i II kategorija)
	POPLAVNO PODRUČJE

OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA


	LOKACIJE ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM pretovarne (transfer) stanice - PTS, reciklažno dvorište - R reciklažno dvorište za građevni otpad - R-GO
--	--

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE UREĐENJE ZEMLJIŠTA

	HIDROMELIORACIJA
--	------------------

ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA SANACIJA

	NAPUŠTENO ODLAGALIŠTE OTPADA
	NAPUŠTENO EKSPLOATACIJSKO POLJE



PODRUČJE ZAŠTITE NATURA 2000

ZAŠTIĆENA PODRUČJA OKO ŠPILJA

ŠPILJA POD ZAŠTITOM

ARHEOLOŠKA BAŠTINA

ARHEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITET - KOPNENI

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA

URBANISTIČKA CJELINA

RURALNA CJELINA

POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA

CIVILNE GRAĐEVINE

SAKRALNE GRAĐEVINE

GOSPODARSKE GRAĐEVINE

OBRAMBENE GRAĐEVINE

MEMORIJALNA BAŠTINA

ETNOLOŠKE GRAĐEVINE
(tradijska kuća / okućnica)

MEMORIJALNO OBILJEŽJE / GRAĐEVINA

PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

KRAJOBRAZ

OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - KULTIVIRANI KRAJOBRAZ

TOČKE I POTEZI ZNAČAJNI ZA PANORAMSKE
VRIJEDNOSTI KRAJOBRAZA

KONFLIKTI U PROSTORU

TLO

PODRUČJE NAJVEĆEG
INTEZITETA POTRESA

PODRUČJE POJAČANE
EROZIJE

LOVIŠTE I UZGAJALIŠTE
DIVLJACI




Positelj izrade: Karlovačka županija, Grad Ogulin



Stručni izrađivač:  Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

TUMAČ ZNAKOVLJA:

TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

	GRANICA ŽUPANIJE / OBUHVAT PPUG-a
	GRANICA GRADA / OBUHVAT PPUG-a
	GRANICA NASELJA

OSTALE GRANICE

	OBUHVAT PROSTORNOG PLANA - UPU
	OBUHVAT PROSTORNOG PLANA - DPU
	OBUHVAT PROSTORNOG PLANA - PPPPO 1 - PP Bjelolasica, 2 - PP / RP Mrežnica

UVJETI KORIŠTENJA


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE

	PARK PRIRODE (PREDLOŽENO ZA ZAŠTITU PROGRAMOM I STRATEGIJOM RH)
	REGIONALNI PARK
	STROGI REZERVAT
	POSEBNI REZERVAT - botanički - B, crustaceološki - C, ihtiološki - I, ornitološki - O, šumske vegetacije - ŠV
	PARK ŠUMA
	ZNAČAJNI KRAJOBRAZ
	SPOMENIK PRIRODE
	SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE (NATURA 2000 PODRUČJA)

	PODRUČJE OČUVANJA ZNAČAJA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE
---	--



Potvrđuje se da je ovaj Izvod iz prostornog plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomašini, dipl.ing.građ.



REPUBLIKA HRVATSKA

Karlovačka županija

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-07/19-01/3

URBROJ: 2133/1-07-02/08-19-0002

Ogulin, 04.07.2019.

➤ INSTITUT IGH d.d., Zavod za hidrotehniku,
geotehniku i zaštitu okoliša, HR-10000
ZAGREB, Janka Rakuše 1

**Predmet: Izdavanje ovjerenih izvoda iz Prostornog plana
Općine Josipdol, Vaš broj: 723-252/19**
- dostavlja se

U privitku ovog dopisa dostavljaju se ovjereni izvodi iz Prostornog plana Općine Josipdol (Glasnik Karlovačke županije 36/05, 26/12 i 14/17).

Upravna pristojba plaćena je sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16).

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomasini, dipl.ing.građ



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis, ovdje.



Županija:	Karlovačka županija
Jedinica lokalne samouprave:	Općina Josipdol
Naziv prostornog plana:	2. CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL
Naziv kartografskog prikaza:	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
Broj kartografskog prikaza:	1.1.
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:25000
Odluka o izradi izmjena i dopuna: Prostornog plana uređenja Općine Josipdol Glasnik Karlovačke županije br. 22/16	Odluka Općinskog vijeća o donošenju Plana: Glasnik Karlovačke županije br. 14/17
Javna rasprava objavljena: Novi List 16. 02. 2017.	Javno izlaganje održano: od 23.02. 2017. do 03.03. 2017.
Počat tjelesa odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Zlatko Mihajević, ing. građ.
Mišljenje na Konsultativnog Plana prema čl. 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije UR.BROJ SUČLANOG 2132-06-01/03-17-3 KLASA: 350-01/16-01/09 DATUM: 18.04.2017.	
Stručni izrađivač Plana:	Sveučilište u Zagrebu, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Samostalna katedra za zgradarstvo Zagreb, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26
Pечат odgovornog voditelja izrade Plana:	Doc.dr.sc. Silvio Bašić, dipl.inž.arh. Odgovorni voditelj izrade Plana:
Stručni tim u izradi Plana:	5. Igor Majstorović, dipl.inž.građ. 6. Doc.dr.sc. Nikola Vezilić Stmo, dipl.inž.arh. 7. Ivana Senjak, dipl.inž.arh. 8. Marinko Stadoljev, dipl.inž.arh.
Pечат Općinskog vijeća Općine Josipdol:	Predsjednik Općinskog vijeća: Zlatko Jandrić, prof.
Istovjetnost ovog prostornog Plana s izvodištem ovjerava:	Istovjetnost ovog prostornog Plana s izvodištem ovjerava:



postojeće/planirano



vrijedno obradivo tlo

ostala obradiva tla

šuma gospodarske namjene
ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

zaštitna šuma

šuma posebne namjene

ostalo poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište

posebna namjena (zona zabrane gradnje osim objekata obrane)
----- zona ograničene gradnje

groblje

površine infrastrukturnih sustava - planirano

robno transportno središte

UREĐENJE VODOTOKA I VODA



vodotoci

CESTOVNI PROMET



državna autocesta



planirana brza cesta



ostale državne ceste (postojeće)



županijske ceste



lokalne ceste



ostale ceste



nadvožnjak/podvožnjak



tunel



prateći uslužni objekt



križanje u dvije razine



ceste i drugi prometni elementi koji se ukidaju



ŽELJEZNIČKI PROMET



brza transeuropska
željeznička pruga



pruga visoke učinkovitosti Za



magistralna glavna željeznička



putnički međumjesni kolodv



stajalište



stari prijedlog trase brze tran
željezničkepruge od kojeg se



cestovni prijelaz u razini



cestovni prijelaz u dvije razin



križanje pruga u dvije razine




TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

TERITORIJALNE GRANICE		PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA NASELJA		PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA		UREĐENJE VODOTOKA I VODA	
	općinska granica		granica naselja		javna i društvena namjena		postojeće/planirano
	PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA NASELJA		postojeće/planirano		gospodarska namjena - proizvodna - postojeća I1 - pretežno industrijska, I2 - pretežno zanatska I3 - rasadnik		postojeće/planirano
	izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja				površina za iskorištavanje mineralnih sirovina E3 - kamenolom		
					poslovna namjena pretežito uslužna - K1		
					ugostiteljsko turistička namjena hotel - T1		
					športsko-rekreacijska namjena nogomet, rukomet, odbojka, košarka-R6		
	osobito vrijedno obradivo tlo						


Potvrđuje se da je ovaj Izvod iz prostornog
plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomašini, dipl.ing.građ.



PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL



Županija:	Karlovačka
Općina:	Josipdol
Naziv prostornog plana:	PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL Izmjene i dopune
Naziv kartografskog prikaza:	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE POŠTA I ENERGETSKI SUSTAVI
Broj kartografskog prikaza:	2.1.
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:25000
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol Glasnik Karlovačke županije br. 34/08	Odluka Općinskog vijeća o donošenju Plana: Glasnik Karlovačke županije br. 26/12 25. 07. 2012.
Javna rasprava objavljena: Novi List 12. 08. 2010. Novi List i Gl. Karlovačke županije 17. 02. 2011. Novi List 10. 08. 2011.	Javno izlaganje održano: od 31. 08. 2010. do 15. 09. 2010. od 28. 02. 2011. do 11. 03. 2011. od 22. 08. 2011. do 05. 09. 2011.
Pečat Poglavarstva Općine Josipdol -tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Načelnik Općine Josipdol: ZLATKO MIHALJEVIĆ, ing.grad.
Suglasnost na plan prema čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11): -Karlovačka županija Upravi odjel za prostorno uređenje, gradnje i zaštitu okoliša KI: 350-02/12-01/1, Urbr:2133/1-07/11-12-05 08. 06. 2012. -KI: 350-02/12-01/4, Urbr:2133/1-07/01-12-07 18. 07. 2012. -Ministarstvo poljoprivrede Uprava šumarstva KI: 350-05/11-01/600, Urbr: 525/0893-12-4 -Ministarstvo poljoprivrede Uprava gospodarenja vodama KI: 350-01/11-01/223, Urbr: 525/0208-12-7 -Ministarstvo poljoprivrede KI: 350-02/12-01/236, Urbr: 525-07/0377-12-2 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode KI: 612-07/09-49/755, Urbr: 532-08-03/01-11-11 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine KI: 612-08/12-10/0102, Urbr: 532-04-12/01-12-02 -Ministarstvo obrane Uprava za materijalne resurse KI: 350-02/11-01/144, Urbr: 512M3-020201-12-14 -Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Karlovačka br: 511-05-06/4-1-1839/2-2012 -Hrvatske ceste KI: br: 300/2011-3261/3-TZ -Hrvatske vode KI: 350-02/03-01/0000008, Urbr: 374-21-1-12-24 -HEP-Elektra Karlovac Br: 4/17-844/2012-OT -HAKOM KI: 350-05/11-01/900, Urbr: 376-10/SP-11-2(JŠ) -HŽ Infrastruktura br: 5922/11 -Državna uprava za zaštitu i spašavanje KI: 350-02/11-01/01, Urbr: 543-06-01-11-73 -Plinacro KI: PI-09/4560,	
Pravna osoba / tijelo koje je izradio plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ul. braće Domany 4.	
Pečat pravne osobe / tijela koje je izradio plan: ZAGREB — 2	Odgovorna osoba: Luka Šulentić, mag.ing. arh.
Koordinator plana: Dunja Kos-Pleteš, dipl.ing. arh.	Dunja Kos-Pleteš dipl.ing. arh.
Stručni tim u izradi plana: 1. Dunja Kos-Pleteš, dipl.ing. arh. 2. Hrvoje Jemnicki dipl. ing. grad 3. Zoran Perčić dipl. ing. arh.	4. Ana Rajčević, dipl. ing. mat. 5. Goran Izetbegović dipl.ing. grad 6. Dubravka-Petra Lubin, teh. suradnik 7. Dario Dunder, tehn. suradnik
Pečat Općinskog vijeća Općine Josipdol	Predsjednik Općinskog vijeća: ZDRAVKO JANDRLIĆ, prof.
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

TERITORIJALNE GRANICE

-  općinska granica
-  granica naselja

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

-  jedinica poštanske mreže

-  UPS

VODOVI I KANALI

-  međunarodni podzemni vodovi i kanali
-  korisnički i spojni vodovi i kanali

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE U POKRETNOSTI MREŽI

-  radio relejna postaja (VIP)

ENERGETSKI SUSTAVI

PROIZVODNJA I TRANSPORT NAFTE I PLINA

-  postojeći magistralni plinovod
-  planirani magistralni plinovod
-  planirani lokalni plinovod
-  blok stanica

ELEKTROENERGETIKA

TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA

-  TS 110/35(20) kV
-  TS 35/10(20) kV
-  TS 10(20)/0,4 kV


ELEKTROPRIENOSNI UREĐAJI

-  D 400 kV dalekovod D 440 kV planirani
-  D 220 kV dalekovod D 220 kV
-  D 110 kV dalekovod D 110 kV
-  D 20 kV dalekovod D 35(20) kV, D 10(20) kV, D 20 kV


Potvrđuje se da je ovaj izvod iz prostornog plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.


SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomašini, dipl.ing.građ.



PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL



Županija:	Karlovačka								
Općina:	Josipdol								
Naziv prostornog plana:	PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL Izmjene i dopune								
Naziv kartografskog prikaza:	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV								
Broj kartografskog prikaza:	2.2.								
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:25000								
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol Glasnik Karlovačke županije br. 34/08	Odluka Općinskog vijeća o donošenju Plana: Glasnik Karlovačke županije br. 26/12 25. 07. 2012.								
Javna rasprava objavljena: Novi List 12. 08. 2010. Novi List i Gl. Karlovačke županije, 17. 02. 2011. Novi List 10. 08. 2011.	Javno izlaganje održano: od 31. 08. 2010. do 15. 09. 2010. od 28. 02. 2011. do 11. 03. 2011. od 22. 08. 2011. do 05. 09. 2011.								
Pečat i odgovornost Općine Josipdol -tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Načelnik Općine Josipdol: ZLATKO MIHALJEVIĆ, ing.građ.								
Suglasnost na plan prethodi: 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 93/11); -Karlovačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša KI: 350-02/12-01/1, Urbr:2133/1-07/11-12-05 08. 06. 2012. KI: 350-02/12-04/4, Urbr:2133/1-07/01-12-07 18. 07. 2012. -Ministarstvo poljoprivrede Uprava šumarstva KI: 350-05/11-01/600, Urbr: 525/0893-12-4 -Ministarstvo poljoprivrede Uprava gospodarenja vodama KI: 350-01/11-01/223, Urbr: 525/0208-12-7 -Ministarstvo poljoprivrede KI: 350-02/12-01/236, Urbr: 525-07/0377-12-2 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode KI: 612-07/09-49/755, Urbr: 532-08-03/01-11-11 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine KI: 612-08/12-10/0102, Urbr: 532-04-12/01-12-02 -Ministarstvo obrane Uprava za materijalne resurse KI: 350-02/11-01/144, Urbr: 512M3-020201-12-14 -Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Karlovačka br: 511-05-06/4-1-1839/2-2012 -Hrvatske ceste KI: br: 300/2011-3261/3-TZ -Hrvatske vode KI: 350-02/03-01/0000008, Urbr: 374-21-1-12-24 -HEP-Elektra Karlovac Br: 4/17-844/2012-DT -HAKOM KI: 350-05/11-01/600, Urbr: 376-10/SP-11-2(JŠ) -HŽ infrastruktura br: 5022/11 -Državna uprava za zaštitu i spašavanje KI: 350-02/11-01/01, Urbr: 543-06-01-11-73 -Plinacro KI: PI-09/4560.									
Pravna osoba / tijelo koje je izradilo plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ul. braće Domany 4.									
Pečat pravne osobe / tijela koje je izradilo plan: 	Odgovorna osoba: Luka Šutec, mag.ing. arh.								
Koordinator plana: Dunja Kos-Plešić, dipl.ing. arh. 									
Situčni tim u izradi plana: <table border="0"> <tr> <td>1. Dunja Kos-Plešić, dipl.ing. arh.</td> <td>4. Aris Rajčević, dipl. ing. mat.</td> </tr> <tr> <td>2. Hrvoje Jarmić, dipl. ing. građ.</td> <td>5. Goran Izetbegović, dipl.ing. građ.</td> </tr> <tr> <td>3. Zoran Penić, dipl. ing. arh.</td> <td>6. Dubravka-Petra Lubin, tehni. suradnik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Dario Dunder, tehni. suradnik</td> </tr> </table>		1. Dunja Kos-Plešić, dipl.ing. arh.	4. Aris Rajčević, dipl. ing. mat.	2. Hrvoje Jarmić, dipl. ing. građ.	5. Goran Izetbegović, dipl.ing. građ.	3. Zoran Penić, dipl. ing. arh.	6. Dubravka-Petra Lubin, tehni. suradnik		7. Dario Dunder, tehni. suradnik
1. Dunja Kos-Plešić, dipl.ing. arh.	4. Aris Rajčević, dipl. ing. mat.								
2. Hrvoje Jarmić, dipl. ing. građ.	5. Goran Izetbegović, dipl.ing. građ.								
3. Zoran Penić, dipl. ing. arh.	6. Dubravka-Petra Lubin, tehni. suradnik								
	7. Dario Dunder, tehni. suradnik								
Pečat Općinskog vijeća Općine Josipdol: 	Predsjednik Općinskog vijeća: ZDRAVKO JANORLIĆ, prof.								
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela: 								



TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

TERITORIJALNE GRANICE

-  općinska granica
-  granica naselja

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

KORIŠTENJE VODA

-  vodosprema
-  crpna stanica
-  vodocrpilište
-  magistralni opskrbeni cjevovod
-  magistralni opskrbeni cjevovod - planirani
-  ostali vodoopskrbeni cjevovodi

UREĐENJE VODOTOKA I VODA

-  vodozaštitno područje - III zona zaštite
-  vodotok - potok - I. kategorija

ODVODNJA OTPADNIH VODA


-  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
-  mjesto ispušta otpadnih voda
-  glavni odvodni kanal (kolektor) - planirani
-  smjer odvodnje

Napomena: Svi planirani profili su orijentacijske veličine i nisu obveza.


Potvrđuje se da je ovaj Izvod iz prostornog plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.


SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomasini, dipl.ing.građ.



PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL



Županija:	Karlovačka
Općina:	Josipdol
Naziv prostornog plana:	PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL Izmjene i dopune
Naziv kartografskog prikaza:	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA-PRIRODNA BAŠTINA
Broj kartografskog prikaza:	3.1.
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:25000
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol Glasnik Karlovačke županije br. 34/08	Odluka Općinskog vijeća o donošenju Plana: Glasnik Karlovačke županije br. 25/12 25. 07. 2012.
Javna rasprava objavljena: Novi List 12. 08. 2010. Novi List Gl.-Karlovačke županije 17. 02. 2011. Novi List 10. 08. 2011.	Javno izlaganje održano: od 31. 08. 2010. do 15. 09. 2010. od 28. 02. 2011. do 11. 03. 2011. od 22. 08. 2011. do 05. 09. 2011.
Pečat Poglavarstva Općine Josipdol - tijelo odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Načelnik Općine Josipdol: ZLATKO MIHALJEVIĆ, ing. građ.
Suglasnost na plan prema čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 78/07, 38/09, 55/11, 90/11): Karlovačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša KI: 350-02/12-01/1, Urbr:2133/1-07/11-12-05 08. 06. 2012. KI: 350-02/12-01/4, Urbr:2133/1-07/01-12-07 18. 07. 2012. -Ministarstvo poljoprivrede Uprava šumarstva KI: 350-05/11-01/600, Urbr: 525/0893-12-4 -Ministarstvo poljoprivrede Uprava gospodarenja vodama KI: 350-01/11-01/223, Urbr: 525/0208-12-7 -Ministarstvo poljoprivrede KI: 350-02/12-01/236, Urbr: 525-07/0377-12-2 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode KI: 612-07/09-49/755, Urbr: 532-08-03/01-11-11 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine KI: 612-08/12-10/0102, Urbr: 532-04-12/01-12-02 -Ministarstvo obrane Uprava za materijalne resurse KI: 350-02/11-01/144, Urbr: 512M3-020201-12-14 -Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Karlovačka br: 511-05-06/4-1-1839/2-2012 -Hrvatske ceste KI: br: 300/2011-3261/3-T2 -Hrvatske vode KI: 350-02/03-01/0000008, Urbr: 374-21-1-12-24 -HEP-Elektra Karlovac Br: 4/17-844/2012-07 -HAKOM KI: 350-05/11-01/900, Urbr: 376-10/SP-11-2(JŠ) -H2 Infrastruktura br: 5922/11 -Državna uprava za zaštitu i spašavanje KI: 350-02/11-01/01, Urbr: 543-06-01-11-73 -Plinacro KI: PI-09/4560.	
Pravna osoba / tijelo koje je izradilo plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ul. braće Domany 4.	
Pečat pravne osobe / tijela koje je izradilo plan: ZAGREB 2	Odgovorna osoba: Luka Šutenić, mag. ing. arh.
Koordinator plana: Dunja Kos-Plešić, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. Dunja Kos-Plešić, dipl.ing.arh. 2. Hrvoje Jamnigović, ing. građ. 3. Zoran Peršić, dipl. ing. arh.	4. Ana Rajčević, dipl.ing.mat. 5. Goran Izetbegović, dipl.ing. građ. 6. Dubravka-Petra Lubić, tehn. suradnik 7. Dario Dunder, tehn. suradnik
Pečat Općinskog vijeća Općine Josipdol	Predsjednik Općinskog vijeća: ZDRAVKO JANDRIČ, prof.
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:



TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

TERITORIJALNE GRANICE

-  općinska granica
-  granica naselja

PODRUČJA POSEBNIH UVIJETA KORIŠTENJA

- MOGUĆI PRIJEDLOZI ZA ZAŠTITU
ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE

-  park prirode
-  značajni krajolaz
-  spomenik prirode


PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE


-  Gorski kolar, Primorje i sjeverna Lika
-  HR1000019 - Međunarodno važno područje za ptice
-  HR20000001 - Ambarac ponor - Važno područje za divlje svojte i stanišne tipove
-  HR2001130 - Mandelajaja - Važno područje za divlje svojte i stanišne tipove
-  HR2000592 - Ogulinsko-plašćansko područje - Važno područje za divlje svojte i stanišne tipove
- obuhvat - veći od prostora općine
-  HR50000019 - Važno područje za divlje svojte i stanišne tipove
- obuhvat - veći od prostora općine

UREĐENJE ZEMLJIŠTA

-  oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne građevine- ukida se
-  oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne građevine

PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA

-  TLO područje pojačane erozije
-  istražni prostor mineralnih sirovina
-  VODE vodotok - potok - I. kategorija
-  vodozaštitno područje - III zona zaštite
-  obalno područje voda




Potvrđuje se da je ovaj Izvod iz prostornog plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomasić, dipl. ing. grad.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL



Županija:	Karlovačka
Općina:	Josipdol
Naziv prostornog plana:	PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL Izmjene i dopune
Naziv kartografskog prikaza:	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
Broj kartografskog prikaza:	3.2.
Mjerilo kartografskog prikaza:	1:25000
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol Glasnik Karlovačke županije br. 34/08	Odluka Općinskog vijeća o donošenju Plana: Glasnik Karlovačke županije br. 26/12 25. 07. 2012
Javna rasprava objavljena: Novi List 12. 08. 2010. Novi List i Gl. Karlovačke županije 17. 02. 2011. Novi List 10. 08. 2011.	Javno izlaganje održano: od 31. 08. 2010. do 15. 09. 2010. od 28. 02. 2011. do 11. 03. 2011. od 22. 08. 2011. do 05. 09. 2011.
Pečat Podjavnarstva Općine Josipdol -tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Načelnik Općine Josipdol: ZLATKO MIHALJEVIĆ, ing.grad.
Suglasnost na plan prema čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11): -Karlovačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnje i zaštitu okoliša KI: 350-02/12-01/1, Urbr:2133/1-07/11-12-05 08. 06. 2012. KI: 350-02/12-01/4, Urbr:2133/1-07/01-12-07 18. 07. 2012. -Ministarstvo poljoprivrede Uprava šumarstva KI: 350-05/11-01/600, Urbr: 525/0893-12-4 -Ministarstvo poljoprivrede Uprava gospodarenja vodama KI: 350-01/11-01/223, Urbr: 525/0208-12-7 -Ministarstvo poljoprivrede KI: 350-02/12-01/236, Urbr: 525-07/0377-12-2 -Ministarstvo kulture Uprva za zaštitu prirode KI: 612-07/09-49/755, Urbr: 532-08-03/01-11-11 -Ministarstvo kulture Uprva za zaštitu kulturne baštine KI: 612-08/12-10/0102, Urbr: 532-04-12/01-12-02 -Ministarstvo obrane Uprava za materijalne resurse KI: 350-02/11-01/144, Urbr: 512M3-020201-12-14 -Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Karlovačka br: 511-05-08/4-1-1839/2-2012 -Hrvatske ceste KI: br: 300/2011-3261/3-T2 -Hrvatske vode KI: 350-02/03-01/0000008, Urbr: 374-21-1-12-24 -HEP-Elektra Karlovac Br: 4/17-844/2012-DT -HAKOM KI: 350-05/11-01/900, Urbr: 376-10/SP-11-2(JŠ) -HŽ Infrastruktura br: 5922/11 -Državna uprava za zaštitu i spašavanje KI: 350-02/11-01/01, Urbr: 543-06-01-11-73 -Plinacro KI: PI-09/4560.	
Pravna osoba / tijelo koje je izradilo plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ul. braće Dornany 4.	
Pečat pravne osobe / tijela koje je izradilo plan:	Odgovorna osoba: Luka Šulentić, mag.ing. arh.
Koordinator plana: Dunja Kos-Pleteš, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. Dunja Kos-Pleteš, dipl.ing.arh. 2. Hrvoje Jamički dip. ing. grad. 3. Zoran Perišić dipl.ing. arh.	4. Ana Rajčević, dipl.ing. mat. 5. Goran Izetbegović dipl.ing. grad. 6. Dubravka-Petra Lubin, tehn. suradnik 7. Dario Dunder, tehn. suradnik
Pečat Općinskog vijeća Općine Josipdol:	Predsjednik Općinskog vijeća: ZDRAVKO JANDRIČ, prof.
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:



TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

TERITORIJALNE GRANICE

-  općinska granica
-  granica naselja

UREĐENJE ZEMLJIŠTA

-  hidrometeoracija
- SANACIJA**
-  područje ugroženo bukom - ukidas se
-  područje ugroženo bukom
-  odlagalište otpada
OK - komunalni otpad
-  sabirno mjesto otpada
RD - reciklažno dvorište
-  napušteno eksploatacijsko polje

PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA

-  posebna namjena - zona zabrane gradnje osim objekata obrane
-  zona ograničene gradnje

PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

-  obuhvat obavezne izrade prostornog plana - urbanističkog plana uređenja

-  zahvat potrebne provedbe procjene utjecaja na okoliš

-  minsko polje

-  razminirane površine

-  projektirano za razminiranje


UPU

1. UPU centralne zone mješovite namjene n
2. UPU centralne zone mješovite namjene n
3. UPU zone robno transportnog središta
4. UPU zone gospodarske namjene Vojarna
5. UPU zone gospodarske namjene Vojarna
6. UPU zone gospodarske namjene Vrbica
7. UPU zone gospodarske namjene Oštarije
8. UPU zone gospodarske namjene DiG Jor


Potvrđuje se da je ovaj Izvod iz prostornog
plana istovjetan izvorniku.

Ogulin, 04.07.2019.


SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomasić, dipl.ing.građ.



PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL



Županija: Karlovačka	
Općina: Josipdol	
Naziv prostornog plana: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL Izmjene i dopune	
Naziv kartografskog prikaza: UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA-KULturna BAŠTINA	
Broj kartografskog prikaza: 3.3.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:25000
Odluka o izradi Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol Glasnik Karlovačke županije br. 34/08	Odluka Općinskog vijeća o donošenju Plana: Glasnik Karlovačke županije br. 26/12 25. 07. 2012
Javna rasprava objavljena: Novi List 12. 08. 2010. Novi List i G. Karlovačke županije 17. 02. 2011. Novi List 10. 08. 2011.	Javno izlaganje održano: od 31. 08. 2010. do 15. 09. 2010. od 28. 02. 2011. do 11. 03. 2011. od 22. 08. 2011. do 05. 09. 2011.
Pečat Podjavnarstva Općine Josipdol -tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Načelnik Općine Josipdol: ZLATKO MIHALJEVIĆ, ing. građ.
Suglasnost na plan prema čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 93/11): -Karlovačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnje i zaštitu okoliša KI: 350-02/12-01/1; Urbr: 2133/1-07/11-12-05 08. 06. 2012. KI: 350-02/12-01/4; Urbr: 2153/1-07/01-12-07 18. 07. 2012. -Ministarstvo poljoprivrede Uprava šumarstva KI: 350-05/11-01/600, Urbr: 525/0893-12-4 -Ministarstvo poljoprivrede Uprava gospodarenja vodama KI: 350-01/11-01/223, Urbr: 525/0208-12-7 -Ministarstvo poljoprivrede KI: 350-02/12-01/236, Urbr: 525-07/0377-12-2 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode KI: 612-07/09-49/755, Urbr: 532-08-03/01-11-11 -Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine KI: 612-08/12-10/0102, Urbr: 532-04-12/01-12-02 -Ministarstvo obrane Uprava za materijalne resurse KI: 350-02/11-01/144, Urbr: 512M3-020201-12-14 -Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Karlovačka br: 511-05-06/4-1-1839/2-2012 -Hrvatske ceste KI: br: 300/2011-3261/3-TZ -Hrvatske vode KI: 350-02/03-01/0000008, Urbr: 374-21-1-12-24 -HEP-Elektra Karlovac Br: 4/17-844/2012-DT -HAKOM KI: 350-05/11-01/900, Urbr: 376-10/SP-11-2(JŠ) -HŽ Infrastruktura br: 5822/11 -Državna uprava za zaštitu i spašavanje KI: 350-02/11-01/01, Urbr: 543-06-01-11-73 -Plinacro KI: PI-09/4560	
Pravna osoba / tijelo koje je izradilo plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ul. braće Domany 4.	
Pečat pravne osobe / tijela koje je izradilo plan:	Odgovorna osoba: Luka Šulentić, mag. ing. arh.
Koordinator plana: Dunja Kos-Pleteš, dipl. ing. arh.	 Dunja Kos-Pleteš dipl. ing. arh.
Stručni tim izradi plana: 1. Dunja Kos-Pleteš, dipl. ing. arh. 2. Hrvoje Jamićki dipl. ing. građ. 3. Zoran Perić dipl. ing. arh.	4. Ana Rajčević, dipl. ing. mat. 5. Goran Izetbegović dipl. ing. građ. 6. Dubravka-Petra Lubin, tehn. suradnik 7. Dario Dunder, tehn. suradnik
Pečat Općinskog vijeća Općine Josipdol	Predsjednik Općinskog vijeća: ZDRAVKO JANDRLIĆ, prof.
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:



ETNOLOŠKA BAŠTINA



ETNOLOŠKA GRAĐEVINA

1. Munjava Modruška 17 (Magličić)
2. Oštarije, Ravnice 297
3. Vajin Vrh 29 (Mudrić)

MEMORIJALNA BAŠTINA



MEMORIJALNA OBILJEŽJA

1. Josipdol, spomen obilježje
2. Oštarije, spomen obilježje ŽFT
3. Trojvrh, spomenik NOB-a na pravoslavnom groblju
4. Sabljaki Modruški, Pitomi Javor, spomenik

POVIJESNE KOMUNIKACIJE

- | | |
|-------|--|
| PK 01 | Stara Jozefinska cesta / Struppljeva |
| PK 02 | Nova Jozefinska cesta / Knežićeva |
| PK 03 | Poštanska cesta Ogulin - Slunj |
| PK 04 | Poštanska cesta Ogulin - Josipdol - Plaški |
| PK 05 | Željeznička pruga Karlovac - Rijeka |
| PK 06 | Lička željeznička pruga |
| PK 07 | Epigrafske oznake |
| PK 08 | Spomen ploča uz Novu Jozefinsku cestu |

MJERE ZAŠTITE



ZONE ISTRAŽIVANJA



MOGUĆNOST SPECIFIČNIH VIDOVI

25. Oštarije, Čakovac Oštarijski 409a
26. Oštarije, Čakovac Oštarijski / Rudine
27. Oštarije, Crkveno brdo
28. Oštarije, utvrda Oštarije
29. Oštarije, Popova zemlja
30. Josipdol, Strazbenica
31. Carevo Polje, Vinogradiste
32. Carevo Polje, Rašpičina brda
33. Skradnik, Mali Vidriac
34. Skradnik, Carevo Polje, cesta Žilimeni
35. Skradnik, Skradnik
36. Oštarije, Mali Gračac
37. Carevo Polje, Munjava
38. Sabljaki Modruški, Popov prag

ETNOLOŠKA BAŠTINA



1. Carevo polje, Carevo Polje 17, tradicijska okućnica
2. Čakovac Oštarijski 394, tradicijska okućnica
3. Čakovac Oštarijski 421, tradicijska okućnica
4. Josipdol, Senjska 8, tradicijska okućnica
5. Josipdol, Stara cesta 22, tradicijska kuća
6. Josipdol, Stara cesta 146, tradicijska kuća
7. Munjava Modruška 17 (Magličić), tradicijska okućnica
8. Oštarije 42, tradicijska okućnica
9. Josipdol, Podveljun 86, tradicijska kuća
10. Josipdol, Podveljun 87, tradicijska kuća
11. Josipdol, Podveljun 101, tradicijska kuća
12. Oštarije, Ravnice 297, tradicijska okućnica
13. Salopeki Modruški, Salopek selo 5, tradicijska okućnica
14. Skradnik, Skradnik 127, tradicijska okućnica



SPODARSKJE GRADJEVINE

Carevo Polje 33, kukuruzana
Cеровник, Cerovník 32, Mlin na Munjavi

HEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITETI- KOPNENI

Trojvrh, groblje u selu (istočno)
istočni Trojvrh, Velika i Mala Metaljka
istočni Trojvrh, Veliki Vrh
Vojnovac, Srednji Vrh
Vojnovac, Medvedova Glavica
Trojvrh, Donji Jančići 55
Trojvrh, Donji Jančići 56
Trojvrh, Donji Jančići / Zidine
Modruš, Gradina / Stari grad
Modruš, Glavica, Sveta Jelena
Modruš, Sveti duh
Modruš, Lazareti
Modruš, Glavica
Salopeki Modruški, Jagodno brdo
Istočni Trojvrh, Crkvina
Vojnovac, Grčko groblje
Vajin Vrh, Radoševići / Obešenke
Munjava, Miševići / Kula
Munjava, Miševići / Crkvina
Carevo Polje, Treskavac
Munjava, Južne padine brda Treskavac
Josipdol, Svetice
Oštarije, Viničica
Oštarije, Sušnjevo Selo
Skradnik, Sultanov grob
Skradnik, "ravna nekropola"
Oštarije, Čakovac Oštarijski

25. Oštarije, Čakovac Oštarijski 409a
26. Oštarije, Čakovac Oštarijski / Rudine
27. Oštarije, Crkveno brdo
28. Oštarije, utvrda Oštarije
29. Oštarije, Popova zemlja
30. Josipdol, Stražbenica
31. Carevo Polje, Vinogradšta
32. Carevo Polje, Rašpčina brda
33. Skradnik, Mali Vidrinac
34. Skradnik, Carevo Polje, cesta Žlimeni
35. Skradnik, Skradnik
36. Oštarije, Mali Gračac
37. Carevo Polje, Munjava
38. Sabljaki Modruški, Popov prag

ETNOLOŠKA BAŠTINA

1. Carevo polje, Carevo Polje 17, tradicijska okućnica
2. Čakovac Oštarijski 394, tradicijska okućnica
3. Čakovac Oštarijski 421, tradicijska okućnica
4. Josipdol, Senjska 8, tradicijska okućnica
5. Josipdol, Stara cesta 22, tradicijska kuća
6. Josipdol, Stara cesta 146, tradicijska kuća
7. Munjava Modruška 17 (Magdići), tradicijska okućnica
8. Oštarije 42, tradicijska okućnica
9. Josipdol, Podveljun 86, tradicijska kuća
10. Josipdol, Podveljun 87, tradicijska kuća
11. Josipdol, Podveljun 101, tradicijska kuća
12. Oštarije, Ravnice 297, tradicijska okućnica
13. Salopeki Modruški, Salopek selo 6, tradicijska okućnica
14. Skradnik, Skradnik 127, tradicijska okućnica

MEMORIJALNA BAŠTINA



MEMORIJALNA OBILJEŽJA

1. Josipdol, spomen obilježje
2. Oštarije, spomen obilježje Žf
3. Trojvrh, spomenik NOB-a na pravoslavnom groblju
4. Sabljaki Modruški, Pitomi Javor, spomenik

POVIJESNE KOMUNIKACIJE

- | | |
|-------|--------------------------|
| PK 01 | Stara Jozefinska cesta / |
| PK 02 | Nova Jozefinska cesta / |
| PK 03 | Poštanska cesta Ogulin |
| PK 04 | Poštanska cesta Ogulin |
| PK 05 | Željeznička pruga Karlo |
| PK 06 | Lička željeznička pruga |
| PK 07 | Epigrafske oznake |
| PK 08 | Spomen ploča uz Novu |

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

TERITORIJALNE GRANICE

 OPĆINSKA / GRADSKA GRANICA

 GRANICA NASELJA

PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA KULTURNA BAŠTINA

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA

 POVIJESNO NASELJE
1. Modruš - dio naselja

POVIJESNI SKLOP I GRADJEVINA

 OBRAMBENE GRADJEVINE
1. Ruševine Starog grada Modruša

SAKRALNE GRADJEVINE

1. Cerovnik, župna crkva Uzšašća Isusova
2. Cerovnik, poklonac Srca Marijina
3. Cerovnik, Tomići, crkva Srca Isusova
4. Josipdol, župna crkva sv. Josipa
5. Modruš, župna crkva sv. Trojstva

7. Modruš, ruševine katedrale sv. Marka
8. Modruš, ruševine crkve sv. Duha
9. Modruš, Gašparovići, kapela sv. Nikole
10. Mala Kapela, ruševine crkve sv. Nikole / pavlinski samostan
11. Munjava, pravoslavna crkva sv. Mihajla i Gavriela
12. Oštarije, župna crkva Uznesenja BDM
13. Oštarije, kapela poklonac sv. Antuna
14. Salopeki Modruški, poklonac Majke Božje
15. Oštarije, Viničica, kapela sv. Katarine

CIVILNE GRADJEVINE

1. Carevo polje, (Pečnik), izvor
2. Josipdol, kurija župnog dvora
3. Josipdol, Ogulinska 30
4. Josipdol, kompleks željezničkog kolodvora
5. Josipdol, Karlovačka 5
6. Josipdol bb, radnička kuća
7. Josipdol, Stara cesta 144, "popovska kuća"
8. Modruš, kurija župnog dvora
9. Modruš, Modruš 28, zgrada stare šumarije
10. Modruš, ruševine zgrade stare općine
11. Modruš, ruševine zgrade žandarmerije
12. Modruš, (Kolići) cisterna s bunarom
13. Modruš, (Frajlovac) ostaci starog vodovoda
14. Modruš, (Paljani) cisterna s bunarom
15. Modruš, (Antončići) bunar
16. Modruš, (Antončići) izvor s pojilom
17. Modruš, (Rožići), česma
18. Oštarije, kompleks željezničkog kolodvora
19. Oštarije, administrativna zgrada, (stara škola)
20. Oštarije, kurija župnog dvora
21. Oštarije, most preko Mrežnice
22. Oštarije, željeznički most
23. Salopeki Modruški, Salopek Selo 67 (Rendulići)
24. Vrhovčan, zgrada željezničke postaje

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ines Tomašini, dipl.ing.grad.